

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	紀勢-工-01
------	---------

業務名称	令和2年度 単価契約 三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	紀勢国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

据付 1.5m/個超え2.0m/個未満 6000kg/個～8000kg/個

10m当り

1. 諸雑費は、レバーブロックの損料、敷モルタル・目地モルタル等の材料費の費用であり、労務費及び機械賃料の合計額に上表の率を乗じ金額を上限として計上する。

[条件]

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	紀勢-工-01
------	---------

業務名称	令和２年度 単価契約 三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	紀勢国道事務所
工事件名	－
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調查結果

[illegible]

歩掛表－1 くさび結合支保設置・撤去
支保耐力80kN/m2<f[t=350cm]

					100空m3当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	2.700		●		
型わく工		人	4.200		●		
とび工		人	4.800		●		
普通作業員		人	8.500		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホーク付(排1~3、排材、低騒含)	日	2.100	物価資料	●		
諸雑費1		%	33.000				
日当り施工量		空m3	29.000				

[条件]
 1. 諸雑費は、仮設材等の費用であり、労務費及び機械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
 2. 想定支保耐力 85.8KN/m2