

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	三重工一-13
------	---------

業務名称	令和2年度 単価契約 三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	三重河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調查結果

[illegible]

歩掛表-1 自然石被覆

御影石 割肌300×300×60mm内外

100m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1 費	雑 2 費	費 3
土木一般世話役		人	9.100		●		
石工		人	19.400		●		
普通作業員		人	21.100		●		
諸雑費1		%	15.000				
日当り施工量		m ²	11.000				

【条件】

1. 上記歩掛には、モルタル塗り、平石敷設、端部処理、目地モルタル目地詰め、仕上げの労務及び資材の現場内小運搬(運搬距離20m程度)を含む。
2. 諸雑費は、電力に関する経費、敷モルタル材料、目地モルタル材料、接着剤、ディスクグラインダ損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
3. 使用材料(被覆石)の参考ロス率：+0.08

歩掛表-2 現場溶接

すみ肉脚長6mm

10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1 費	雑 2 費	費 3
土木一般世話役		人	0.600		●		
溶接工		人	2.600		●		
諸雑費1		%	5.000				
日当り施工量		m	15.000				

【条件】

1. 諸雑費1は、電気溶接機、電力に関する経費、グラインダーの運転経費及び溶接棒等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	三重-工-13
------	---------

業務名称	令和2年度 単価契約 三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	三重河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調查結果

[illegible]

H=2.0m以下 支柱間隔2.0m

100m 当り

[条件]

[条件]