

## 1. 調査概要

依頼番号	天上-管-005
------	----------

業務名称	令和3年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務
事務所名	天竜川上流河川事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調査結果

[illegible]

(価格条件)

歩掛表-1 根固めブロック製作

18-5-40BB (3m3/個)、鋼製型枠 (7.5m2/個)、一般養生

10個当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.855		●		
特殊作業員		人	1.245		●		
普通作業員		人	2.700		●		
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 賃料	25t吊 ホーク付 (〃排2011・低騒含)	日	0.885	物価資料			
諸雑費1		%	3.000				
日当り施工量		個	11.700				

[条件]

1. 諸雑費は、小器材、型枠はく離剤、インパクトレンチ損料、養生シート及び電力等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

参考：生コンクリートの材料ロス率+0.01

歩掛表-2 根固めブロック製作

18-5-40BB (3m3/個)、鋼製型枠 (7.5m2/個)、給熱養生

10個当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.065		●		
特殊作業員		人	1.245		●		
普通作業員		人	3.540		●		
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 賃料	25t吊 ホーク付 (〃排2011・低騒含)	日	0.885	物価資料			
諸雑費1		%	8.000				
日当り施工量		個	9.400				

[条件]

1. 諸雑費は、小器材、型枠はく離剤、インパクトレンチ損料、養生シート、電力に関する経費、練炭、練炭火鉢及び養生囲い材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

参考：生コンクリートの材料ロス率+0.01