

## 工事費等調査報告書

## 1. 調査概要

依頼番号

浜松-工二-20

業務名称	令和３年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務
事務所名	浜松河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調査結果

[illegible]

歩掛表-1 ポリエチレン側溝設置  
半割300 固定アンカー設置含む

					100m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.500				
普通作業員		人	2.500				
諸雑費		式	1.000				
日当り施工量		m	200.000				

[条件]  
1. ポリエチレン管ロス率：+0.04

歩掛表-2 置き式ガードレール基礎設置  
B種 B=630 H=450 (発生品 支柱付)

					10m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.210		●		
特殊作業員		人	0.210		●		
普通作業員		人	0.420		●		
トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）賃料	4.9t吊 ホール付	日	0.210	物価資料	●		
諸雑費1		%	4.000				
日当り施工量		m	48.000				

[条件]  
1. 諸雑費は、工具等の費用であり、労務費、機械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。