

1. 調査概要

依頼番号	静河-海岸-01
------	----------

業務名称	令和３年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務
事務所名	静岡河川事務所
工事件名	－
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

(価格条件)

歩掛表一1 プレキャスト基礎設置

$$H=1.0\text{m} \quad L=2.0\text{m}$$

10本当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	1.430		●		
特殊作業員		人	2.860		●		
普通作業員		人	2.860		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホーク付（～排2011・低騒含）	日	1.430	物価資料			
諸雑費1		%	10.000				
日当り施工量		本	7.000				

〔条件〕

1. 諸雑費は、目地モルタル、敷モルタル、吊り金具、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 本歩掛は、プレキャスト基礎の据付で、目地設置の作業を含む。
3. 堤防陸側からの施工。
4. ラフテレーンクレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

歩掛表-2 コンクリートブロック設置

 $2000 \times 1000 \times 500$

10個当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.200				
特殊作業員		人	0.200				
普通作業員		人	0.400				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホーク付（～排2011・低騒含）	日	0.200	物価資料			
諸雑費		式	1.000				
日当り施工量		個	50.000				

〔条件〕

- 堤防陸側からの施工。
- ラフテレーンクレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。