

1. 調査概要

依頼番号	静河-海岸-03
------	----------

業務名称	令和3年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務
事務所名	静岡河川事務所
工事件名	—
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

$H=1.0\text{m}$ $L=2.0\text{m}$

10本当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.670		●		
特殊作業員		人	3.330		●		
普通作業員		人	3.330		●		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ワイチ・リフティング型・排出ガス対策型(1次基準) 50~55t吊	日	1.670	単価表-1			
諸雑費1		%	10.000				
日当り施工量		本	6.000				

〔条件〕

1. 諸雑費は、目地モルタル、敷モルタル、吊り金具、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 本歩掛は、プレキャスト基礎の据付で、目地設置の作業を含む。
3. 堤防海側からの施工

$$2000 \times 1000 \times 500$$

10個当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.220				
特殊作業員		人	0.220				
普通作業員		人	0.440				
クローラクレーン運転	油圧駆動式 カ インチ・ ラ フス・ フ 型・排出ガ [*] ス対策型(1次基準) 50~55t吊	日	0.220	単価表-1			
諸雑費		式	1.000				
日当り施工量		個	45.000				

[条件]

- ### 1. 堤防海側からの施工

					10個当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.250				
特殊作業員		人	0.250				
普通作業員		人	0.500				
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排出ガス対策型(1次基準) 50~55t吊	日	0.250	単価表-1			
諸雑費		式	1.000				
日当り施工量		個	40.000				

[条件]
1. 堤防海側からの施工

歩掛表-4 コンクリートブロック設置 階段部						
2000×1000×500 (階段タイプ)						
						10個当り
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2 費 3
土木一般世話役		人	0.220			
特殊作業員		人	0.220			
普通作業員		人	0.440			
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホーク付（～排2011・低騒含）	日	0.220	物価資料		
諸雑費		式	1.000			
日当り施工量		個	45.000			

〔条件〕
1. 堤防陸側からの施工

