

工事費等調査報告書

1. 調查概要

依頼番号	浜松-工二-12
------	----------

業務名称	令和３年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務
事務所名	浜松河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調查結果

[illegible]

名称	規格	単位	数量	摘要	12m当り		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.170		●		
溶接工		人	0.630		●		
普通作業員		人	2.850		●		
諸雑費1		%	26.700				
日当り施工量		m	70.000				

[条件]

- 諸雑費は、器具、補助機械等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
- 樹脂モルタルの材料費は含まない。

[illegible]

名称	規格	単位	数量	摘要	10箇所当り		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.042				
鉄筋工		人	0.220				
普通作業員		人	0.180				
諸雑費		式	1.000				
日当り施工量		箇所	238.000				
【条件】							

步掛表-7 アンカーボルト設置
M20×260 M20×200

					10箇所当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.042				
鉄筋工		人	0.220				
普通作業員		人	0.180				
諸雑費		式	1.000				
日当り施工量		箇所	238.000				
[条件]							

歩掛表-8 インサートアナー設置
M16×100 SD345 D25

					100本当たり		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.476		●		
特殊作業員		人	2.381		●		
普通作業員		人	2.381		●		
諸雑費1		%	4.000				
日当り施工量		本	42.000				

〔条件〕

1. 諸雑費は、ハンマドリル損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2. コンクリート削孔手間を含む。

歩掛表-9 銘板設置
500×500 t=13 コンクリートアンカー削孔・定着含む

					10枚当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.360		●		
特殊作業員		人	1.080		●		
普通作業員		人	0.720		●		
諸雑費1		%	2.000				
日当り施工量		枚	14.000				

[条件]

1. 諸雑費は、ハンマドリル損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-10 アンカーボルト設置
4-M24×500L

10組当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.138				
鉄筋工		人	0.680				
普通作業員		人	0.580				
諸雑費		式	1.000				
日当り施工量		組	75.000				

[条件]

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	浜松-工二-12
------	----------

業務名称	令和3年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務
事務所名	浜松河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

1. 調査概要

依頼番号	浜松-工二-12
------	----------

業務名称	令和3年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務
事務所名	浜松河川国道事務所
工事件名	—
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

(価格条件)

1. スタットジベルの設置手間は、合成床版材料費に含む。