

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	浜松-工二-09
------	----------

業務名称	令和2年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務
事務所名	浜松河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

歩掛表-1 コルゲートブリュム据付
350×350mm 縞鋼板蓋設置含む

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.500		●		
特殊作業員		人	0.500		●		
普通作業員		人	1.000		●		
諸雑費1		%	10.000				
日当り施工量		m	20.000				

2. 上記歩掛には、削孔、アンカー定着、縋鋼板据付作業を含む。

歩掛表-2 支保
くさび結合支保 $90\text{kN/m}^2 < f \leq 100\text{kN/m}^2$

100空 m^3 当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	2.700		●		
型わく工		人	4.200		●		
とび工		人	4.800		●		
普通作業員		人	8.500		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付(排1~3、排外、低騒音)	日	2.100	物価資料	●		
諸雑費1		%	33.000				
日当り施工量		空m3	29.000				

1. 諸雑費は、仮設材等の費用であり、労務費及び機械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 想定支保耐力 90kN/m²超、100kN/m²以下

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号

浜松一工二-09

業務名称	令和2年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務
事務所名	浜松河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調查結果

[illegible]

歩掛表-1 水抜きパイプ
VP (φ50)

					100m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 様 費		
					1	2	3
普通作業員		人	2.000				
端数処理		式	1.000				
日当り施工量		m	50.000				
[条件]							