

## 工事費等調査報告書

## 1. 調査概要

依頼番号	沼津-工一-001
------	-----------

業務名称	令和2年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務
事務所名	沼津河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調査結果

[illegible]

歩掛表-1 プレキャスト防護柵基礎 歩掛  
モルタル含む

					10m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.150		●		
ブロック工		人	0.150		●		
普通作業員		人	0.450		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	4.9t吊 0.6m幅付(排1.2、低騒音)	日	0.150	物価資料	●		
諸雑費1		%	16.000				

[条件]

1. 諸雑費は、敷モルタル、目地モルタル等の費用であり、労務費、機械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 1. 調査概要

依頼番号

沼津-工一-001

業務名称	令和2年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務
事務所名	沼津河川国道事務所
工事件名	—
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調査結果

[illegible]

歩掛表-1 暗渠排水管 設置  
高密度ポリエチレン管 (ダブル) Φ700

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	100m当り		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.980				
特殊作業員		人	2.450				
普通作業員		人	3.560				
バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転	山積0.45m3 吊2.9t(排1〜3、低騒含)	日	1.850	単価表-1			
端数処理		式	1.000				
日当り施工量		m	54.000				

**[条件]**

歩掛表-2 暗渠排水管 撤去  
高密度ポリエチレン管 (タフル)  $\Phi 700$

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	2006年度		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.490				
特殊作業員		人	1.225				
普通作業員		人	1.780				
バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転	山積0.45m3 吊2.9t(排1~3、低騒含)	日	0.925	単価表-1			
端数処理		式	1.000				
日当り施工量		m	108.000				

**[条件]**

