

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号

静国-工-17

業務名称	令和２年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務
事務所名	静岡国道事務所
工事件名	－
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

撤去しない埋設型枠（発泡スチロール）

諸	雜	費
1	2	3

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	2.500		●		
特殊作業員		人	10.000		●		
普通作業員		人	6.300		●		
諸雑費1		%	3.000				
日当り施工量		m2	40.000				

1. 諸雑費1は、接着剤等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 発泡スチロールの切断・加工手間を含む。
3. 発泡スチロールの材料費は別途計上。
4. 材料（発泡スチロール）の参考ロス率：+0.06。

撤去しない埋設型枠

諸	雜	費
1	2	3

名称	規格	単位	数量	摘要	諸	雑	費
					1	2	3
土木一般世話役		人	2.400		●		
型わく工		人	15.400		●		
普通作業員		人	6.900		●		
諸雑費1		%	25.000				
日当り施工量		m2	42.000				

1. 諸雑費1は、型枠材、さん木、洋釘、電気ドリル、電気ノコギリ損料、電力に関する経費、仮設材の持上げ（下げ）機械に要する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。