

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	浜松-工-03
------	---------

業務名称	令和２年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務
事務所名	浜松河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調查結果

[illegible]

歩掛表-3 ブロックマット撤去工

1000×500×200 (連結用ワイヤ、連結金具、吸出防止シート分別解体作業含む)

100m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.330		●		
普通作業員		人	2.150		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 上ハレーン付(排1~3、排木、低騒含)	日	0.330	物価資料			
諸雑費1		%	8.000				
日当り施工量		m2	300.000				

〔条件〕

1. 諸雑費は、ワイヤロープ、吊金具、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表一4 プレキャスト縦帯コンクリート設置

A型 L=5.00m

100本当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 経 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	2.000				
特殊作業員		人	4.000				
普通作業員		人	8.000				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付(排1〜3、排外、低騒含)	日	2.000	物価資料			
端数処理		式	1.000				
日当り施工量		本	50.000				

「条件」