

## 工事費等調査報告書

## 1. 調査概要

依頼番号	静国一工-01
------	---------

業務名称	令和2年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務
事務所名	静岡国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調査結果

[illegible]

歩掛表－１　現場溶接（P19・P20）  
30mm以上40mm未満 溶接長76m と、仕上げ15m

10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1 費 2 3
----	----	----	----	----	-----------------------

橋りょう世話役		人	3.448		●		
橋りょう特殊工		人	27.586		●		
諸雑費1		%	28.000				
日当り施工量		m	2.900				

[条件]  
1. 諸雑費は、現場溶接工に伴う部分作業床（安全ネット付）、仮締めボルト、ドリフトピン、空気圧縮機、整流器、電気溶接機、CO2自動溶接装置、溶接棒乾燥機損料、溶接棒、溶接ワイヤ、CO2ガス、防風設備、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

朱琳表-2 珉堤盜接 (P27,P28)

<p>歩掛表－2 現場溶接 (P27・P28)</p> <p>20mm以上30mm未満 溶接長168m 土・石 仕上げ28m</p>	10m当り
--	-------

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
----	----	----	----	----	--------	--------	--------

橋りょう世話役		人	2.632		●		
橋りょう特殊工		人	21.053		●		
諸雑費1		%	28.000				
日当り施工量		m	3.800				

1. 諸雑費は、現場溶接工に伴う部分作業床（安全ネット付）、仮締めボルト、ドリフトピン、空気圧縮機、整流器、電気溶接機、CO2自動溶接装置、溶接棒乾燥機損料、溶接棒、溶接ワイヤ、CO2ガス、防風設備、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

1000