【単価表-1】止水ｺﾞﾑ樋設置【歩掛】_W=230mm　t=3mm 補強材入り　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	7.000	○	
橋梁特殊工		人	13.000	○	
普通作業員		人	16.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の18%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】端部ｺﾞﾑ管設置【歩掛】_止水ｺﾞﾑ樋用25A　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.000	○	
橋梁特殊工		人	4.000	○	
普通作業員		人	2.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】橋座面排水溝設置【歩掛】_□50～80×100×1300　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.540	○	
特殊作業員		人	9.230	○	
普通作業員		人	4.620	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の35%	式	1.000		

※　諸雑費は，ポリマーセメントモルタル、工具類、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】現場塗装【歩掛】_F-11塗装系（素地調整～上塗り）　　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	6.000	○	
橋梁塗装工		人	6.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の60%	式	1.000		

※　諸雑費は，塗料、ハケ、工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】支承防錆処理(金属溶射)【歩掛】_沓座清掃～仕上げ塗装　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.750	○	
橋梁塗装工		人	2.800	○	
橋梁特殊工		人	2.800	○	
普通作業員		人	3.150	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の41%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、養生材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】床版水切り設置【歩掛】_清掃含む　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250	○	
特殊作業員		人	1.000	○	
普通作業員		人	0.130	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】当板鋼材設置【歩掛】_金属ﾊﾟﾃ充填の材料・手間含む　　10　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.000	○	
橋梁特殊工		人	1.000	○	
普通作業員		人	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の42%	式	1.000		

※　諸雑費は，金属パテ材料費、工具類、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】止水ｺﾞﾑ樋設置【歩掛】_W=270mm　t=3mm 補強材入り　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	7.000	○	
橋梁特殊工		人	13.000	○	
普通作業員		人	16.000	○	
溶接工		人	3.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接工具、工具類、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】地覆遊間止水【歩掛】_ﾌﾟﾗｲﾏｰ、シール材、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材設置手間　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
特殊作業員		人	8.000	○	
普通作業員		人	4.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の26%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】素地調整【歩掛】_1種ｹﾚﾝ(循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ)研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込含む 施工規模50m2未満

1000　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	74.970	○	
橋梁塗装工		人	449.820	○	
橋梁特殊工		人	224.910	○	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ賃料	2ﾉｽﾞﾙ	日	74.970	○	
ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀｰ賃料	55kWﾙｰﾂﾌﾞﾛﾜｰ	日	74.970	○	
ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙﾎｰｽ賃料		日	74.970	○	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備費	鉛対応特別整備費	式	1.000	○	
発動発電機	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)100/125kVA	日	74.970	○	
空気圧縮機	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量18～19m3/min吐出圧力0.7MPa	日	74.970	○	
ﾄﾗｯｸ	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	供用日	184.430	○	
研削材損料費	ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｯﾄ	kg	7650.000		
ｹﾚﾝかす回収・積込	50m2未満	m2	1000.000		代価表-1
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，消耗品、建設機械の油脂・燃料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備費は1橋あたり1式計上する。

※　鉛対応の安全費については別途計上とする。

【単価表-11】素地調整【歩掛】_1種ｹﾚﾝ(循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ)研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込含む 施工規模100m2以上500m2未満

1000 m2 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
橋梁世話役		人	36.750	○	
橋梁塗装工		人	220.500	○	
橋梁特殊工		人	110.250	○	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ賃料	2ﾉｽﾞﾙ	日	36.750	○	
ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀｰ賃料	55kWﾙｰﾂﾌﾞﾛﾜｰ	日	36.750	○	
ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙﾎｰｽ賃料		日	36.750	○	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備費	鉛対応特別整備費	式	1.000	○	
発動発電機	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)100/125kVA	日	36.750	○	
空気圧縮機	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量18～19m3/min吐出圧力0.7MPa	日	36.750	○	
ﾄﾗｯｸ	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	供用日	90.410	○	
研削材損料費	ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｯﾄ	kg	3750.000		
ｹﾚﾝかす回収・積込	100m2以上500m2未満	m2	1000.000		代価表-2
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の6%	式	1.000		

※ 諸雑費は，消耗品、建設機械の油脂・燃料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備費は1橋あたり1式計上する。

※ 鉛対応の安全費については別途計上とする。

【単価表-12】止水材設置【歩掛】_弾性シール材、ﾌﾟﾗｲﾏｰ、防錆材、止水材40×50　設置手間　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.220	○	
特殊作業員		人	6.670	○	
普通作業員		人	6.670	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の75%	式	1.000		

※　諸雑費は，運搬機械運転に関する経費、ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ、替刃、集塵機、撹拌機、電力に関する経費、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　既設止水材撤去含む。

【単価表-13】止水材設置【歩掛】_弾性シール材、ﾌﾟﾗｲﾏｰ、防錆材、止水材50×50　設置手間　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.220	○	
特殊作業員		人	6.670	○	
普通作業員		人	6.670	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の75%	式	1.000		

※　諸雑費は，運搬機械運転に関する経費、ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ、替刃、集塵機、撹拌機、電力に関する経費、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　既設止水材撤去含む。

【単価表-14】地覆遊間止水【歩掛】_ﾌﾟﾗｲﾏｰ、シール材、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材設置手間　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
特殊作業員		人	2.000	○	
普通作業員		人	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の11%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-15】止水材設置【歩掛】_目地切開･防水材･ﾌﾟﾗｲﾏｰ･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材･珪砂　設置手間　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.500	○	
はつり工		人	0.250	○	
防水工		人	0.500	○	
普通作業員		人	0.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の28%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-16】地覆遊間止水【歩掛】_ﾌﾟﾗｲﾏｰ、シール材、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材設置手間　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.200	○	
橋梁特殊工		人	0.600	○	
普通作業員		人	0.200	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の26%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-17】素地調整【歩掛】_1種ｹﾚﾝ(循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ)研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込含む 施工規模50m2未満

1000　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	145.530	○	
橋梁塗装工		人	873.180	○	
橋梁特殊工		人	436.590	○	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ賃料	2ﾉｽﾞﾙ	日	145.530	○	
ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀｰ賃料	55kWﾙｰﾂﾌﾞﾛﾜｰ	日	145.530	○	
ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙﾎｰｽ賃料		日	145.530	○	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備費	鉛対応特別整備費	式	1.000	○	
発動発電機	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)100/125kVA	日	145.530	○	
空気圧縮機	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量18～19m3/min吐出圧力0.7MPa	日	145.530	○	
ﾄﾗｯｸ	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	供用日	358.000	○	
研削材損料費	ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｯﾄ	kg	14850		
ｹﾚﾝかす回収・積込	50m2未満	m2	1000.000		代価表-3
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，消耗品、建設機械の油脂・燃料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-1】ｹﾚﾝかす回収・積込_50m2未満　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁塗装工		人	3.000	○	
ﾄﾗｯｸ	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	供用日	3.230	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の40%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗品、建設機械の油脂・燃料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　施工量：3.3m2/日

【代価表-2】ｹﾚﾝかす回収・積込_100m2以上500m2未満　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁塗装工		人	1.470	○	
ﾄﾗｯｸ	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	供用日	1.580	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の40%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗品、建設機械の油脂・燃料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　施工量：6.8m2/日

【代価表-3】ｹﾚﾝかす回収・積込_50m2未満　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁塗装工		人	5.820	○	
ﾄﾗｯｸ	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	供用日	6.270	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の40%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗品、建設機械の油脂・燃料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　施工量：1.7m2/日