【単価表-1】ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工歩掛り_無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
1箇所当り8.6m3　一般養生 圧送管延長無し

10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.580	○	
特殊作業員		人	1.160	○	
普通作業員		人	2.330	○	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]圧送能力90～110m3/h	日	0.580		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料、養生材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転（[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]圧送能力90～110m3/h）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	110.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車	[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]圧送能力90～110m3/h	供用日	1.140		R4建設機械等損料表 15欄
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。