【単価表-1】CI-CMC-HA工_改良長25.8m　空打ち8.90m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.270	○	
特殊作業員		人	0.810	○	
普通作業員		人	0.270	○	
深層混合処理機運転	CI-CMC-HA機　φ1600 2軸機 L≦36m	日	0.270	○	【機械運転単価表-1】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ運転	(全自動)能力40m3/h	日	0.270	○	【機械運転単価表-2】
ｾﾒﾝﾄ系固化材	特殊土用 ﾊﾞﾗ	t	15.245		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の46%	式	1.000		

※　諸雑費は，足場材(敷鉄板)賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、排土・排出土処理(現場仮置き)に関する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】CI-CMC-HA工_改良長23.5m　空打ち8.20m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250	○	
特殊作業員		人	0.740	○	
普通作業員		人	0.250	○	
深層混合処理機運転	CI-CMC-HA機　φ1600 2軸機 L≦36m	日	0.250	○	【機械運転単価表-1】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ運転	(全自動)能力40m3/h	日	0.250	○	【機械運転単価表-2】
ｾﾒﾝﾄ系固化材	特殊土用 ﾊﾞﾗ	t	13.896		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の46%	式	1.000		

※　諸雑費は，足場材(敷鉄板)賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、排土・排出土処理(現場仮置き)に関する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】CI-CMC-HA工_改良長26.0m　空打ち8.70m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.270	○	
特殊作業員		人	0.810	○	
普通作業員		人	0.270	○	
深層混合処理機運転	CI-CMC-HA機　φ1600 2軸機 L≦36m	日	0.270	○	【機械運転単価表-1】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ運転	(全自動)能力40m3/h	日	0.270	○	【機械運転単価表-2】
ｾﾒﾝﾄ系固化材	特殊土用 ﾊﾞﾗ	t	15.333		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の46%	式	1.000		

※　諸雑費は，足場材(敷鉄板)賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、排土・排出土処理(現場仮置き)に関する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】CI-CMC-HA工_改良長22.9m　空打ち8.40m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250	○	
特殊作業員		人	0.740	○	
普通作業員		人	0.250	○	
深層混合処理機運転	CI-CMC-HA機　φ1600 2軸機 L≦36m	日	0.250	○	【機械運転単価表-1】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ運転	(全自動)能力40m3/h	日	0.250	○	【機械運転単価表-2】
ｾﾒﾝﾄ系固化材	特殊土用 ﾊﾞﾗ	t	13.587		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の46%	式	1.000		

※　諸雑費は，足場材(敷鉄板)賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、排土・排出土処理(現場仮置き)に関する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】CI-CMC-HA工_改良長19.2m　空打ち8.40m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.210	○	
特殊作業員		人	0.620	○	
普通作業員		人	0.210	○	
深層混合処理機運転	CI-CMC-HA機　φ1600 2軸機 L≦36m	日	0.210	○	【機械運転単価表-1】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ運転	(全自動)能力40m3/h	日	0.210	○	【機械運転単価表-2】
ｾﾒﾝﾄ系固化材	特殊土用 ﾊﾞﾗ	t	11.541		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の46%	式	1.000		

※　諸雑費は，足場材(敷鉄板)賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、排土・排出土処理(現場仮置き)に関する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】CI-CMC-HA工_改良長15.50m　空打ち8.40m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.180	○	
特殊作業員		人	0.550	○	
普通作業員		人	0.180	○	
深層混合処理機運転	CI-CMC-HA機　φ1600 2軸機 L≦36m	日	0.180	○	【機械運転単価表-1】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ運転	(全自動)能力40m3/h	日	0.180	○	【機械運転単価表-2】
ｾﾒﾝﾄ系固化材	特殊土用 ﾊﾞﾗ	t	9.496		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の46%	式	1.000		

※　諸雑費は，足場材(敷鉄板)賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、排土・排出土処理(現場仮置き)に関する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】組立・解体費、運搬費_CI-CMC-HA施工機180t以上　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	108.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	11.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	8.000	○	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ作業料金	ｵﾍﾟ付 360t吊	日	2.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の54%	式	1.000		

※　諸雑費は，運搬費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ360tの分解組立費については別途計上とする。

【機械運転単価表-1】深層混合処理機運転（CI-CMC-HA機　φ1600 2軸機 L≦36m）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	53.000		
深層混合処理機	CI-CMC-HA機　φ1600 2軸機 L≦36m	供用日	1.590		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ運転（（全自動)能力40m3/h）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ	(全自動)能力40m3/h	供用日	1.590		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。