【単価表-1】非常駐車帯(妻部)施工費_ＣＩ-L

1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-10-15N t=150	m2	28.000		【代価表-1】
妻壁ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40BB C=270kg/m3以上	m3	11.000		【代価表-2】
妻型枠		m2	28.000		【代価表-3】
防水ｼｰﾄ	ｼｰﾄ部t=0.8mm 透水性緩衝材t=3.0mm	m2	28.000		【代価表-4】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力117.7kN(12t)以上 L=4000	本	12.000		【代価表-5】
足場	非常駐車帯	掛m2	28.000		【代価表-6】

【単価表-2】箱抜施工費_ＣＩ

7 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
掘削	中硬岩	m3	16.000		【代価表-7】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-10-15N t=150	m2	55.000		【代価表-18】
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40BB C=270kg/m3以上	m3	6.200		【代価表-8】
型枠		m2	26.000		【代価表-9】

【単価表-3】箱抜施工費_CⅡ-b　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
掘削	中硬岩	m3	2.000		【代価表-7】
補強ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN以上 L=3000	本	2.000		【代価表-10】
再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN以上 L=3000	本	4.000		【代価表-11】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-10-15N t=150	m2	7.000		【代価表-18】
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40BB C=270kg/m3以上	m3	0.900		【代価表-8】
型枠		m2	3.400		【代価表-9】
補強ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-200×22	t	0.087		【代価表-12】
鋼製支保工切断	H-125・150・200	箇所	1.000		【代価表-13】
鋼製支保工撤去	スクラップ	t	0.017		【代価表-14】

【単価表-4】箱抜施工費_DⅠ-b　　5 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
掘削	軟岩	m3	14.000		【代価表-15】
補強ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN以上 L=4000	本	14.000		【代価表-16】
再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN以上 L=4000	本	26.000		【代価表-17】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-10-15N t=200	m2	44.000		【代価表-19】
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40BB C=270kg/m3以上	m3	4.400		【代価表-8】
型枠		m2	20.000		【代価表-9】
補強ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-200×22	t	0.505		【代価表-12】
鋼製支保工切断	H-125・150・200	箇所	13.000		【代価表-13】
鋼製支保工撤去	スクラップ	t	0.637		【代価表-14】

【単価表-5】箱抜施工費_DⅠ-bF　　4 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
掘削	軟岩	m3	11.000		【代価表-15】
補強ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN以上 L=4000	本	12.000		【代価表-16】
再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN以上 L=4000	本	16.000		【代価表-17】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-10-15N t=200	m2	35.000		【代価表-19】
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40BB C=270kg/m3以上	m3	3.800		【代価表-8】
型枠		m2	16.000		【代価表-9】
補強ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-200×22	t	0.431		【代価表-12】
鋼製支保工切断	H-125・150・200	箇所	10.000		【代価表-13】
鋼製支保工撤去	スクラップ	t	0.567		【代価表-14】

【単価表-6】箱抜施工費_DⅢa　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
掘削	軟岩	m3	3.000		【代価表-15】
補強ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN以上 L=4000	本	3.000		【代価表-16】
再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN以上 L=4000	本	3.000		【代価表-17】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-10-15N t=250	m2	8.000		【代価表-20】
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40BB C=270kg/m3以上	m3	0.500		【代価表-8】
型枠		m2	2.000		【代価表-9】
補強ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-200×22	t	0.110		【代価表-12】
補強鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.036		
鋼製支保工切断	H-125・150・200	箇所	4.000		【代価表-13】
鋼製支保工撤去	スクラップ	t	0.389		【代価表-14】

【単価表-7】箱抜施工費_DⅢa-A2

3 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
掘削	軟岩	m3	4.000		【代価表-15】
補強ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN以上 L=4000	本	3.000		【代価表-16】
再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN以上 L=4000	本	9.000		【代価表-17】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-10-15N t=250	m2	9.000		【代価表-20】
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40BB C=270kg/m3以上	m3	1.000		【代価表-8】
型枠		m2	5.000		【代価表-9】
補強ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-200×22	t	0.110		【代価表-12】
補強鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.094		
鋼製支保工切断	H-125・150・200	箇所	4.000		【代価表-13】
鋼製支保工撤去	スクラップ	t	0.304		【代価表-14】

【単価表-8】箱抜施工費_CⅠ-L(L)

1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
掘削	中硬岩	m3	3.000		【代価表-7】
補強ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力117.7KN以上 L=4000	本	2.000		【代価表-21】
再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力117.7KN以上 L=4000	本	4.000		【代価表-22】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-10-15N t=150	m2	8.000		【代価表-18】
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40BB C=270kg/m3以上	m3	1.200		【代価表-8】
型枠		m2	3.400		【代価表-9】
補強ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-200×22	t	0.109		【代価表-12】
鋼製支保工切断	H-125・150・200	箇所	1.000		【代価表-13】
鋼製支保工撤去	スクラップ	t	0.098		【代価表-14】

【単価表-9】早期閉合施工費_DⅢa-A2　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
掘削	DⅢa-A2 上半	m	1.000		【代価表-23】
ずり出し	上半	m	1.000		【代価表-31】
掘削	DⅢa-A2 下半 ｲﾝﾊﾞｰﾄ部含む	m	1.000		【代価表-24】
ずり出し	下半	m	1.000		【代価表-32】

【単価表-10】インバート掘削_ＣＩ-i　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
インバート掘削	中硬岩	m3	1240.000		【代価表-25】

【単価表-11】インバートずりだし_ＣＩ-i　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
インバートずりだし	中硬岩	m3	1240.000		【代価表-26】

【単価表-12】注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ施工費_φ27.2　L=3000　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	2.270	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	13.630	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	2.270	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	日	0.870		【機械運転単価表-6】
電気式集塵機運転	定格風量2,400m3/min級	日	1.140		【機械運転単価表-4】
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量計一体型	台・日	1.200		
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾞﾙﾄ	PUﾎﾞﾙﾄ　3.0m	本	100.000		
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	kg	3000.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の36%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔ﾂｰﾙｽ損耗費及びｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟの電力料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-13】長尺鋼管先受け施工費_φ114.3 L=12500　　1　ｼﾌﾄ　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
鏡吹付	φ114.3 L=12500	ｼﾌﾄ	1.000		【代価表-27】
先行削孔	φ114.3 L=12500	ｼﾌﾄ	1.000		【代価表-28】
打設工	φ114.3 L=12500	ｼﾌﾄ	1.000		【代価表-29】
注入工	φ114.3 L=12500	ｼﾌﾄ	1.000		【代価表-30】

【単価表-14】押さえ盛土施工費_ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ　ｾﾒﾝﾄ系固化材（120kg/m3）　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.790		
特殊作業員		人	0.790		
普通作業員		人	0.790		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3/平積0.6m3	日	0.790		【機械運転単価表-11】
ｾﾒﾝﾄ系固化材	発塵抑制型（ﾌﾚｺﾝ）	t	12.480		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-15】内型枠施工費_ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.160		
特殊作業員		人	0.630		
普通作業員		人	0.160		
ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ損料	R=6.75m/4.55m/6.85m L=10.5m	m	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-16】明かり巻工施工費_外型枠　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.040	○	
とび工		人	0.070	○	
溶接工		人	0.040	○	
普通作業員		人	0.040	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.040		
ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ	650×25×1.2(Z12)	t	0.130		
つなぎ材	L-50×50×6	t	0.090		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接棒、ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ、酸素ｶﾞｽ、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-17】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ施工費_上半　t=250　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.120		
特殊作業員		人	0.740		
普通作業員		人	0.120		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	日	0.170		【機械運転単価表-1】
ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ_ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	[ﾄﾗｯｸ架装型]混合容量4.4～4.5m3	日	0.220		【機械運転単価表-2】
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ運転	〔ﾊﾞｯﾁ型・定置式・一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ〕能力25m3/h	日	0.120		【機械運転単価表-3】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-10-15N	m3	6.470		【材料単価表-1】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-18】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ施工費_下半　t=250　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.071		
特殊作業員		人	0.430		
普通作業員		人	0.071		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	日	0.091		【機械運転単価表-1】
ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ_ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	[ﾄﾗｯｸ架装型]混合容量4.4～4.5m3	日	0.120		【機械運転単価表-2】
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ運転	〔ﾊﾞｯﾁ型・定置式・一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ〕能力25m3/h	日	0.071		【機械運転単価表-3】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-10-15N	m3	1.940		【材料単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-19】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ施工費_ｲﾝﾊﾞｰﾄ　t=250　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.090		
特殊作業員		人	0.540		
普通作業員		人	0.090		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	日	0.120		【機械運転単価表-1】
ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ_ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	[ﾄﾗｯｸ架装型]混合容量4.4～4.5m3	日	0.150		【機械運転単価表-2】
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ運転	〔ﾊﾞｯﾁ型・定置式・一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ〕能力25m3/h	日	0.090		【機械運転単価表-3】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-10-15N	m3	3.570		【材料単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-20】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ施工費

10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.170	○	
特殊作業員		人	1.000	○	
普通作業員		人	0.170	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	日	0.110		【機械運転単価表-6】
ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	日	0.083		【機械運転単価表-12】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=4000　付属品含む	組	10.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.088		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	10.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の9%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾟの損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸの損料及び燃料費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-21】鋼製支保施工費_上半

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.095		
特殊作業員		人	0.570		
普通作業員		人	0.095		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	日	0.110		【機械運転単価表-1】
ﾄﾗｯｸ_ﾄﾝﾈﾙ工事用運転	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級吊能力2.9t	時間	0.250		【機械運転単価表-13】
ﾄﾝﾈﾙ支保工	H形鋼曲げ本体 SS400　200×200	t	0.934	○	
ﾄﾝﾈﾙ支保加算額	R止りｴｷｽﾄﾗ	t	0.934	○	
ﾄﾝﾈﾙ支保付属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.027	○	
諸雑費（率+まるめ）	材料費の9%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,継材,さや管,加工費(溶接・穴明け)等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-22】鋼製支保施工費_下半

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.083		
特殊作業員		人	0.500		
普通作業員		人	0.083		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	日	0.091		【機械運転単価表-1】
ﾄﾗｯｸ_ﾄﾝﾈﾙ工事用運転	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級吊能力2.9t	時間	0.250		【機械運転単価表-13】
ﾄﾝﾈﾙ支保工	H形鋼曲げ本体 SS400　200×200	t	0.294	○	
ﾄﾝﾈﾙ支保加算額	R止りｴｷｽﾄﾗ	t	0.294	○	
ﾄﾝﾈﾙ支保付属品及び加工費	継手板(頂板)・底板	t	0.040	○	
諸雑費(率+まるめ)	材料費の9%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,継材,さや管,加工費(溶接・穴明け)等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-23】鋼製支保施工費_ｲﾝﾊﾞｰﾄ

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.083		
特殊作業員		人	0.500		
普通作業員		人	0.083		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	日	0.091		【機械運転単価表-1】
ﾄﾗｯｸ_ﾄﾝﾈﾙ工事用運転	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級吊能力2.9t	時間	0.250		【機械運転単価表-13】
ﾄﾝﾈﾙ支保工	H形鋼曲げ本体 SS400　200×200	t	0.584	○	
ﾄﾝﾈﾙ支保加算額	R止りｴｷｽﾄﾗ	t	0.584	○	
ﾄﾝﾈﾙ支保付属品及び加工費	継手板(頂板)・底板	t	0.040	○	
諸雑費(率+まるめ)	材料費の9%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,継材,さや管,加工費(溶接・穴明け)等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-24】金網施工費_上半

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.071		
特殊作業員		人	0.430		
普通作業員		人	0.071		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	日	0.065		【機械運転単価表-1】
溶接金網	φ5×150×150	m2	21.901	○	
諸雑費（率+まるめ）	材料費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，止め金具等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-25】金網施工費_下半

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.048		
特殊作業員		人	0.290		
普通作業員		人	0.048		
溶接金網	φ5×150×150	m2	4.670	○	
諸雑費（率+まるめ）	材料費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，止め金具等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-26】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ施工費_DⅢa-A2　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.150		
特殊作業員		人	0.610		
普通作業員		人	0.150		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	[ﾄﾗｯｸ架装・配管式]圧送能力55m3/h	日	0.100	○	【機械運転単価表-5】
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40BB　C=270以上	m3	7.875	△	
内型枠（ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ）		m	1.000		【単価表-15】
諸雑費（その他機械）	機械運転経費の5%	式	1.000		
諸雑費（その他材料）	材料費の1%	式	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費（その他機械）は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ賃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　諸雑費（その他材料）は，妻板，土台，はく離剤等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-27】防水工施工費_ｼｰﾄ部t=0.8mm　透水性緩衝材t=3mm　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200		
特殊作業員		人	0.370		
普通作業員		人	0.200		
防水ｼｰﾄ	t=0.8mm 透水性緩衝材3.0mm	m2	28.330	○	
防水工作業台車		m	1.000		
諸雑費（率+まるめ）	材料費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，妻板，土台，はく離剤等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-28】鋼製受圧板設置_2350×2350×250　　10　枚　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.740		
ﾌﾞﾛｯｸ工		人	0.740		
普通作業員		人	1.480		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ]2.8t×1.4m級	日	0.740		【機械運転単価表-14】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-29】角度調整枠組立・据付_2450×2450×50　　10　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.370	○	
特殊作業員		人	2.740	○	
普通作業員		人	2.740	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		
※　諸雑費は，工具類、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【単価表-30】土砂部用ｱﾝｶｰ設置A・B_φ114.3×4.5×1350(ｻﾔ管付)勾配55°　未満 H=60m以下　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.950	○	
法面工		人	9.750	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	1.950		【機械運転単価表-15】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の6%	式	1.000		
※　諸雑費は，掘削機損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【単価表-31】ﾋﾟﾝｱﾝｶｰ設置_D13用　勾配55°　未満 H=60m以下　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
法面工		人	2.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-32】交点ｸﾞﾘｯﾌﾟ、交点ｱﾝｶｰｸﾞﾘｯﾌﾟ設置_12φ用（岩部用ｱﾝｶｰB用）勾配55°　未満 H=60m以下　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
法面工		人	1.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-33】金網設置_3.2φ×45×30（Z-GS3)勾配55°　未満 H=60m以下　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.300		
法面工		人	9.100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-34】FCB保護壁　壁面材取付_コンポジット残存型枠　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000	○	
型わく工		人	4.000	○	
普通作業員		人	18.000	○	
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t車 2.9t吊	日	2.000		【機械運転単価表-16】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-35】気泡混合軽量土工_気泡混合モルタル　K0-10　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.160	○	
特殊作業員		人	4.650	○	
普通作業員		人	3.490	○	
運転手(特殊)		人	1.160	○	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 125kVA	日	1.160		【機械運転単価表-17】
FCBﾌﾟﾗﾝﾄ賃料		日	1.160		
ｴｱﾓﾙﾀﾙ流量計賃料		日	1.160		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の12%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、水槽・水中ﾎﾟﾝﾌﾟ・高圧洗浄機損料、配管材及びFCBﾌﾟﾗﾝﾄ・ｴｱﾓﾙﾀﾙ流量計の電力料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　運搬費・ﾌﾟﾗﾝﾄ組立解体費・配管設置撤去費・試験費は含まず。

【単価表-36】気泡混合モルタル　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾓﾙﾀﾙ(1:3)	高炉ｾﾒﾝﾄB種	m3	0.520		
起泡材	KFﾌｫｰﾑ	kg	0.810		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-37】補強金網設置_φ3.2×100×100(HDZ35)　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.440		
普通作業員		人	1.760		
溶接金網	φ3.2×100×100(HDZ35)	m2	143.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-38】縦・横ﾛｰﾌﾟ設置　【歩掛】_3×7　G/0 12φ　勾配55°　未満　H=60m以下　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.300		
法面工		人	6.500		
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	3×7　G/0 12φ	m	105.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-39】岩部用ｱﾝｶｰ設置A･B　【歩掛】_D22(M20)×1000　勾配55°　未満　H=60m以下　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.960		
法面工		人	4.800		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	0.960		【機械運転単価表-15】
さく岩機	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	0.960		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-40】岩部用ｱﾝｶｰ設置A･B　【歩掛】_D22(M20)×1500　勾配55°　未満　H=60m以下　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.560		
法面工		人	8.040		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	1.560		【機械運転単価表-15】
さく岩機	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	1.560		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-1】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_18-10-15N　t=150　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.052		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.310		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.052		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	日	0.080		【機械運転単価表-1】
ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ_ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	[ﾄﾗｯｸ架装型]混合容量4.4～4.5m3	日	0.087		【機械運転単価表-2】
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ運転	〔ﾊﾞｯﾁ型・定置式・一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ〕能力25m3/h	日	0.026		【機械運転単価表-3】
電気式集塵機運転	定格風量2,400m3/min級	日	0.026		【機械運転単価表-4】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-10-15N	m3	8.460		【材料単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-2】妻壁ｺﾝｸﾘｰﾄ_18-15-40BB　C=270kg/m3以上　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.140	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.400	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.140	○	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	[ﾄﾗｯｸ架装・配管式]圧送能力55m3/h	日	0.140	○	【機械運転単価表-5】
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40BB C=270kg/m3以上	m3	10.200		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-3】妻型枠　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	3.100	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	15.700	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	10.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の23%	式	1.000		

※　諸雑費は，型枠材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-4】防水ｼｰﾄ_ｼｰﾄ部t=0.8mm 透水性緩衝材t=3.0mm　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.080		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.150		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.080		
ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	t=0.8mm 透水性緩衝材t=3.0mm	m2	11.600	○	
諸雑費（率+まるめ）	材料費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，防水ｼｰﾄ設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-5】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_耐力117.7kN（12t）以上　L=4000　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.160	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.950	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.160	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	日	0.110		【機械運転単価表-6】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力117.7kN以上 L=4.0m 付属品含む	組	10.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.088		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	10.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾟの損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ注入機の損料及び燃料費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-6】足場_非常駐車帯　　100 掛m2 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	1.400	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	7.700	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	1.200	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.400	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，足場材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-7】掘削_中硬岩　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.180	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.630	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.180	○	
大型ﾌﾞﾚｰｶ_ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1,300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	0.180		【機械運転単価表-7】
ﾊﾞｯｸﾎｳ_ﾄﾝﾈﾙ専用機運転	[後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)0.45／0.35m3	日	0.360		【機械運転単価表-8】
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ_ﾄﾝﾈﾙ工事用運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積	日	0.140		【機械運転単価表-9】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾓｲﾙﾎﾟｲﾝﾄﾁｾﾞﾙ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-8】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ_18-15-40BB C=270kg/m3以上　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.140	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.400	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.140	○	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	[ﾄﾗｯｸ架装・配管式]圧送能力55m3/h	日	0.140	○	【機械運転単価表-5】
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40BB C=270kg/m3以上	m3	10.200		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-9】型枠　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	3.100	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	15.700	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	10.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の23%	式	1.000		

※　諸雑費は，型枠材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-10】補強ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_耐力176.5KN以上 L=3000　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.140	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.860	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.140	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	日	0.087		【機械運転単価表-6】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=3.0m 付属品含む	組	10.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.066		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	10.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞの損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸ及び燃料費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-11】再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_耐力176.5KN以上 L=3000　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.140	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.860	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.140	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	日	0.087		【機械運転単価表-6】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=3.0m 付属品含む	組	10.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.066		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	10.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾟの損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸ及び燃料費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-12】補強ﾌﾟﾚｰﾄ_PL-200×22　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	5.000	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	20.000	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	5.000	○	
補強ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-200×22	t	10.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,継材,さや管,加工費(溶接・穴明け)等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-13】鋼製支保工切断_H-125・150・200　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.130	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.070	○	
ｱｾﾁﾚﾝ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg	0.340		
酸素	ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	0.760		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の0.2%	式	1.000		

※　諸雑費は，ガス切断機、ガス調整器等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-14】鋼製支保工撤去_スクラップ　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	2.900		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	1.000		
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-10.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-15】掘削_軟岩　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.150	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.540	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.150	○	
大型ﾌﾞﾚｰｶ_ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1,300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	0.150		【機械運転単価表-7】
ﾊﾞｯｸﾎｳ_ﾄﾝﾈﾙ専用機運転	[後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)0.45／0.35m3	日	0.290		【機械運転単価表-8】
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ_ﾄﾝﾈﾙ工事用運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積	日	0.120		【機械運転単価表-9】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾓｲﾙﾎﾟｲﾝﾄﾁｾﾞﾙ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-16】補強ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_耐力176.5KN以上 L=4000　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.170	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	1.000	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.170	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	日	0.110		【機械運転単価表-6】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上 L=4.0m 付属品含む	組	10.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.088		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	10.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞの損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸ及び燃料費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-17】再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_耐力176.5KN以上 L=4000　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.170	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	1.000	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.170	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	日	0.110		【機械運転単価表-6】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上 L=4.0m 付属品含む	組	10.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.088		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	10.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾟの損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸ及び燃料費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-18】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_18-10-15N　t=150　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.079		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.470		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.079		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	日	0.120		【機械運転単価表-1】
ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ_ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	[ﾄﾗｯｸ架装型]混合容量4.4～4.5m3	日	0.133		【機械運転単価表-2】
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ運転	〔ﾊﾞｯﾁ型・定置式・一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ〕能力25m3/h	日	0.039		【機械運転単価表-3】
電気式集塵機運転	定格風量2,400m3/min級	日	0.039		【機械運転単価表-4】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-10-15N	m3	2.550		【材料単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-19】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_18-10-15N　t=200　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.086		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.510		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.086		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	日	0.130		【機械運転単価表-1】
ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ_ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	[ﾄﾗｯｸ架装型]混合容量4.4～4.5m3	日	0.143		【機械運転単価表-2】
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ運転	〔ﾊﾞｯﾁ型・定置式・一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ〕能力25m3/h	日	0.043		【機械運転単価表-3】
電気式集塵機運転	定格風量2,400m3/min級	日	0.043		【機械運転単価表-4】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-10-15N	m3	3.200		【材料単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-20】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_18-10-15N　t=250　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.093		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.560		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.093		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	日	0.140		【機械運転単価表-1】
ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ_ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	[ﾄﾗｯｸ架装型]混合容量4.4～4.5m3	日	0.150		【機械運転単価表-2】
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ運転	〔ﾊﾞｯﾁ型・定置式・一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ〕能力25m3/h	日	0.046		【機械運転単価表-3】
電気式集塵機運転	定格風量2,400m3/min級	日	0.046		【機械運転単価表-4】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-10-15N	m3	3.750		【材料単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-21】補強ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_耐力117.7KN以上 L=4000　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.170	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	1.000	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.170	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	日	0.110		【機械運転単価表-6】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力117.7kN以上　L=4.0m 付属品含む	組	10.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.088		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	10.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞの損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸ及び燃料費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-22】再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_耐力117.7KN以上 L=4000　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.170	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	1.000	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.170	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	日	0.110		【機械運転単価表-6】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力117.7kN以上　L=4.0m 付属品含む	組	10.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.088		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	10.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞの損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸ及び燃料費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-23】掘削_DⅢa-A2 上半　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.830		切羽監視員
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.830	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	4.150	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.830	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	日	0.280	△	【機械運転単価表-6】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	日	0.280	△	【機械運転単価表-1】
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ運転	〔ﾊﾞｯﾁ型・定置式・一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ〕能力25m3/h	日	0.280	△	【機械運転単価表-3】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ_ﾄﾝﾈﾙ専用機運転	[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)2.3m3	日	0.280	△	【機械運転単価表-10】
大型ﾌﾞﾚｰｶ_ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1,300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	0.280	△	【機械運転単価表-7】
吹付コンクリート　通常断面（DⅢa-A2）	上半	m	1.000	□	【材料単価表-2】
ロックボルト　通常断面（DⅢa-A2）	上半	m	1.000	□	【材料単価表-3】
H形鋼支保工　通常断面（DⅢa-A2）	上半	m	1.000	□	【材料単価表-4】
鏡吹付施工労務費	労務費（切羽監視員を除く）の9%	式	1.000		
諸雑費（その他機械）	機械運転経費の29%	式	1.000		
諸雑費（その他材料）	材料費の32%	式	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　鏡吹付施工労務費率は，鏡吹付施工に要する労務費等の費用であり，労務費（切羽監視員を除く）の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　諸雑費（その他機械）は，鏡吹付用のｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機、ﾄﾗｯｸﾐｷｻ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ、吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備、集塵機の損料及び燃料、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ及び掘削用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙ損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸ、ﾄﾗｯｸﾐｷ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ注入機の損料及び燃料費等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　諸雑費（その他材料）は，鏡吹付用の吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ、金網工における金網（JIS-G-3551（溶接金網）150×150×φ5、2.13 kg/m2）、ラップロス、止め金具等の費用、鋼製支保工におけるH形鋼（R止まり）、継手板・底版、及びボルトナット、継材、さや管・タイロッド、加工費（溶接・穴開け）等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-24】掘削_DⅢa-A2 下半 ｲﾝﾊﾞｰﾄ部含む　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.640		切羽監視員
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.640	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	3.180	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.640	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	日	0.190	△	【機械運転単価表-6】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	日	0.190	△	【機械運転単価表-1】
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ運転	〔ﾊﾞｯﾁ型・定置式・一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ〕能力25m3/h	日	0.190	△	【機械運転単価表-3】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ_ﾄﾝﾈﾙ専用機運転	[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)2.3m3	日	0.190	△	【機械運転単価表-10】
大型ﾌﾞﾚｰｶ_ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1,300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	0.190	△	【機械運転単価表-7】
吹付コンクリート　通常断面（DⅢa-A2）	下半	m	1.000	□	【材料単価表-5】
ロックボルト　通常断面（DⅢa-A2）	下半	m	1.000	□	【材料単価表-6】
H形鋼支保工　通常断面（DⅢa-A2）	下半	m	1.000	□	【材料単価表-7】
鏡吹付施工労務費	労務費（切羽監視員を除く）の2%	式	1.000		
諸雑費（その他機械）	機械運転経費の18%	式	1.000		
諸雑費（その他材料）	材料費の37%	式	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　鏡吹付施工労務費率は，鏡吹付施工に要する労務費等の費用であり，労務費（切羽監視員を除く）の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　諸雑費（その他機械）は，鏡吹付用のｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機、ﾄﾗｯｸﾐｷｻ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ、吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備、集塵機の損料及び燃料、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ及び掘削用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙ損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸ、ﾄﾗｯｸﾐｷ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ注入機の損料及び燃料費等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　諸雑費（その他材料）は，鏡吹付用の吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ、金網工における金網（JIS-G-3551（溶接金網）150×150×φ5、2.13 kg/m2）、ラップロス、止め金具等の費用、鋼製支保工におけるH形鋼（R止まり）、継手板・底版、及びボルトナット、継材、さや管・タイロッド、加工費（溶接・穴開け）等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-25】インバート掘削_中硬岩

10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.180	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.630	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.180	○	
大型ﾌﾞﾚｰｶ_ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1,300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	0.180		【機械運転単価表-7】
ﾊﾞｯｸﾎｳ_ﾄﾝﾈﾙ専用機運転	[後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)0.45／0.35m3	日	0.360		【機械運転単価表-8】
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ_ﾄﾝﾈﾙ工事用運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積	日	0.140		【機械運転単価表-9】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾓｲﾙﾎﾟｲﾝﾄﾁｾﾞﾙ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-26】インバートずりだし_中硬岩

10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.110		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ_ﾄﾝﾈﾙ工事用運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積	日	0.130		【機械運転単価表-9】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-27】鏡吹付_φ114.3 L=12500　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.081		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.490		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.081		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	日	0.120		【機械運転単価表-1】
ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ_ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	[ﾄﾗｯｸ架装型]混合容量4.4～4.5m3	日	0.110		【機械運転単価表-2】
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ運転	〔ﾊﾞｯﾁ型・定置式・一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ〕能力25m3/h	日	0.040		【機械運転単価表-3】
電気式集塵機運転	定格風量2,400m3/min級	日	0.040		【機械運転単価表-4】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-10-15N	m3	6.730		【材料単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-28】先行削孔_φ114.3 L=12500　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.370	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	2.240	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.370	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	日	0.250		【機械運転単価表-6】
電気式集塵機運転	定格風量2,400m3/min級	日	0.190		【機械運転単価表-4】
親子ﾋﾞｯﾄ	φ130	個	0.044		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾛｯﾄﾞ、ｽﾘｰﾌﾞ損耗料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-29】打設工_φ114.3 L=12500　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	3.720	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	22.300	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	3.720	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	日	3.300	○	【機械運転単価表-6】
電気式集塵機運転	定格風量2,400m3/min級	日	1.860	○	【機械運転単価表-4】
先頭管	φ114.3 L=3.77	本	29.000		
中間管	φ114.3 L=3.05	本	58.000		
端末管	φ114.3 L=3.05	本	29.000		
ケーシングトップ		本	29.000		
ｽｰﾊﾟｰﾒｯｸｽﾋﾞｯﾄ		個	1.450		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ﾛｯﾄﾞ、ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ、ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ、ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ、ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ、ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ損耗料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-30】注入工_φ114.3 L=12500　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.930	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	5.570	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.930	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	日	0.250	○	【機械運転単価表-6】
電気式集塵機運転	定格風量2,400m3/min級	日	0.464	○	【機械運転単価表-4】
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量計一体型	台・日	7.680	○	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		kg	3857.000		
注入管	L=L3用	組	29.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の30%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ﾄﾝﾈﾙ工事用ﾄﾗｯｸ運転に係る経費、ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ、ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ、ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ、耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ、ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ、、逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ、ｺﾞﾑ製逆止弁等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-31】ずり出し_上半

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ_ﾄﾝﾈﾙ工事用運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積	日	0.840		【機械運転単価表-9】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-32】ずり出し_下半

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ_ﾄﾝﾈﾙ工事用運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積	日	0.370		【機械運転単価表-9】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【材料単価表-1】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_18-10-15N　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ　普通	ﾊﾞﾗ（超大口）	t	0.360		
洗い砂	粒径5～0mm　荒目	m3	0.800		
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砕石	15～5mm	m3	0.470		
急結剤（超大口）	吹付Co用 ﾃﾞﾝｶﾅﾄﾐｯｸ	kg	32.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-2】吹付コンクリート　通常断面（DⅢa-A2）_上半　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-10-15N	m3	7.850		【材料単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-3】ロックボルト　通常断面（DⅢa-A2）_上半　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上 L=4.0m 付属品含む	組	6.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.053		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	6.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-4】H形鋼支保工　通常断面（DⅢa-A2）_上半　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ支保工	H形鋼曲げ本体 SS400　200×200	t	0.934		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-5】吹付コンクリート　通常断面（DⅢa-A2）_下半　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-10-15N	m3	5.810		【材料単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-6】ロックボルト　通常断面（DⅢa-A2）_下半　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上 L=4.0m 付属品含む	組	4.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.035		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	4.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-7】H形鋼支保工　通常断面(DⅢa-A2)_下半　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ支保工	H形鋼曲げ本体 SS400　200×200	t	0.878		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転（[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	363.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ_ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転（[ﾄﾗｯｸ架装型]混合容量4.4～4.5m3）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	65.000		
ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ_ﾄﾗｯｸﾐｷｻ	[ﾄﾗｯｸ架装型]混合容量4.4～4.5m3	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ運転（〔ﾊﾞｯﾁ型・定置式・一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ〕能力25m3/h）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	24.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ	〔ﾊﾞｯﾁ型・定置式・一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ〕能力25m3/h	供用日	1.400		
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ(鋼製溶接構造)	容量30t 排出能力20t/h	供用日	1.400		
骨材ﾎｯﾊﾟ	15m3×3	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】電気式集塵機運転（定格風量2,400m3/min級）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	765.000		
電気式集塵機	定格風量2,400m3/min級	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-5】ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転（[ﾄﾗｯｸ架装・配管式]圧送能力55m3/h）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	68.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車	[ﾄﾗｯｸ架装・配管式]圧送能力55m3/h	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-6】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	544.000		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-7】大型ﾌﾞﾚｰｶ_ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む運転([排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1,300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	48.000		
大型ﾌﾞﾚｰｶ_ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む	[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1,300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-8】ﾊﾞｯｸﾎｳ_ﾄﾝﾈﾙ専用機運転([後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)0.45／0.35m3)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	29.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ_ﾄﾝﾈﾙ専用機	[後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)0.45／0.35m3	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-9】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ_ﾄﾝﾈﾙ工事用運転([ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	78.000		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ_ﾄﾝﾈﾙ工事用	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積	供用日	1.400		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費	10t積級　不良	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-10】ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ_ﾄﾝﾈﾙ専用機運転([ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)2.3m3)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	92.000		
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ_ﾄﾝﾈﾙ専用機	[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)2.3m3	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-11】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3/平積0.6m3)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	78.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3/平積0.6m3	日	1.250		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-12】ﾓﾙﾀﾙ注入機運転(処理能力950L/h)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	26.000		
ﾓﾙﾀﾙ注入機	処理能力950L/h	日	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-13】ﾄﾗｯｸ_ﾄﾝﾈﾙ工事用運転（[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級吊能力2.9t）　1 時間 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
軽油		L	5.700		
ﾄﾗｯｸ_ﾄﾝﾈﾙ工事用	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級吊能力2.9t	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-14】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ]2.8t×1.4m級）　1 日 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	2.960		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ]2.8t×1.4m級	供用日	1.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-15】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ吐出量7.5～7.8m3/min）　1 日 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
軽油		L	55.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	1.700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-16】ﾄﾗｯｸ運転（ｸﾚｰﾝ装置付4t車 2.9t吊）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	33.060		
ﾄﾗｯｸ賃料	ｸﾚｰﾝ装置付 4t車 2.9t吊	日	1.230		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-17】発動発電機運転（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 125kVA）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	112.000		
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 125kVA	日	1.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。