【単価表-1】頂版支持ﾌﾞﾗｹｯﾄ設置【歩掛】_製作加工　塗装品（C-5系）SM400A　　100　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.720	○	
橋梁特殊工		人	1.440	○	
普通作業員		人	1.440	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の18%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　ﾎﾞﾙﾄ締め・現場溶接は別途計上。

【単価表-2】主梁当て板設置【歩掛】_製作加工　塗装品（C-5系）SM400A　　100　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	4.000	○	
橋梁特殊工		人	8.000	○	
普通作業員		人	4.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　現場溶接は別途計上。

【単価表-3】支柱基部ﾘﾌﾞ切断【歩掛】_t=9mm　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.000	○	
溶接工		人	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，切断機損料、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】支柱基部ﾘﾌﾞ撤去【歩掛】_ﾘﾌﾞ切断後の撤去手間　　10　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.380	○	
特殊作業員		人	0.760	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】支柱基部ﾅｯﾄ撤去【歩掛】_防食ﾅｯﾄ除去　M22（1種N，3種N.W）　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.900	○	
特殊作業員		人	1.800	○	
溶接工		人	0.900	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，切断機損料、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】支柱基部ﾘﾌﾞ設置【歩掛】_製作加工　塗装品（C-5系）SM400A　　10　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.210	○	
特殊作業員		人	0.210	○	
普通作業員		人	0.210	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　現場溶接は別途計上。

【単価表-7】支柱基部ﾅｯﾄ代替ﾌﾟﾚｰﾄ設置【歩掛】_製作加工　塗装品（C-5系）SM400A　　10　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.450	○	
特殊作業員		人	0.450	○	
普通作業員		人	0.450	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　現場溶接は別途計上。

【単価表-8】ﾌﾞﾚｰｽ取替（撤去・設置）【歩掛】_RBφ25×L=3808（ﾎﾞﾙﾄ締含む）　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000	○	
特殊作業員		人	4.000	○	
普通作業員		人	6.000	○	
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 幅広ﾃﾞｯｷ、ﾌﾞｰﾑ型 作業床高8～10m	日	2.000		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の42%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】頂版ﾓﾙﾀﾙ補修【歩掛】_ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t=5cm　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	5.000	○	
特殊作業員		人	15.000	○	
普通作業員		人	10.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】素地調整(金属溶射用) 【歩掛】_1種ｹﾚﾝ(循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ)研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込含む 施工規模50m2以下

1000 m2 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	23.810	○	
橋梁塗装工		人	142.880	○	
橋梁特殊工		人	71.440	○	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ賃料	2ﾉｽﾞﾙ	日	23.810	○	
ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀｰ賃料	55kWﾙｰﾂﾌﾞﾛﾜｰ	日	23.810	○	
ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙﾎｰｽ賃料		日	23.810	○	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備費	鉛対応特別整備費	式	1.000	○	
発動発電機	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)100/125kVA	日	23.810	○	
空気圧縮機	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量18～19m3/min吐出圧力0.7MPa	日	23.810	○	
ﾄﾗｯｸ	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	供用日	58.580	○	
研削材損料費	ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｯﾄ	kg	2430.000		
ｹﾚﾝかす回収・積込		m2	1000.000		代価表-1
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械賃料・機械損料・整備費の6%	式	1.000		

※ 諸雑費は，消耗品、建設機械の油脂・燃料等の費用であり，労務費・機械賃料・機械損料・整備費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備費は1橋あたり1式計上する。

※ 鉛対応の安全費については別途計上とする。

※ 表面処理と同時施工とする

【単価表-11】金属溶射 【歩掛】_亜鉛・ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金

10 m2 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.670	○	
橋梁塗装工		人	2.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の34%	式	1.000		

※ 諸雑費は，金属溶射機器、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-12】樹脂塗装【歩掛】_封孔処理剤ｽﾌﾟﾚｰ塗装（ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗り等）　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.670	○	
橋梁塗装工		人	2.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の42%	式	1.000		

※　諸雑費は，塗装機材、封孔処理・保護塗装材料費、ｼﾝﾅｰ・ｳｴｽ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-13】中塗（金属溶射）【歩掛】_ふっ素樹脂塗料　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.670	○	
橋梁塗装工		人	2.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の58%	式	1.000		

※　諸雑費は，塗装機材、中塗材、ｼﾝﾅｰ・ｳｴｽ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】上塗（金属溶射）【歩掛】_ふっ素樹脂塗料　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.670	○	
橋梁塗装工		人	2.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の100%	式	1.000		

※　諸雑費は，塗装機材、上塗材、ｼﾝﾅｰ・ｳｴｽ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-15】ｺﾝｸﾘｰﾄ切断【歩掛】_ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ切断　t=50　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.160	○	
特殊作業員		人	0.320	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，切断機損料、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-16】ﾓﾙﾀﾙはつり（支柱基部）【歩掛】_t=30　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	14.300	○	
特殊作業員		人	14.300	○	
普通作業員		人	14.300	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、空気圧縮機、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-17】ｺﾝｸﾘｰﾄはつり（支柱基部）【歩掛】_t=50（無筋）　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	22.000	○	
特殊作業員		人	22.000	○	
普通作業員		人	22.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、空気圧縮機、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-18】山側排水処理材設置【歩掛】_※接着系ﾓﾙﾀﾙ設置手間を含む　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.250	○	
橋梁特殊工		人	1.250	○	
普通作業員		人	2.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-19】素地調整【歩掛】_1種ｹﾚﾝ(循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ)研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込含む 施工規模500m2未満　　1000　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	27.490	○	
橋梁塗装工		人	164.930	○	
橋梁特殊工		人	82.470	○	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ賃料	2ﾉｽﾞﾙ	日	27.490	○	
ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀｰ賃料	55kWﾙｰﾂﾌﾞﾛﾜｰ	日	27.490	○	
ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙﾎｰｽ賃料		日	27.490	○	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備費	鉛対応特別整備費	式	1.000	○	
発動発電機	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)100/125kVA	日	27.490	○	
空気圧縮機	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量18～19m3/min吐出圧力0.7MPa	日	27.490	○	
ﾄﾗｯｸ	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	供用日	67.620	○	
研削材損料費	ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｯﾄ	kg	2805.000		
ｹﾚﾝかす回収・積込		m2	1000.000		代価表-1
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械賃料・機械損料・整備費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，消耗品、建設機械の油脂・燃料等の費用であり，労務費・機械賃料・機械損料・整備費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備費は1橋あたり1式計上する。

※　鉛対応の安全費については別途計上とする。

【単価表-20】素地調整【歩掛】_1種ｹﾚﾝ(循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ)研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込含む　施工規模500m2以上

1000　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	23.810	○	
橋梁塗装工		人	142.880	○	
橋梁特殊工		人	71.440	○	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ賃料	2ﾉｽﾞﾙ	日	23.810	○	
ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀｰ賃料	55kWﾙｰﾂﾌﾞﾛﾜｰ	日	23.810	○	
ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙﾎｰｽ賃料		日	23.810	○	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備費	鉛対応特別整備費	式	1.000	○	
発動発電機	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)100/125kVA	日	23.810	○	
空気圧縮機	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量18～19m3/min吐出圧力0.7MPa	日	23.810	○	
ﾄﾗｯｸ	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	供用日	58.580	○	
研削材損料費	ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｯﾄ	kg	2430.000		
ｹﾚﾝかす回収・積込		m2	1000.000		代価表-1
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械賃料・機械損料・整備費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，消耗品、建設機械の油脂・燃料等の費用であり，労務費・機械賃料・機械損料・整備費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備費は1橋あたり1式計上する。

※　鉛対応の安全費については別途計上とする。

【単価表-21】ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ【歩掛】_C系塗装

1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁塗装工		人	5.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-1】ｹﾚﾝかす回収・積込　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁塗装工		人	0.590	○	
ﾄﾗｯｸ	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	供用日	0.630		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の40%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗品、建設機械の油脂・燃料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　施工量：17m2/日

※　ケレンかすの処分場までの運搬費・処分費は別途計上とする。

【機械運転単価表-1】高所作業車運転（ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ幅広ﾃﾞｯｷ、ﾌﾞｰﾑ型作業床高8～10m）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	21.800		
高所作業車賃料	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 幅広ﾃﾞｯｷ、ﾌﾞｰﾑ型 作業床高8～10m	日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。