【単価表-1】縦・横・縦補強・横補強ロープ設置【歩掛】_3*7 ZA/0 12φ勾配55° 未満 H=30m未満　　100 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	5.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-2】縦・横・縦補強・横補強ロープ設置【歩掛】_3*7 ZA/0 14φ勾配55° 未満 H=30m未満　　100 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	6.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-3】縦・横ロープ設置【歩掛】_3*7 ZA/0 16φ勾配55° 未満 H=30m未満　　100 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	7.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-4】縦・横ロープ設置【歩掛】_3*7 ZA/0 18φ勾配55° 未満 H=30m未満　　100 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	8.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-5】岩部用ｱﾝｶｰ設置A・B【歩掛】_D22(M20)×1000勾配55° 未満 H=30m未満　　10 本 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.800		
法面工		人	4.000		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	0.800		【機械運転単価表-1】
さく岩機	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ（空圧式）]質量20kg級	日	0.800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-6】岩部用ｱﾝｶｰ設置A・B【歩掛】_D22(M20)×1500勾配55° 未満 H=30m未満　　10 本 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	1.300		
法面工		人	6.700		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	1.300		【機械運転単価表-1】
さく岩機	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ（空圧式）]質量20kg級	日	1.300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-7】岩部用ｱﾝｶｰ設置A・B【歩掛】_D25(M24)×1000勾配55°　未満　H=30m未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.900		
法面工		人	4.400		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	0.900		【機械運転単価表-1】
さく岩機	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	0.900		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-8】岩部用ｱﾝｶｰ設置A・B【歩掛】_D25(M24)×1500勾配55°　未満　H=30m未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500		
法面工		人	7.300		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	1.500		【機械運転単価表-1】
さく岩機	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	1.500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-9】岩部用ｱﾝｶｰ設置【歩掛】_D29(M27)×1000勾配55°　未満　H=30m未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	5.000		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	1.000		【機械運転単価表-1】
さく岩機	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-10】岩部用ｱﾝｶｰ設置【歩掛】_D29(M27)×1500勾配55°　未満　H=30m未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500		
法面工		人	5.800		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	1.500		【機械運転単価表-1】
さく岩機	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	1.500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-11】岩部用ｱﾝｶｰ設置【歩掛】_D32(M30)×1000勾配55°　未満　H=30m未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.200		
法面工		人	5.500		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	1.200		【機械運転単価表-1】
さく岩機	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	1.200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-12】岩部用ｱﾝｶｰ設置【歩掛】_D32(M30)×1500勾配55°　未満　H=30m未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.700		
法面工		人	6.000		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	1.700		【機械運転単価表-1】
さく岩機	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	1.700		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-13】土砂部用ｱﾝｶｰA・B設置【歩掛】_φ114.3×4.5-1350　310φ×430 勾配55°　未満
H=30m未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500	○	
法面工		人	7.500	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	1.500		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，杭打機損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】土被り部用ｱﾝｶｰA・B設置【歩掛】_D22(M20)×1500　φ310×430 勾配55°　未満
H=30m未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.700		
法面工		人	8.300		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	1.700		【機械運転単価表-1】
さく岩機	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ（空圧式）]質量20kg級	日	1.700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-15】交点グリップ設置【歩掛】_12φ用（最上段主ロープ用）勾配55°　未満 H=30m未満　　100　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
法面工		人	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-16】交点グリップ設置【歩掛】_14φ用（最上段主ロープ用）勾配55°未満 H=30m未満　　100　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
法面工		人	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-17】交点アンカーグリップ設置【歩掛】_12φ用（岩部用アンカーB用）勾配55°未満 H=30m未満　　100　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
法面工		人	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-18】交点アンカーグリップ設置【歩掛】_14φ用（岩部用アンカーB用）勾配55°未満 H=30m未満　　100　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
法面工		人	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-19】人肩運搬(積込～運搬～取卸し)【歩掛】_資材等,(20m以下,40m以下のように、以降20m間隔で200m以下まで) ※R2基準書参照

1　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	(A)		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

※　換算距離Lによって労務数量(A)を算定。換算距離L=H(水平距離:m)+h(高低差:m)×8

・換算距離0～20m:(A)＝0.11　　・換算距離100～120m:(A)＝0.27

・換算距離20～40m:(A)＝0.14　　・換算距離120～140m:(A)＝0.31

・換算距離40～60m:(A)＝0.17　　・換算距離140～160m:(A)＝0.34

・換算距離60～80m:(A)＝0.21　　・換算距離160～180m:(A)＝0.37

・換算距離80～100m:(A)＝0.24　　・換算距離180～200m:(A)＝0.41

【単価表-20】岩接着(清掃及び水洗い)【歩掛】_岩接着部

10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200	○	
法面工		人	0.500	○	
特殊作業員		人	0.300	○	
普通作業員		人	0.500	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，高圧洗浄機及びその他機器材費用等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-21】岩接着（注入ﾓﾙﾀﾙ工）【歩掛】_配合 20:0.75:5　　100　L　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.100	○	
法面工		人	0.600	○	
特殊作業員		人	0.100	○	
普通作業員		人	0.400	○	
注入用ﾓﾙﾀﾙ	配合20:0.75:5	kg	188.900		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の16%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機、モルタル注入機（グラウトポンプ）、グラウトミキサー、モルタル流量計の損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-22】岩接着（目地ﾓﾙﾀﾙ工）【歩掛】_配合 20:3
人工算出のための 各 現場条件(垂直高・岩勾配・亀裂幅・障害等)による補正係数等を条件毎に分かる一覧表添付　　100　L　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.700		
法面工		人	4.300		
普通作業員		人	2.100		
目地用ﾓﾙﾀﾙ	配合20:3	kg	205.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

※　現場条件により下記補正係数K1・K2・K3を算定し各労務数量に乗ずること。

・K1：道路・作業基地からの垂直高さ	・K2：作業対象となる岩塊及び岩盤の勾配	・K3：作業対象箇所の環境条件	
40m以上50m未満：1.4	75°　以上90°　未満：1.4	○ﾓﾙﾀﾙ小運搬距離が20m以上である	4項目：1.4
30m以上40m未満：1.3	60°　以上75°　未満：1.3	○主体亀裂幅が10cm超である	3項目：1.3
20m以上30m未満：1.2	45°　以上60°　未満：1.2	○作業障害（残存立木、落石防護網等）がある	2項目：1.2
10m以上20m未満：1.1	30°　以上45°　未満：1.1	○修景作業（着色等）がある	1項目：1.1
10m未満：1.0	30°　未満：1.0		0項目：1.0

【単価表-23】小割除去【歩掛】_中硬岩　セリヤ工法　0.1m3以上10m3未満／箇所　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.800		
法面工		人	1.600		
普通作業員		人	1.200		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	1.600		【機械運転単価表-1】
さく岩機	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ（空圧式）]質量20kg級	日	1.600		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-24】人肩運搬(積込～運搬～取卸し)【歩掛】_小割除去破砕片（20m以下,40m以下のように、以降20m間隔で200m以下まで）　1 m3 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
普通作業員		人	(A)		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

※ 換算距離Lによって労務数量（A）を算定。換算距離L=H（水平距離：m）+h（高低差：m）×8

・換算距離0～20m：(A)＝0.31　・換算距離100～120m：(A)＝0.66

・換算距離20～40m：(A)＝0.38　・換算距離120～140m：(A)＝0.72

・換算距離40～60m：(A)＝0.44　・換算距離140～160m：(A)＝0.80

・換算距離60～80m：(A)＝0.52　・換算距離160～180m：(A)＝0.87

・換算距離80～100m：(A)＝0.59　・換算距離180～200m：(A)＝0.93

【単価表-25】小割り除去落石防止網設置【歩掛】_ﾜｲﾔｰﾓｯｺ 1500×1500 網目120×120　1 箇所 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.550	○	
法面工		人	2.810	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-26】小割り除去落石防止網撤去【歩掛】_ﾜｲﾔｰﾓｯｺ 1500×1500 網目120×120　1 箇所 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.330	○	
法面工		人	1.700	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-27】足場組立・撤去（小割除去・岩接着等用）【歩掛】_単管足場（資材等含む）　100 空m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.100	○	
とび工		人	6.200	○	
普通作業員		人	3.900	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.400		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の21%	式	1.000		

※　諸雑費は，足場材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-28】ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去　1km未満【歩掛】_1t／45°　複軌条　（各 距離に対応可能な係数による計算式を明記）　1　式　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去	100m以下_1t/45°　複軌条	m			代価表-1
ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去	100m超～500m以下_1t/45°　複軌条	m			代価表-2
ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去	500m超～1000m以下_1t/45°　複軌条	m			代価表-3
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-29】モノレール架設・撤去　1km超2km未満【歩掛】_1t／45°　複軌条　（各 距離に対応可能な係数による計算式を明記）

L　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	（A）	○	
特殊作業員		人	（B）	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モノレール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　上記歩掛の人工数量（A）及び（B）は、設置距離L（m）により下記算出式により算出して計上する。

※　架設のみの場合は0.7、撤去のみの場合は0.3を乗じ算出する。

※　日当り施工量は設置距離L（m）を土木一般世話役数量（A）で割戻した数量とする。

※　傾斜度が30度を超える場合は適用不可。

※　設置角度が砂質土・粘性土以外の場合は適用不可。

※　レール曲線部が30％以上の場合適用不可。

※　大木等の伐採は含まない。

（A）＝0.197×L-50

（B）＝0.784×L-190

【単価表-30】モノレール材料運搬【歩掛】_1t積 45°

100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.060		
特殊作業員		人	0.110		
普通作業員		人	0.110		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-31】ﾓﾉﾚｰﾙ材料積卸し 【歩掛】_1回の人肩運搬に含まれる材料積卸しに含まれる水平距離3m、高低差5m

1 回 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.140		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-32】ルート選定歩掛り【歩掛】_複軌条用 各 設定されている区間(距離)ごとに別々に必要(2km程度まで)

1 回 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	(A)		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

※ 上記歩掛の人工数量(A)は、設置距離(m)により算出して計上する。

・100m以下:(A)＝1.5　　・500m超1000m以下:(A)＝4.5

・100m超250m以下:(A)＝2.3　　・1000m超1500m以下:(A)＝6.0

・250m超500m以下:(A)＝3.0　　・1500m超2000m以下:(A)＝7.5

【単価表-33】保守点検(レール構造)【歩掛】_複軌条用 各 設定されている区間(距離)ごとに別々に必要(2km程度まで)

1 回 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	(A)		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

※ 上記歩掛の人工数量(A)は、設置距離(m)により算出して計上する。

・100m以下:(A)＝2.0　　・500m超1000m以下:(A)＝12.0

・100m超250m以下:(A)＝3.6　　・1000m超1500m以下:(A)＝18.3

・250m超500m以下:(A)＝6.3　　・1500m超2000m以下:(A)＝25.0

【単価表-34】保守点検（動力車・台車）【歩掛】_複軌条用　各 設定されている区間（距離）ごとに別々に必要（2km程度まで）

1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	（A）		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

※　上記歩掛の人工数量（A）は、設置距離（m）により算出して計上する。

・100m以下：（A）＝2.0　　・500m超1000m以下：（A）＝2.8

・100m超250m以下：（A）＝2.2　　・1000m超1500m以下：（A）＝3.4

・250m超500m以下：（A）＝2.4　　・1500m超2000m以下：（A）＝4.0

【単価表-35】モノレール架設・撤去　1km未満【歩掛】_500kg／45°　単軌条　（各 距離に対応可能な係数による計算式を明記）

1　式　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
モノレール架設・撤去	100m以下_500kg/45°　単軌条	m			代価表-4
モノレール架設・撤去	100m超～500m以下_500kg/45°　単軌条	m			代価表-5
モノレール架設・撤去	500m超～1000m未満_500kg/45°　単軌条	m			代価表-6
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-36】モノレール架設・撤去　1km超2km未満【歩掛】_500kg／45°　単軌条　（各 距離に対応可能な係数による計算式を明記）

L　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	(A)	○	
特殊作業員		人	(B)	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モノレール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　上記歩掛の人工数量（A）及び（B）は、設置距離L（m）により下記算出式により算出して計上する。

※　架設のみの場合は0.7、撤去のみの場合は0.3を乗じ算出する。

※　日当り施工量は設置距離L（m）を土木一般世話役数量（A）で割戻した数量とする。

※　傾斜度が30度を超える場合は適用不可。

※　設置角度が砂質土・粘性土以外の場合は適用不可。

※　レール曲線部が30％以上の場合適用不可。

※　大木等の伐採は含まない。

（A）＝0.114×L-29

（B）＝0.341×L-79

【単価表-37】モノレール材料運搬【歩掛】_0.5t積 45°

100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.120		
特殊作業員		人	0.220		
普通作業員		人	0.220		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-38】ルート選定歩掛り【歩掛】_単軌条用　各 設定されている区間（距離）ごとに別々に必要（2km程度まで）

1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	（A）		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

※　上記歩掛の人工数量（A）は、設置距離（m）により算出して計上する。

・100m以下：（A）＝1.0　　・500m超1000m以下：（A）＝3.0

・100m超250m以下：（A）＝1.5　　・1000m超1500m以下：（A）＝4.0

・250m超500m以下：（A）＝2.0　　・1500m超2000m以下：（A）＝5.0

【単価表-39】保守点検（レール構造）【歩掛】_単軌条用　各 設定されている区間（距離）ごとに別々に必要（2km程度まで）

1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	（A）		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

※　上記歩掛の人工数量（A）は、設置距離（m）により算出して計上する。

・100m以下：（A）＝1.0　　・500m超1000m以下：（A）＝5.0

・100m超250m以下：（A）＝1.6　　・1000m超1500m以下：（A）＝7.5

・250m超500m以下：（A）＝2.7　　・1500m超2000m以下：（A）＝10.2

【単価表-40】保守点検（動力車・台車）【歩掛】_単軌条用　各 設定されている区間（距離）ごとに別々に必要（2km程度まで）

1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	（A）		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

※　上記歩掛の人工数量（A）は、設置距離（m）により算出して計上する。

・100m以下：（A）＝1.0　　・500m超1000m以下：（A）＝1.4

・100m超250m以下：（A）＝1.1　　・1000m超1500m以下：（A）＝1.7

・250m超500m以下：（A）＝1.2　　・1500m超2000m以下：（A）＝2.0

【単価表-41】イージーネット設置【歩掛】_H=3.3m×6.0m 40KJ

1　枚　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.360	○	
法面工		人	0.720	○	
特殊作業員		人	0.360	○	
普通作業員		人	0.720	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，荷締め機、台付ﾜｲﾔ及びﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-42】イージーネット撤去【歩掛】_H=3.3m×6.0m 40KJ　　1　枚　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.180	○	
法面工		人	0.360	○	
特殊作業員		人	0.180	○	
普通作業員		人	0.360	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，荷締め機、台付ﾜｲﾔ及びﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-43】イージーネット設置【歩掛】_H=3.3m×6.0m 70KJ　　1　枚　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.360	○	
法面工		人	0.720	○	
特殊作業員		人	0.360	○	
普通作業員		人	0.720	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，荷締め機、台付ﾜｲﾔ及びﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-44】イージーネット撤去【歩掛】_H=3.3m×6.0m 70KJ　　1　枚　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.180	○	
法面工		人	0.360	○	
特殊作業員		人	0.180	○	
普通作業員		人	0.360	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，荷締め機、台付ﾜｲﾔ及びﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-45】土砂部用ｱﾝｶｰ設置A・B【歩掛】_L6×75×75×2×1600　25kN 勾配55°　未満 H=30m未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500	○	
法面工		人	7.500	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	1.500		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，杭打機損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-46】土砂部用ｱﾝｶｰ設置A・B【歩掛】_L7×90×90×2×1600 35N 勾配55°　未満 H=30m未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500	○	
法面工		人	7.500	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	1.500		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，杭打機損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-47】土砂部用アンカー設置【歩掛】_φ114.3×4.5×1630　25kN 勾配55°　未満 H=30m未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.600	○	
法面工		人	6.400	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	1.700		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，杭打機損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-48】土砂部用アンカー設置【歩掛】_φ114.3×4.5×1630 56kN 勾配55° 未満 H=30m未満　　10 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.300	○	
法面工		人	14.300	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	1.700		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，杭打機損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-49】ｱﾝｶｰ削孔【歩掛】_(ﾊﾝｶﾞｰ索用ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ用) 削孔径φ50mm 30kg(ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ) 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上　　10 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.100	○	
法面工		人	4.400	○	
空気圧縮機運転	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量5.0m3/min吐出圧力0.7MPa	日	1.100		【機械運転単価表-2】
さく岩機	[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ（空圧式）]質量30kg級	日	1.100		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-50】ｱﾝｶｰ削孔【歩掛】_(ﾊﾝｶﾞｰ索用ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ用) 削孔径φ50mm 30kg(ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ) 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 4本　　10 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.210	○	
法面工		人	4.840	○	
空気圧縮機運転	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量5.0m3/min吐出圧力0.7MPa	日	1.210		【機械運転単価表-2】
さく岩機	[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ（空圧式）]質量30kg級	日	1.210		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-51】ｱﾝｶｰ削孔【歩掛】_(ﾊﾝｶﾞｰ索用ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ用) 削孔径φ50mm 30kg(ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ) 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 3本

10 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.320	○	
法面工		人	5.280	○	
空気圧縮機運転	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量5.0m3/min吐出圧力0.7MPa	日	1.320		【機械運転単価表-2】
さく岩機	[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量30kg級	日	1.320		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-52】ｱﾝｶｰ削孔【歩掛】_(ﾊﾝｶﾞｰ索用ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ用) 削孔径φ50mm 30kg(ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ) 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 2本

10 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.430	○	
法面工		人	5.720	○	
空気圧縮機運転	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量5.0m3/min吐出圧力0.7MPa	日	1.430		【機械運転単価表-2】
さく岩機	[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量30kg級	日	1.430		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-53】ｱﾝｶｰ削孔【歩掛】_(ﾛｯｸｱﾝｶｰ用) 削孔径φ50mm 30kg(ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ) 10m未満 勾配45°以上～75° 未満 5本以上

10 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.100	○	
法面工		人	4.400	○	
空気圧縮機運転	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量5.0m3/min吐出圧力0.7MPa	日	1.100		【機械運転単価表-2】
さく岩機	[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量30kg級	日	1.100		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-54】ｱﾝｶｰ削孔【歩掛】_(ﾛｯｸｱﾝｶｰ用) 削孔径φ50mm 30kg(ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ) 10m未満 勾配45°以上～75° 未満 4本

10 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.210	○	
法面工		人	4.840	○	
空気圧縮機運転	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量5.0m3/min吐出圧力0.7MPa	日	1.210		【機械運転単価表-2】
さく岩機	[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量30kg級	日	1.210		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-55】ｱﾝｶｰ削孔【歩掛】_(ﾛｯｸｱﾝｶｰ用) 削孔径φ50mm 30kg(ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ) 10m未満 勾配45°以上～75° 未満 3本

10 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.320	○	
法面工		人	5.280	○	
空気圧縮機運転	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量5.0m3/min吐出圧力0.7MPa	日	1.320		【機械運転単価表-2】
さく岩機	[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量30kg級	日	1.320		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-56】ｱﾝｶｰ削孔【歩掛】_(ﾛｯｸｱﾝｶｰ用) 削孔径φ50mm 30kg(ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ) 10m未満 勾配45°以上～75° 未満 2本

10 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.430	○	
法面工		人	5.720	○	
空気圧縮機運転	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量5.0m3/min吐出圧力0.7MPa	日	1.430		【機械運転単価表-2】
さく岩機	[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量30kg級	日	1.430		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-57】ｱﾝｶｰ注入【歩掛】_(ﾊﾝｶﾞｰ索用ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ用) ｸﾞﾗｳﾄ材 σck=24N/mm2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上 PBﾀｲﾌﾟ

10 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.330	○	
法面工		人	1.320	○	
空気圧縮機運転	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量5.0m3/min吐出圧力0.7MPa	日	0.330		【機械運転単価表-2】
早強セメント	25kg/袋	kg	77.240		
混和剤	ﾏｽﾀｰﾚｵﾋﾞﾙﾄﾞ4000	L	1.370		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ、注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、機械器具類、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-58】ｱﾝｶｰ注入【歩掛】_(ﾊﾝｶﾞｰ索用ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ用) ｸﾞﾗｳﾄ材 σck=24N/mm2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満4本 PBﾀｲﾌﾟ

10 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.360	○	
法面工		人	1.450	○	
空気圧縮機運転	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量5.0m3/min吐出圧力0.7MPa	日	0.360		【機械運転単価表-2】
早強セメント	25kg/袋	kg	77.240		
混和剤	ﾏｽﾀｰﾚｵﾋﾞﾙﾄﾞ4000	L	1.370		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ、注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、機械器具類、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-59】ｱﾝｶｰ注入【歩掛】_(ﾊﾝｶﾞｰ索用ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ用) ｸﾞﾗｳﾄ材 σck=24N/mm2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満3本 PBﾀｲﾌﾟ

10 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.400	○	
法面工		人	1.580	○	
空気圧縮機運転	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量5.0m3/min吐出圧力0.7MPa	日	0.400		【機械運転単価表-2】
早強セメント	25kg/袋	kg	77.240		
混和剤	ﾏｽﾀｰﾚｵﾋﾞﾙﾄﾞ4000	L	1.370		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ、注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、機械器具類、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-60】ｱﾝｶｰ注入【歩掛】_(ﾊﾝｶﾞｰ索用ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ用) ｸﾞﾗｳﾄ材 σck=24N/mm2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満2本 PBﾀｲﾌﾟ

10 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.430	○	
法面工		人	1.720	○	
空気圧縮機運転	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量5.0m3/min吐出圧力0.7MPa	日	0.430		【機械運転単価表-2】
早強セメント	25kg/袋	kg	77.240		
混和剤	ﾏｽﾀｰﾚｵﾋﾞﾙﾄﾞ4000	L	1.370		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ、注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、機械器具類、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-61】ｱﾝｶｰ注入【歩掛】_(ﾊﾝｶﾞｰ索用ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ用) ｸﾞﾗｳﾄ材 σck=24N/mm2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上 SDﾀｲﾌﾟ

10 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.330	○	
法面工		人	1.320	○	
空気圧縮機運転	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量5.0m3/min吐出圧力0.7MPa	日	0.330		【機械運転単価表-2】
早強セメント	25kg/袋	kg	55.840		
混和剤	ﾏｽﾀｰﾚｵﾋﾞﾙﾄﾞ4000	L	0.990		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ、注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、機械器具類、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-62】ｱﾝｶｰ注入【歩掛】_(ﾊﾝｶﾞｰ索用ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ用) ｸﾞﾗｳﾄ材 σck=24N/mm2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 4本以上 SDﾀｲﾌﾟ

10 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.360	○	
法面工		人	1.450	○	
空気圧縮機運転	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量5.0m3/min吐出圧力0.7MPa	日	0.360		【機械運転単価表-2】
早強セメント	25kg/袋	kg	55.840		
混和剤	ﾏｽﾀｰﾚｵﾋﾞﾙﾄﾞ4000	L	0.990		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ、注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、機械器具類、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-63】ｱﾝｶｰ注入【歩掛】_(ﾊﾝｶﾞｰ索用ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ用) ｸﾞﾗｳﾄ材 σck=24N/mm2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満3本 SDﾀｲﾌﾟ

10 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.400	○	
法面工		人	1.580	○	
空気圧縮機運転	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量5.0m3/min吐出圧力0.7MPa	日	0.400		【機械運転単価表-2】
早強セメント	25kg/袋	kg	55.840		
混和剤	ﾏｽﾀｰﾚｵﾋﾞﾙﾄﾞ4000	L	0.990		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ、注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、機械器具類、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-64】ｱﾝｶｰ注入【歩掛】_(ﾊﾝｶﾞｰ索用ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ用) ｸﾞﾗｳﾄ材 σck=24N/mm2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満2本 SDﾀｲﾌﾟ

10 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.430	○	
法面工		人	1.720	○	
空気圧縮機運転	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量5.0m3/min吐出圧力0.7MPa	日	0.430		【機械運転単価表-2】
早強セメント	25kg/袋	kg	55.840		
混和剤	ﾏｽﾀｰﾚｵﾋﾞﾙﾄﾞ4000	L	0.990		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ、注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、機械器具類、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-65】ｱﾝｶｰ注入【歩掛】_(ﾛｯｸｱﾝｶｰ用)ｸﾞﾗｳﾄ材 σck=24N/mm2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上

10 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.330	○	
法面工		人	1.320	○	
空気圧縮機運転	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量5.0m3/min吐出圧力0.7MPa	日	0.330		【機械運転単価表-2】
早強セメント	25kg/袋	kg	77.240		
混和剤	ﾏｽﾀｰﾚｵﾋﾞﾙﾄﾞ4000	L	1.370		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ、注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、機械器具類、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-66】ｱﾝｶｰ注入【歩掛】_(ﾛｯｸｱﾝｶｰ用)ｸﾞﾗｳﾄ材 σck=24N/mm2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満4本

10 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.360	○	
法面工		人	1.450	○	
空気圧縮機運転	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量5.0m3/min吐出圧力0.7MPa	日	0.360		【機械運転単価表-2】
早強セメント	25kg/袋	kg	77.240		
混和剤	ﾏｽﾀｰﾚｵﾋﾞﾙﾄﾞ4000	L	1.370		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ、注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、機械器具類、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-67】ｱﾝｶｰ注入【歩掛】_(ﾛｯｸｱﾝｶｰ用)ｸﾞﾗｳﾄ材 σck=24N/mm2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 3本

10 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.400	○	
法面工		人	1.580	○	
空気圧縮機運転	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量5.0m3/min吐出圧力0.7MPa	日	0.400		【機械運転単価表-2】
早強セメント	25kg/袋	kg	77.240		
混和剤	ﾏｽﾀｰﾚｵﾋﾞﾙﾄﾞ4000	L	1.370		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ、注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、機械器具類、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-68】ｱﾝｶｰ注入【歩掛】_(ﾛｯｸｱﾝｶｰ用)ｸﾞﾗｳﾄ材 σck=24N/mm2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満2本

10 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.430	○	
法面工		人	1.720	○	
空気圧縮機運転	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量5.0m3/min吐出圧力0.7MPa	日	0.430		【機械運転単価表-2】
早強セメント	25kg/袋	kg	77.240		
混和剤	ﾏｽﾀｰﾚｵﾋﾞﾙﾄﾞ4000	L	1.370		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ、注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、機械器具類、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-69】ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ挿入【歩掛】_岩部用　10m未満　勾配45°　以上～75°　未満 5本以上　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.780	○	
法面工		人	2.340	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-70】ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ挿入【歩掛】_岩部用　10m未満　勾配45°　以上～75°　未満 4本　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.860	○	
法面工		人	2.580	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-71】ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ挿入【歩掛】_岩部用　10m未満　勾配45°　以上～75°　未満 3本　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.940	○	
法面工		人	2.810	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-72】ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ挿入【歩掛】_岩部用　10m未満　勾配45°　以上～75°　未満 2本　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.020	○	
法面工		人	3.050	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-73】ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ挿入【歩掛】_土砂用　10m未満　勾配45°　以上～75°　未満 5本以上　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.120	○	
法面工		人	0.360	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-74】ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ挿入【歩掛】_土砂用　10m未満　勾配45°　以上～75°　未満 4本　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.130	○	
法面工		人	0.400	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-75】ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ挿入【歩掛】_土砂用　10m未満　勾配45°　以上～75°　未満 3本　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.150	○	
法面工		人	0.440	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-76】ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ挿入【歩掛】_土砂用　10m未満　勾配45°　以上～75°　未満2本　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.160	○	
法面工		人	0.470	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-77】抵抗ﾋﾟﾝ設置【歩掛】_岩部用　ﾀｲﾌﾟ2 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満　5本以上　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.830	○	
法面工		人	1.650	○	
普通作業員		人	0.830	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-78】抵抗ﾋﾟﾝ設置【歩掛】_岩部用 ﾀｲﾌﾟ2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 4本　　10 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.910	○	
法面工		人	1.820	○	
普通作業員		人	0.910	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-79】抵抗ﾋﾟﾝ設置【歩掛】_岩部用 ﾀｲﾌﾟ2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 3本　　10 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.990	○	
法面工		人	1.980	○	
普通作業員		人	0.990	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-80】抵抗ﾋﾟﾝ設置【歩掛】_岩部用 ﾀｲﾌﾟ2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 2本　　10 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.070	○	
法面工		人	2.150	○	
普通作業員		人	1.070	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-81】アンカー一体組立・挿入【歩掛】_10m未満　勾配45°　以上～75°　未満　5本以上　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.120	○	
法面工		人	0.360	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-82】アンカー一体組立・挿入【歩掛】_10m未満　勾配45°　以上～75°　未満4本　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.130	○	
法面工		人	0.400	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-83】アンカー一体組立・挿入【歩掛】_10m未満　勾配45°　以上～75°　未満3本　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.150	○	
法面工		人	0.440	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-84】アンカー一体組立・挿入【歩掛】_10m未満　勾配45°　以上～75°　未満2本　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.160	○	
法面工		人	0.470	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-85】ﾊﾝｶﾞｰ索設置【歩掛】_L=15m･20mタイプ 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満 5本以上　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.420	○	
法面工		人	16.940	○	
普通作業員		人	4.840	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-86】ﾊﾝｶﾞｰ索設置【歩掛】_L=25m･30mタイプ 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満 5本以上　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.900	○	
法面工		人	20.330	○	
普通作業員		人	5.810	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-87】ﾊﾝｶﾞｰ索設置【歩掛】_L=35m・40mタイプ 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満 5本以上　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.490	○	
法面工		人	24.410	○	
普通作業員		人	6.970	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-88】ﾊﾝｶﾞｰ索設置【歩掛】_L=45m・50mタイプ 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満 5本以上　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.180	○	
法面工		人	29.260	○	
普通作業員		人	8.360	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-89】ﾊﾝｶﾞｰ索設置【歩掛】_L=15m・20mタイプ 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満4本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.660	○	
法面工		人	18.630	○	
普通作業員		人	5.320	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-90】ﾊﾝｶﾞｰ索設置【歩掛】_L=25m･30mタイプ 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満4本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.190	○	
法面工		人	22.360	○	
普通作業員		人	6.390	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-91】ﾊﾝｶﾞｰ索設置【歩掛】_L=35m･40mタイプ 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満4本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.840	○	
法面工		人	26.850	○	
普通作業員		人	7.670	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-92】ﾊﾝｶﾞｰ索設置【歩掛】_L=45m･50mタイプ 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満4本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.600	○	
法面工		人	32.190	○	
普通作業員		人	9.200	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-93】ﾊﾝｶﾞｰ索設置【歩掛】_L=15m･20mタイプ 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満3本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.900	○	
法面工		人	20.330	○	
普通作業員		人	5.810	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-94】ﾊﾝｶﾞｰ索設置【歩掛】_L=25m･30mタイプ 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満3本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.480	○	
法面工		人	24.390	○	
普通作業員		人	6.970	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-95】ﾊﾝｶﾞｰ索設置【歩掛】_L=35m･40mタイプ 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満3本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.180	○	
法面工		人	29.290	○	
普通作業員		人	8.370	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-96】ﾊﾝｶﾞｰ索設置【歩掛】_L=45m･50mタイプ 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満3本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	5.020	○	
法面工		人	35.110	○	
普通作業員		人	10.030	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-97】ﾊﾝｶﾞｰ索設置【歩掛】_L=15m･20mタイプ 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満2本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.150	○	
法面工		人	22.020	○	
普通作業員		人	6.290	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-98】ﾊﾝｶﾞｰ索設置【歩掛】_L=25m･30mタイプ 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満2本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.780	○	
法面工		人	26.430	○	
普通作業員		人	7.550	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-99】ﾊﾝｶﾞｰ索設置【歩掛】_L=35m･40mタイプ 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満2本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.530	○	
法面工		人	31.730	○	
普通作業員		人	9.070	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-100】ﾊﾝｶﾞｰ索設置【歩掛】_L=45m･50mタイプ 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満2本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	5.430	○	
法面工		人	38.040	○	
普通作業員		人	10.870	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-101】荷重分散金具組立【歩掛】_10m未満 勾配45°　以上～75°　未満 5本以上　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.760	○	
法面工		人	12.320	○	
普通作業員		人	3.520	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-102】荷重分散金具組立【歩掛】_10m未満 勾配45° 以上～75° 未満4本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.940	○	
法面工		人	13.550	○	
普通作業員		人	3.870	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-103】荷重分散金具組立【歩掛】_10m未満 勾配45° 以上～75° 未満3本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.110	○	
法面工		人	14.780	○	
普通作業員		人	4.220	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-104】荷重分散金具組立【歩掛】_10m未満 勾配45° 以上～75° 未満2本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.290	○	
法面工		人	16.020	○	
普通作業員		人	4.580	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-105】連結金具組立【歩掛】_10m未満 勾配45° 以上～75° 未満5本以上　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.160	○	
法面工		人	8.090	○	
普通作業員		人	2.310	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-106】連結金具組立【歩掛】_10m未満 勾配45° 以上～75° 未満4本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.270	○	
法面工		人	8.890	○	
普通作業員		人	2.540	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-107】連結金具組立【歩掛】_10m未満 勾配45° 以上～75° 未満3本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.390	○	
法面工		人	9.700	○	
普通作業員		人	2.770	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-108】連結金具組立【歩掛】_10m未満 勾配45° 以上～75° 未満2本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500	○	
法面工		人	10.510	○	
普通作業員		人	3.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-109】抵抗板・抵抗ﾋﾟﾝ設置【歩掛】_タイプ2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.830	○	
法面工		人	1.650	○	
普通作業員		人	0.830	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-110】抵抗板・抵抗ﾋﾟﾝ設置【歩掛】_タイプ2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 4本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.910	○	
法面工		人	1.820	○	
普通作業員		人	0.910	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-111】抵抗板・抵抗ﾋﾟﾝ設置【歩掛】_タイプ2　10m未満　勾配45°　以上～75°　未満 3本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.990	○	
法面工		人	1.980	○	
普通作業員		人	0.990	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-112】抵抗板・抵抗ﾋﾟﾝ設置【歩掛】_タイプ2　10m未満　勾配45°　以上～75°　未満 2本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.070	○	
法面工		人	2.150	○	
普通作業員		人	1.070	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-113】材料持ち上げ【歩掛】_資材　クレーンによる持ち上げ　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.830		
特殊作業員		人	1.250		
普通作業員		人	1.250		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.670		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-1】ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去_100m以下_1t/45°　複軌条　　L　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	(A)	○	
特殊作業員		人	(B)	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、ﾚｰﾙ部材運搬用ﾓﾉﾚｰﾙ及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　上記歩掛の人工数量(A)及び(B)は、設置距離L(m)により下記算出式により算出して計上する。

※　架設のみの場合は0.7、撤去のみの場合は0.3を乗じ算出する。

※　日当り施工量は設置距離L(m)を土木一般世話役数量(A)で割戻した数量とする。

※　傾斜度が30度を超える場合は適用不可。

※　設置角度が砂質土・粘性土以外の場合は適用不可。

※　レール曲線部が30%以上の場合適用不可。

※　大木等の伐採は含まない。

(A)＝0.102×L

(B)＝0.414×L

【代価表-2】ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去_100m超～500m以下_1t/45°　複軌条　　L　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	(A)	○	
特殊作業員		人	(B)	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、ﾚｰﾙ部材運搬用ﾓﾉﾚｰﾙ及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　上記歩掛の人工数量(A)及び(B)は、設置距離L(m)により下記算出式により算出して計上する。

※　架設のみの場合は0.7、撤去のみの場合は0.3を乗じ算出する。

※　日当り施工量は設置距離L(m)を土木一般世話役数量(A)で割戻した数量とする。

※　傾斜度が30度を超える場合は適用不可。

※　設置角度が砂質土・粘性土以外の場合は適用不可。

※　レール曲線部が30%以上の場合適用不可。

※　大木等の伐採は含まない。

(A)＝0.127×L-2.5

(B)＝0.514×L-10

【代価表-3】モノレール架設・撤去_500m超～1000m以下_1t/45°　複軌条　　L　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	(A)	○	
特殊作業員		人	(B)	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モノレール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　上記歩掛の人工数量(A)及び(B)は、設置距離L(m)により下記算出式により算出して計上する。

※　架設のみの場合は0.7、撤去のみの場合は0.3を乗じ算出する。

※　日当り施工量は設置距離L(m)を土木一般世話役数量(A)で割戻した数量とする。

※　傾斜度が30度を超える場合は適用不可。

※　設置角度が砂質土・粘性土以外の場合は適用不可。

※　レール曲線部が30%以上の場合適用不可。

※　大木等の伐採は含まない。

(A)＝0.172×L-25

(B)＝0.694×L-100

【代価表-4】モノレール架設・撤去_100m以下_500kg/45° 単軌条　　L m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	(A)	○	
特殊作業員		人	(B)	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モノレール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 上記歩掛の人工数量(A)及び(B)は、設置距離L(m)により下記算出式により算出して計上する。

※ 架設のみの場合は0.7、撤去のみの場合は0.3を乗じ算出する。

※ 日当り施工量は設置距離L(m)を土木一般世話役数量(A)で割戻した数量とする。

※ 傾斜度が30度を超える場合は適用不可。

※ 設置角度が砂質土・粘性土以外の場合は適用不可。

※ レール曲線部が30%以上の場合適用不可。

※ 大木等の伐採は含まない。

(A)＝0.062×L

(B)＝0.192×L

【代価表-5】モノレール架設・撤去_100m超～500m以下_500kg/45° 単軌条　　L　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	(A)	○	
特殊作業員		人	(B)	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モノレール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 上記歩掛の人工数量(A)及び(B)は、設置距離L(m)により下記算出式により算出して計上する。

※ 架設のみの場合は0.7、撤去のみの場合は0.3を乗じ算出する。

※ 日当り施工量は設置距離L(m)を土木一般世話役数量(A)で割戻した数量とする。

※ 傾斜度が30度を超える場合は適用不可。

※ 設置角度が砂質土・粘性土以外の場合は適用不可。

※ レール曲線部が30%以上の場合適用不可。

※ 大木等の伐採は含まない。

(A)＝0.072×L-1

(B)＝0.242×L-5

【代価表-6】モノレール架設・撤去_500m超～1000m未満_500kg/45° 単軌条　　L　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	(A)	○	
特殊作業員		人	(B)	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モノレール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 上記歩掛の人工数量(A)及び(B)は、設置距離L(m)により下記算出式により算出して計上する。

※ 架設のみの場合は0.7、撤去のみの場合は0.3を乗じ算出する。

※ 日当り施工量は設置距離L(m)を土木一般世話役数量(A)で割戻した数量とする。

※ 傾斜度が30度を超える場合は適用不可。

※ 設置角度が砂質土・粘性土以外の場合は適用不可。

※ レール曲線部が30%以上の場合適用不可。

※ 大木等の伐採は含まない。

(A)＝0.100×L-15

(B)＝0.292×L-30

【機械運転単価表-1】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ吐出量7.5～7.8m3/min）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	55.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】空気圧縮機運転（[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量5.0m3/min吐出圧力0.7MPa）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	53.300		
空気圧縮機	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量5.0m3/min吐出圧力0.7MPa	供用日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。