【単価表-1】当板鋼材設置【歩掛】_金属ﾊﾟﾃ充填の材料・手間含む　　10　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.000	○	
橋梁特殊工		人	1.000	○	
普通作業員		人	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の42%	式	1.000		

※　諸雑費は，金属パテ材料費、工具類、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】現場塗装【歩掛】_F-11塗装系（素地調整～上塗り）　　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	6.000	○	
橋梁塗装工		人	6.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の60%	式	1.000		

※　諸雑費は，塗料、ハケ、工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ撤去・設置【歩掛】　　10　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.530	○	
橋梁特殊工		人	1.050	○	
普通作業員		人	0.530	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】保護カバー撤去【歩掛】_P2　　10　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.100	○	
橋梁特殊工		人	0.300	○	
普通作業員		人	0.100	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】保護カバー設置【歩掛】_P2 ｶﾞﾙﾊﾞｰ鋼板 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 蝶ねじ取付　　10　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.100	○	
橋梁特殊工		人	0.400	○	
普通作業員		人	0.100	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】保護カバー撤去【歩掛】_P3　　10　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.100	○	
橋梁特殊工		人	0.300	○	
普通作業員		人	0.100	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】保護カバー設置【歩掛】_P3 ｶﾞﾙﾊﾞｰ鋼板 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 蝶ねじ取付　　10　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.100	○	
橋梁特殊工		人	0.400	○	
普通作業員		人	0.100	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】止水ｺﾞﾑ樋設置【歩掛】_W=250mm　t=3mm 補強材入り　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	7.000	○	
橋梁特殊工		人	13.000	○	
普通作業員		人	16.000	○	
溶接工		人	3.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接工具、工具類、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】端部ｺﾞﾑ管設置【歩掛】_止水ｺﾞﾑ樋用25A　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.000	○	
橋梁特殊工		人	4.000	○	
普通作業員		人	2.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】排水管撤去【歩掛】_鋼管φ140 桁付き金具含む　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.670	○	
橋梁特殊工		人	3.330	○	
普通作業員		人	1.670	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	1.670		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，切断機損料、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】既設鋼製横梁･ﾘﾌﾞ撤去【歩掛】_　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.700	○	
橋梁特殊工		人	2.700	○	
普通作業員		人	1.350	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-12】既設鋼製横梁･ﾘﾌﾞ設置【歩掛】_　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.000	○	
橋梁特殊工		人	4.000	○	
普通作業員		人	2.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の25%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-13】ｻﾝﾄﾞﾙ設置【歩掛】_1050×450×450　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.500	○	
橋梁特殊工		人	1.000	○	
普通作業員		人	0.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】ｻﾝﾄﾞﾙ設置【撤去】_1050×450×450　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.330	○	
橋梁特殊工		人	0.670	○	
普通作業員		人	0.330	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-15】素地調整【歩掛】_1種ｹﾚﾝ(循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ)研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込含む 施工規模100m2以上500m2未満

1000　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	36.750	○	
橋梁塗装工		人	220.500	○	
橋梁特殊工		人	110.250	○	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ賃料	2ﾉｽﾞﾙ	日	36.750	○	
ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀｰ賃料	55kWﾙｰﾂﾌﾞﾛﾜｰ	日	36.750	○	
ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙﾎｰｽ賃料		日	36.750	○	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備費	鉛対応特別整備費	式	1.000	○	
発動発電機	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)100/125kVA	日	36.750	○	
空気圧縮機	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量18～19m3/min吐出圧力0.7MPa	日	36.750	○	
ﾄﾗｯｸ	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	供用日	90.410	○	
研削材損料費	ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｯﾄ	kg	3750.000		
ｹﾚﾝかす回収・積込	100m2以上500m2未満	m2	1000.000		代価表-1
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械賃料・機械損料の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，消耗品、建設機械の油脂・燃料等の費用であり，労務費・機械賃料・機械損料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備費は1橋あたり1式計上する。

※　鉛対応の安全費については別途計上とする。

【単価表-16】高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管撤去【歩掛】_R30　D1500　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.250	○	
特殊作業員		人	3.120	○	
普通作業員		人	4.530	○	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t	日	4.530		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，吊金具、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-17】支承防錆処理(金属溶射)【歩掛】_沓座清掃～仕上げ塗装　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	2.600	○	
橋梁塗装工		人	4.200	○	
橋梁特殊工		人	4.200	○	
普通作業員		人	4.730	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の42%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、養生材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-1】ｹﾚﾝかす回収・積込_100m2以上500m2未満　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁塗装工		人	1.470	○	
ﾄﾗｯｸ	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	供用日	1.580	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械損料の40%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗品、建設機械の油脂・燃料等の費用であり，労務費・機械損料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　施工量：6.8m2／日

【機械運転単価表-1】ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料運転（ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付
山積0.45m3/平積0.35m3

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	30.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t	日	1.330		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。