【単価表-1】ﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ削孔 _粘性土・砂質土 L≦10m これらに付随する全ての費用　　10 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.360	○	
特殊作業員		人	0.360	○	
普通作業員		人	0.720	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式・ｽｷｯﾄﾞ型]55kW級	日	0.360	○	
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ118mm用	個	0.030		
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ118mm用	個	0.020		
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ118mm用	個	0.030		
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ118mm用（1.5m標準）	本	0.070		
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ118mm用（1.5m標準）	本	0.090		
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ118mm用	個	0.130		
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ118mm用	個	0.090		
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ	φ118mm用	個	0.010		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の20%	式	1.000		

※ 諸雑費は，削孔水用ﾎﾟﾝﾌﾟ，給水用ﾎﾟﾝﾌﾟ，排水用ﾎﾟﾝﾌﾟ，水槽損料および電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】ﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ削孔 _レキ質土 L≦10m これらに付随する全ての費用　　10 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.430	○	
特殊作業員		人	0.430	○	
普通作業員		人	0.860	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式・ｽｷｯﾄﾞ型]55kW級	日	0.430	○	
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ118mm用	個	0.040		
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ118mm用	個	0.030		
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ118mm用	個	0.040		
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ118mm用（1.5m標準）	本	0.200		
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ118mm用（1.5m標準）	本	0.220		
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ118mm用	個	0.200		
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ118mm用	個	0.160		
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ	φ118mm用	個	0.020		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の20%	式	1.000		

※ 諸雑費は，削孔水用ﾎﾟﾝﾌﾟ，給水用ﾎﾟﾝﾌﾟ，排水用ﾎﾟﾝﾌﾟ，水槽損料および電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】ﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ削孔 _玉石混じり土 L≦10m これらに付随する全ての費用　　10 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.610	○	
特殊作業員		人	0.610	○	
普通作業員		人	1.220	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式・ｽｷｯﾄﾞ型]55kW級	日	0.610	○	
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ118mm用	個	0.060		
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ118mm用	個	0.050		
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ118mm用	個	0.050		
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ118mm用(1.5m標準)	本	0.380		
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ118mm用(1.5m標準)	本	0.500		
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ118mm用	個	0.280		
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ118mm用	個	0.180		
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ	φ118mm用	個	0.030		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の20%	式	1.000		

※ 諸雑費は，削孔水用ﾎﾟﾝﾌﾟ，給水用ﾎﾟﾝﾌﾟ，排水用ﾎﾟﾝﾌﾟ，水槽損料および電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】ﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ削孔 _コア削孔 L≦10m これらに付随する全ての費用　　10 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	2.500	○	
普通作業員		人	5.000	○	
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機	[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]最大穿孔径φ25cm	日	2.500		
発動発電機	[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]定格容量5kVA	日	2.500		
ダイヤモンドビット	6インチ	本	6.150		
チューブ	6インチ	本	1.550		
アダプター	6インチ	本	0.700		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の12%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ｱﾝｶｰ，消耗工具，燃料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】芯材組立_L≦10.5m　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200	○	
特殊作業員		人	0.200	○	
普通作業員		人	0.400	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類，消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】挿入_L≦10.5m　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.750	○	
普通作業員		人	1.500	○	
運転手(特殊)		人	0.750	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の12%	式	1.000		

※　諸雑費は，4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】加圧及び頭部処理_L≦10.5m　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.500	○	
特殊作業員		人	0.500	○	
普通作業員		人	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，加圧計器，ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ及び工具類，消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】注入打設_L≦10.5m　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.510	○	
特殊作業員		人	1.510	○	
普通作業員		人	3.020	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の23%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻｰ，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ，水中ﾎﾟﾝﾌﾟ，水槽，発動発電機等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】鋼製階段設置_SS400　ｽﾃｯﾌﾟ部 W＝750mm　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
法面工		人	2.000	○	
普通作業員		人	4.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】ステップ型階段_θ=20°　ｽﾃｯﾌﾟ部 W＝750mm　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
法面工		人	0.490		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-11】ステップ型階段_θ=30° ｽﾃｯﾌﾟ部 W＝750mm　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
法面工		人	0.490		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。