【単価表-1】掘削・排土_軟岩Ⅱφ2000　　1　m　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.600 | ○ | |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 | | 人 | 5.210 | ○ | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.600 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.600 | ○ | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金 | ｵﾍﾟ付 25t吊 | 日 | 2.600 | | |
| ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ運転 | [油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.4m3 | 日 | 2.600 | | 【機械運転単価表-1】 |
| 諸雑費（率+まるめ） | 労務費の27% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，施工機械足場用の足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、軸流ﾌｧﾝ・工事用水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ、排土ﾊﾞｹｯﾄ、昇降用梯子、空気圧縮機、火薬、雷管、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】掘削・排土_中硬岩φ2000　　1　m　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.600 | ○ | |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 | | 人 | 5.210 | ○ | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.600 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.600 | ○ | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金 | ｵﾍﾟ付 25t吊 | 日 | 2.600 | | |
| ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ運転 | [油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.4m3 | 日 | 2.600 | | 【機械運転単価表-1】 |
| 諸雑費（率+まるめ） | 労務費の27% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，施工機械足場用の足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、軸流ﾌｧﾝ・工事用水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ、排土ﾊﾞｹｯﾄ、昇降用梯子、空気圧縮機、火薬、雷管、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】モルタルライニング_φ2000　t=100　　1　m　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.600 | ○ | |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 | | 人 | 1.210 | ○ | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.210 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.600 | ○ | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金 | ｵﾍﾟ付 25t吊 | 日 | 0.600 | | |
| 発動発電機運転 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 45kVA | 日 | 0.600 | | 【機械運転単価表-2】 |
| 深礎用ﾛｰﾀﾘ吹付機 | [懸垂型]吹付能力1.3m3/hﾎｯﾊﾟ容量0.6m3 | 供用日 | 0.840 | | |
| ﾓﾙﾀﾙ | 1:2 | m3 | 1.110 | ○ | |
| 急結材 | 深礎杭ﾓﾙﾀﾙ用 | kg | 51.470 | ○ | |
| 諸雑費（率+まるめ） | 労務費・材料費の10% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，施工機械足場用の足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、吹付金網設置に必要なｱﾝｶｰﾋﾟﾝ等の費用であり，労務費・材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】吹付設備設置・撤去_設置・撤去　　1 箇所 当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.000 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 4.000 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.000 | | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金 | ｵﾍﾟ付 25t吊 | 日 | 1.000 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-5】防護柵基礎設置　　10 箇所 当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数 量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.500 | ○ | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.500 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.000 | ○ | |
| 諸雑費（率+まるめ） | 労務費の8% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※ 諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】支持杭打込（1段目）_φ609.6 大口径高速岩盤掘削　　10 本 当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数 量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 18.720 | ○ | |
| とび工 | | 人 | 18.720 | ○ | |
| 特殊作業員 | | 人 | 18.720 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 18.720 | ○ | |
| 溶接工 | | 人 | 18.720 | ○ | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金 | ｵﾍﾟ付 50t吊 | 日 | 18.720 | ○ | |
| 拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転 | φ560（拡径 630）mm | 日 | 18.720 | ○ | 【機械運転単価表-3】 |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊 | 日 | 18.720 | ○ | 【機械運転単価表-4】 |
| 発動発電機運転 | [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]定格容量(50/60Hz)125/150kVA | 日 | 18.720 | ○ | 【機械運転単価表-5】 |
| 空気圧縮機運転 | [可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]吐出量36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa | 日 | 37.440 | ○ | 【機械運転単価表-6】 |
| 空気圧縮機運転 | 1.03MPa 22.7m3/min | 日 | 18.720 | ○ | 【機械運転単価表-7】 |
| 諸雑費（率+まるめ） | 労務費・機械運転経費の25% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※ 諸雑費は，ﾋﾞｯﾄ損耗費、中詰めﾓﾙﾀﾙ材料費、反力ﾎﾟｰﾙ、足場、雑機器等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】支持杭打込(2-1段目)_φ457.2 大口径高速岩盤掘削　　10　本　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 10.290 | ○ | |
| とび工 | | 人 | 10.290 | ○ | |
| 特殊作業員 | | 人 | 10.290 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 10.290 | ○ | |
| 溶接工 | | 人 | 10.290 | ○ | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金 | ｵﾍﾟ付 25t吊 | 日 | 10.290 | ○ | |
| 拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転 | φ406(拡径 478)mm | 日 | 10.290 | ○ | 【機械運転単価表-8】 |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊 | 日 | 10.290 | ○ | 【機械運転単価表-4】 |
| 発動発電機運転 | [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]定格容量(50/60Hz)80/100kVA | 日 | 10.290 | ○ | 【機械運転単価表-9】 |
| 空気圧縮機運転 | [可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]吐出量36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa | 日 | 10.290 | ○ | 【機械運転単価表-6】 |
| 空気圧縮機運転 | 1.03MPa 26.0m3/min | 日 | 10.290 | ○ | 【機械運転単価表-10】 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務費・機械運転経費の19% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，ﾋﾞｯﾄ損耗費、中詰めﾓﾙﾀﾙ材料費、反力ﾎﾟｰﾙ、足場、雑機器等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】支持杭打込(2-2段目)_φ609.6 大口径高速岩盤掘削　　10　本　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 14.830 | ○ | |
| とび工 | | 人 | 14.830 | ○ | |
| 特殊作業員 | | 人 | 14.830 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 14.830 | ○ | |
| 溶接工 | | 人 | 14.830 | ○ | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金 | ｵﾍﾟ付 50t吊 | 日 | 14.830 | ○ | |
| 拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転 | φ560(拡径 630)mm | 日 | 14.830 | ○ | 【機械運転単価表-11】 |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊 | 日 | 14.830 | ○ | 【機械運転単価表-4】 |
| 発動発電機運転 | [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]定格容量(50/60Hz)125/150kVA | 日 | 14.830 | ○ | 【機械運転単価表-5】 |
| 空気圧縮機運転 | [可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]吐出量36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa | 日 | 29.660 | ○ | 【機械運転単価表-6】 |
| 空気圧縮機運転 | 1.03MPa 22.7m3/min | 日 | 14.830 | ○ | 【機械運転単価表-7】 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務費・機械運転経費の20% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，ﾋﾞｯﾄ損耗費、中詰めﾓﾙﾀﾙ材料費、反力ﾎﾟｰﾙ、足場、雑機器等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】支持杭打込(3-1段目)_φ508.0 大口径高速岩盤掘削　　10　本　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 13.500 | ○ | |
| とび工 | | 人 | 13.500 | ○ | |
| 特殊作業員 | | 人 | 13.500 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 13.500 | ○ | |
| 溶接工 | | 人 | 13.500 | ○ | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金 | ｵﾍﾟ付 35t吊 | 日 | 13.500 | ○ | |
| 拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転 | φ460(拡径 530)mm | 日 | 13.500 | ○ | 【機械運転単価表-12】 |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊 | 日 | 13.500 | ○ | 【機械運転単価表-4】 |
| 発動発電機運転 | [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]定格容量(50/60Hz)100/125kVA | 日 | 13.500 | ○ | 【機械運転単価表-13】 |
| 空気圧縮機運転 | [可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]吐出量36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa | 日 | 13.500 | ○ | 【機械運転単価表-6】 |
| 空気圧縮機運転 | 1.03MPa 26.0m3/min | 日 | 13.500 | ○ | 【機械運転単価表-10】 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務費・機械運転経費の23% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，ﾋﾞｯﾄ損耗費、中詰めﾓﾙﾀﾙ材料費、反力ﾎﾟｰﾙ、足場、雑機器等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】支持杭打込(3-2段目)_φ508.0 大口径高速岩盤掘削　　10　本　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 14.290 | ○ | |
| とび工 | | 人 | 14.290 | ○ | |
| 特殊作業員 | | 人 | 14.290 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 14.290 | ○ | |
| 溶接工 | | 人 | 14.290 | ○ | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金 | ｵﾍﾟ付 35t吊 | 日 | 14.290 | ○ | |
| 拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転 | φ460(拡径 530)mm | 日 | 14.290 | ○ | 【機械運転単価表-14】 |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | 油圧式　100t吊　LIBRA専用機 | 日 | 14.290 | ○ | 【機械運転単価表-15】 |
| 発動発電機運転 | [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]定格容量(50/60Hz)100/125kVA | 日 | 14.290 | ○ | 【機械運転単価表-13】 |
| 空気圧縮機運転 | [可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]吐出量36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa | 日 | 14.290 | ○ | 【機械運転単価表-6】 |
| 空気圧縮機運転 | 1.03MPa 26.0m3/min | 日 | 14.290 | ○ | 【機械運転単価表-10】 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務費・機械運転経費の21% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，ﾋﾞｯﾄ損耗費、中詰めﾓﾙﾀﾙ材料費、反力ﾎﾟｰﾙ、足場、雑機器等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】ブレース材設置(1段目)_ブレースバンド、水平材、斜材　　10　t　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁世話役 | | 人 | 2.310 | ○ | |
| 橋梁特殊工 | | 人 | 4.290 | ○ | |
| 溶接工 | | 人 | 3.520 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.860 | ○ | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊 | 日 | 2.090 | | 【機械運転単価表-4】 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務費の65% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ、溶接機、ｶﾞｽ切断機、専用足場、昇降設備等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-12】ブレース材設置(2-1段目)_ブレースバンド、水平材、斜材　　10　t　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁世話役 | | 人 | 3.230 | ○ | |
| 橋梁特殊工 | | 人 | 6.010 | ○ | |
| 溶接工 | | 人 | 4.930 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 4.000 | ○ | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊 | 日 | 2.930 | | 【機械運転単価表-4】 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務費の64% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ、溶接機、ｶﾞｽ切断機、専用足場、昇降設備等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-13】ブレース材設置(2-2段目)_ブレースバンド、水平材、斜材　　10　t　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁世話役 | | 人 | 3.230 | ○ | |
| 橋梁特殊工 | | 人 | 6.010 | ○ | |
| 溶接工 | | 人 | 4.930 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 4.000 | ○ | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊 | 日 | 2.930 | | 【機械運転単価表-4】 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務費の65% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ、溶接機、ｶﾞｽ切断機、専用足場、昇降設備等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】ブレース材設置(3-1段目)_ブレースバンド、水平材、斜材　　10　t　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数 量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁世話役 | | 人 | 2.540 | ○ | |
| 橋梁特殊工 | | 人 | 4.720 | ○ | |
| 溶接工 | | 人 | 3.870 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.150 | ○ | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊 | 日 | 2.300 | | 【機械運転単価表-4】 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務費の64% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ、溶接機、ｶﾞｽ切断機、専用足場、昇降設備等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-15】ブレース材設置(3-2段目)_ブレースバンド、水平材、斜材　　10　t　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数 量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁世話役 | | 人 | 2.540 | ○ | |
| 橋梁特殊工 | | 人 | 4.720 | ○ | |
| 溶接工 | | 人 | 3.870 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.150 | ○ | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | 油圧式　100t吊　LIBRA専用機 | 日 | 2.300 | | 【機械運転単価表-15】 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務費の64% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ、溶接機、ｶﾞｽ切断機、専用足場、昇降設備等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-16】上部工架設(1段目)　　10　t　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数 量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁世話役 | | 人 | 1.200 | ○ | |
| 橋梁特殊工 | | 人 | 3.400 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.000 | ○ | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊 | 日 | 1.300 | | 【機械運転単価表-4】 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務費の23% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，ｶﾞｽ切断機、酸素、ｱｾﾁﾚﾝ、専用足場等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-17】上部工架設(2-1段目)　　10　t　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数 量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁世話役 | | 人 | 1.320 | ○ | |
| 橋梁特殊工 | | 人 | 3.740 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.200 | ○ | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊 | 日 | 1.430 | | 【機械運転単価表-4】 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務費の22% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，ｶﾞｽ切断機、酸素、ｱｾﾁﾚﾝ、専用足場等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-18】上部工架設(2-2段目)　　10　t　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数 量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁世話役 | | 人 | 1.320 | ○ | |
| 橋梁特殊工 | | 人 | 3.740 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.200 | ○ | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊 | 日 | 1.430 | | 【機械運転単価表-4】 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務費の23% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，ｶﾞｽ切断機、酸素、ｱｾﾁﾚﾝ、専用足場等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-19】上部工架設(3-1段目)　　10　t　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数 量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁世話役 | | 人 | 1.320 | ○ | |
| 橋梁特殊工 | | 人 | 3.740 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.200 | ○ | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊 | 日 | 1.430 | | 【機械運転単価表-4】 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務費の22% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，ｶﾞｽ切断機、酸素、ｱｾﾁﾚﾝ、専用足場等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-20】上部工架設(3-2段目)　　10　t　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数 量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁世話役 | | 人 | 1.320 | ○ | |
| 橋梁特殊工 | | 人 | 3.740 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.200 | ○ | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | 油圧式　100t吊　LIBRA専用機 | 日 | 1.430 | | 【機械運転単価表-15】 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務費の22% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，ｶﾞｽ切断機、酸素、ｱｾﾁﾚﾝ、専用足場等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-21】覆工板設置(1段目)　　100　m2　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数 量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.900 | ○ | |
| とび工 | | 人 | 2.900 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.100 | ○ | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊 | 日 | 1.000 | | 【機械運転単価表-4】 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務費の1% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，専用足場等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-22】覆工板設置(2-1段目)　　100　m2　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.990 | ○ | |
| とび工 | | 人 | 3.190 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.210 | ○ | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊 | 日 | 1.100 | | 【機械運転単価表-4】 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務費の1% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，専用足場等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-23】覆工板設置(2-2段目)　　100　m2　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.990 | ○ | |
| とび工 | | 人 | 3.190 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.210 | ○ | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊 | 日 | 1.100 | | 【機械運転単価表-4】 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務費の1% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，専用足場等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-24】覆工板設置(3-1段目)　　100　m2　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.990 | ○ | |
| とび工 | | 人 | 3.190 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.210 | ○ | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊 | 日 | 1.100 | | 【機械運転単価表-4】 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務費の1% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，専用足場等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-25】覆工板設置(3-2段目)　　100　m2　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.990 | ○ | |
| とび工 | | 人 | 3.190 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.210 | ○ | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | 油圧式　100t吊　LIBRA専用機 | 日 | 1.100 | | 【機械運転単価表-15】 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務費の1% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，専用足場等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-26】仮設高欄設置_単管パイプ型　　100　m　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.000 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.800 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-27】配電送気設備設置（1段目）　　1　回　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.600 | ○ | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.600 | ○ | |
| とび工 | | 人 | 2.600 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.600 | ○ | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊 | 日 | 2.600 | | 【機械運転単価表-4】 |
| 諸雑費（率+まるめ） | 労務費の26% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-28】配電送気設備設置（2段目）　　1　回　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.860 | ○ | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.860 | ○ | |
| とび工 | | 人 | 2.860 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.860 | ○ | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊 | 日 | 2.860 | | 【機械運転単価表-4】 |
| 諸雑費（率+まるめ） | 労務費の26% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-29】配電送気設備撤去（1段目）　　1　回　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.600 | ○ | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.600 | ○ | |
| とび工 | | 人 | 2.600 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.600 | ○ | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊 | 日 | 2.600 | | 【機械運転単価表-4】 |
| 諸雑費（率+まるめ） | 労務費の26% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-30】配電送気設備撤去（2段目）　　1　回　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.860 | ○ | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.860 | ○ | |
| とび工 | | 人 | 2.860 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.860 | ○ | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊 | 日 | 2.860 | | 【機械運転単価表-4】 |
| 諸雑費（率+まるめ） | 労務費の26% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-31】重建設機械分解組立輸送費_ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ150t吊　　1　回　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 22.600 | ○ | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金 | ｵﾍﾟ付 50t吊 | 日 | 6.200 | ○ | |
| 諸雑費（率+まるめ） | 労務費・機械運転経費の287% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸ及びﾄﾚｰﾗによる運搬費〔往復〕（誘導車、誘導員含む）、自走による本体賃料・損料、運搬中の本体賃料・損料、ｳｪｽ、洗浄油、ｸﾞﾘｽ、油圧作動油等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-32】重建設機械分解組立輸送費_ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ100t吊　　1　回　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 22.600 | ○ | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金 | ｵﾍﾟ付 50t吊 | 日 | 6.200 | ○ | |
| 諸雑費（率+まるめ） | 労務費・機械運転経費の287% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸ及びﾄﾚｰﾗによる運搬費〔往復〕（誘導車、誘導員含む）、自走による本体賃料・損料、運搬中の本体賃料・損料、ｳｪｽ、洗浄油、ｸﾞﾘｽ、油圧作動油等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ運転（[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.4m3）

1　日　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | 1.000 | | |
| 軽油 | | L | 45.000 | | |
| ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ | [油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.4m3 | 供用日 | 1.420 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】発動発電機運転（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 45kVA）

1　日　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 42.700 | | |
| 発動発電機賃料 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 45kVA | 日 | 1.400 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転（φ560（拡径 630）mm）　　1　日　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊改造掘進機損料 | LPBA45(F) | 供用日 | 1.500 | | |
| 排土ｷｬｯﾌﾟ損料 | φ450～660mm | 供用日 | 1.500 | | |
| 拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ損料 | φ560（拡径 630）mm | 供用日 | 1.710 | | |
| ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ損料 | φ508.0mm×1m | 供用日 | 1.710 | | |
| ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ損料 | φ508.0mm×2m | 供用日 | 1.710 | | |
| ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ損料 | φ508.0mm×3m | 供用日 | 1.710 | | |
| ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ損料 | φ508.0mm×5m | 供用日 | 10.260 | | |
| 高圧ｴｱｰﾎｰｽ損料 | 2吋×10m | 供用日 | 5.130 | | |
| 高圧ｴｱｰﾎｰｽ損料 | 3吋×20m | 供用日 | 5.130 | | |
| ﾗｲﾝｵｲﾗｰ損料 | 標準ﾀｲﾌﾟ | 供用日 | 1.710 | | |
| ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ損料 | 1.37～1.5MPa 2m3 | 供用日 | 1.710 | | |
| 飛散防護用蛇腹ｽﾗｲﾄﾞ装置損料 | L＜10m | 供用日 | 1.710 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊）　　1　日　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | 1.000 | | |
| 軽油 | | L | 106.000 | | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊 | 供用日 | 1.310 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-5】発動発電機運転([ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]定格容量(50/60Hz)125/150kVA)

1　日　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 133.000 | | |
| 発動発電機 | [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]定格容量(50/60Hz)125/150kVA | 供用日 | 1.300 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-6】空気圧縮機運転([可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]吐出量36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa)

1　日　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 378.000 | | |
| 空気圧縮機 | [可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]吐出量36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa | 供用日 | 1.750 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-7】空気圧縮機運転(1.03MPa 22.7m3/min)

1　日　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 218.000 | | |
| 空気圧縮機損料 | 1.03MPa 22.7m3/min | 供用日 | 1.750 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-8】拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転（φ406（拡径 478）mm）　　1　日　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊改造掘進機損料 | LPBA22(F) | 供用日 | 1.500 | | |
| 排土ｷｬｯﾌﾟ損料 | φ450～660mm | 供用日 | 1.500 | | |
| 拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ損料 | φ406（拡径 478）mm | 供用日 | 1.710 | | |
| ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ損料 | φ355.6mm×2m | 供用日 | 1.710 | | |
| ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ損料 | φ355.6mm×3m | 供用日 | 1.710 | | |
| ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ損料 | φ355.6mm×5m | 供用日 | 10.260 | | |
| 高圧ｴｱｰﾎｰｽ損料 | 2吋×10m | 供用日 | 3.420 | | |
| 高圧ｴｱｰﾎｰｽ損料 | 2吋×20m | 供用日 | 5.130 | | |
| ﾗｲﾝｵｲﾗｰ損料 | 標準ﾀｲﾌﾟ | 供用日 | 1.710 | | |
| ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ損料 | 1.37～1.5MPa 2m3 | 供用日 | 1.710 | | |
| 飛散防護用蛇腹ｽﾗｲﾄﾞ装置損料 | L＜10m | 供用日 | 1.710 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-9】発動発電機運転（[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]定格容量（50/60Hz)80/100kVA）　　1　日　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 91.000 | | |
| 発動発電機 | [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]定格容量（50/60Hz)80/100kVA | 供用日 | 1.300 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-10】空気圧縮機運転（1.03MPa 26.0m3/min）　　1　日　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 226.000 | | |
| 空気圧縮機損料 | 1.03MPa 26.0m3/min | 供用日 | 1.750 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-11】拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転（φ560（拡径 630）mm）　　1　日　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊改造掘進機損料 | LPBA45(F) | 供用日 | 1.500 | | |
| 排土ｷｬｯﾌﾟ損料 | φ450～660mm | 供用日 | 1.500 | | |
| 拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ損料 | φ560（拡径 630）mm | 供用日 | 1.710 | | |
| ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ損料 | φ508.0mm×2m | 供用日 | 1.710 | | |
| ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ損料 | φ508.0mm×3m | 供用日 | 1.710 | | |
| ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ損料 | φ508.0mm×5m | 供用日 | 13.680 | | |
| 高圧ｴｱｰﾎｰｽ損料 | 2吋×10m | 供用日 | 5.130 | | |
| 高圧ｴｱｰﾎｰｽ損料 | 3吋×20m | 供用日 | 5.130 | | |
| ﾗｲﾝｵｲﾗｰ損料 | 標準ﾀｲﾌﾟ | 供用日 | 1.710 | | |
| ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ損料 | 1.37～1.5MPa 2m3 | 供用日 | 1.710 | | |
| 飛散防護用蛇腹ｽﾗｲﾄﾞ装置損料 | L＜10m | 供用日 | 1.710 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-12】拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転（φ460（拡径 530）mm）　　1　日　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊改造掘進機損料 | LPBA30(F) | 供用日 | 1.500 | | |
| 排土ｷｬｯﾌﾟ損料 | φ450～660mm | 供用日 | 1.500 | | |
| 拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ損料 | φ460（拡径 530）mm | 供用日 | 1.710 | | |
| ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ損料 | φ406.4mm×1m | 供用日 | 1.710 | | |
| ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ損料 | φ406.4mm×2m | 供用日 | 1.710 | | |
| ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ損料 | φ406.4mm×5m | 供用日 | 10.260 | | |
| 高圧ｴｱｰﾎｰｽ損料 | 2吋×10m | 供用日 | 3.420 | | |
| 高圧ｴｱｰﾎｰｽ損料 | 2吋×20m | 供用日 | 5.130 | | |
| ﾗｲﾝｵｲﾗｰ損料 | 標準ﾀｲﾌﾟ | 供用日 | 1.710 | | |
| ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ損料 | 1.37～1.5MPa 2m3 | 供用日 | 1.710 | | |
| 飛散防護用蛇腹ｽﾗｲﾄﾞ装置損料 | L＜10m | 供用日 | 1.710 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-13】発動発電機運転（[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]定格容量（50/60Hz)100/125kVA）　　1　日　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 119.000 | | |
| 発動発電機 | [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]定格容量(50/60Hz)100/125kVA | 供用日 | 1.300 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-14】拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転（φ460（拡径 530）mm）　　1　日　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊改造掘進機損料 | LPBA30(F) | 供用日 | 1.500 | | |
| 排土ｷｬｯﾌﾟ損料 | φ450～660mm | 供用日 | 1.500 | | |
| 拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ損料 | φ460（拡径 530）mm | 供用日 | 1.710 | | |
| ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ損料 | φ406.4mm×1m | 供用日 | 1.710 | | |
| ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ損料 | φ406.4mm×2m | 供用日 | 1.710 | | |
| ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ損料 | φ406.4mm×5m | 供用日 | 20.520 | | |
| 高圧ｴｱｰﾎｰｽ損料 | 2吋×10m | 供用日 | 3.420 | | |
| 高圧ｴｱｰﾎｰｽ損料 | 2吋×20m | 供用日 | 5.130 | | |
| ﾗｲﾝｵｲﾗｰ損料 | 標準ﾀｲﾌﾟ | 供用日 | 1.710 | | |
| ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ損料 | 1.37～1.5MPa 2m3 | 供用日 | 1.710 | | |
| 飛散防護用蛇腹ｽﾗｲﾄﾞ装置損料 | L＜10m | 供用日 | 1.710 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-15】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（油圧式　100t吊　LIBRA専用機）　　1　日　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | 1.000 | | |
| 軽油 | | L | 106.000 | | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料 | 油圧式　100t吊　LIBRA専用機 | 供用日 | 1.310 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。