【単価表-1】人力岩塊破砕処理 【歩掛】_中硬岩　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.690	○	
さく岩工		人	1.740	○	
普通作業員		人	1.740	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	1.100		【機械運転単価表-1】
さく岩機	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	1.100		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】金網･ロープ設置 【歩掛】_金網4.0φ×50×50　ﾛｰﾌﾟ16φ，12φ　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.010		
法面工		人	21.180		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-3】BRﾛｯｸｱﾝｶｰ 【歩掛】_D29×1500　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
法面工		人	0.590	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の11%	式	1.000		

※　諸雑費は，充填材、ﾊﾝﾄﾞﾊﾝﾏの損料、空気圧縮機運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】BRﾛｯｸｱﾝｶｰ 【歩掛】_D32×1500　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
法面工		人	0.590	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の11%	式	1.000		

※　諸雑費は，充填材、ﾊﾝﾄﾞﾊﾝﾏの損料、空気圧縮機運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】BRﾎﾟｹｯﾄ支柱設置 【歩掛】_H-150×150　高さ4m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
芯出し・建込工		組	1.000		【代価表-1】
BRﾎﾟｹｯﾄ支柱用ｱﾝｶｰ設置工		組	1.000		【代価表-2】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-6】BRﾎﾟｹｯﾄ支柱設置 【歩掛】_H-150×150　高さ5.5m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
芯出し・建込工		組	1.000		【代価表-1】
BRﾎﾟｹｯﾄ支柱用ｱﾝｶｰ設置工		組	1.000		【代価表-2】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-7】ﾋﾞｰｽﾞﾘﾝｸﾞ設置 【歩掛】 10 個 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.330		
法面工		人	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-8】KT装置設置 【歩掛】_16φ用 10 個 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.830	○	
法面工		人	4.170	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の19%	式	1.000		

※ 諸雑費は，組立工具損料、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】ﾛｰﾌﾟ・金網設置 【歩掛】_柵高4．0m ﾛｰﾌﾟ10本 53 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾛｰﾌﾟ・金網設置(1)		m	38.000		【代価表-4】
ﾛｰﾌﾟ・金網設置(2)		m	15.000		【代価表-7】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-10】支柱設置 【歩掛】_ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工法) 削孔:硬岩3m　　1 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.750	○	
とび工		人	0.750	○	
特殊作業員		人	0.750	○	
普通作業員		人	0.750	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]16t吊	日	0.750	○	【機械運転単価表-3】
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]35t吊	日	0.750	○	【機械運転単価表-4】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	[空圧式]掘削孔径 φ250～300mm	日	0.750	○	【機械運転単価表-5】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量18.0～19.0m3/min	日	0.750	○	【機械運転単価表-6】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	0.750	○	【機械運転単価表-7】
ﾓﾙﾀﾙ		m3	0.140		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の43%	式	1.000		

※ 諸雑費は，溶接機及び溶接材、ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ、ﾄﾙｸﾚﾝﾁ、注入管、高圧ﾎｰｽ、ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ、ﾗｲﾝｵｲﾗ損料、ﾄﾞﾘﾙﾋﾞｯﾄ、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】支柱設置 【歩掛】_ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(B工法)＋ｶﾆｸﾚｰﾝ削孔:硬岩3m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.760	○	
とび工		人	0.760	○	
特殊作業員		人	1.520	○	
普通作業員		人	0.760	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ]3t×2.5m級	日	0.760	○	【機械運転単価表-2】
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	[大口径]19kW級	日	0.760	○	【機械運転単価表-8】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	[空圧式]掘削孔径 φ250～300mm	日	0.760	○	【機械運転単価表-5】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量18.0～19.0m3/min	日	0.760	○	【機械運転単価表-6】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	0.760	○	【機械運転単価表-7】
ﾓﾙﾀﾙ		m3	0.140		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の29%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接機及び溶接材、ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ、ﾄﾙｸﾚﾝﾁ、注入管、高圧ﾎｰｽ、ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ、ﾗｲﾝｵｲﾗ損料、ﾄﾞﾘﾙﾋﾞｯﾄ、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-12】支柱ｷｬｯﾌﾟ取付 【歩掛】_　　9　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
支柱ｷｬｯﾌﾟ取付(1)		組	5.000		【代価表-10】
支柱ｷｬｯﾌﾟ取付(2)		組	4.000		【代価表-14】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-13】縦･横･縦補強･横j補強ﾛｰﾌﾟ設置【歩掛】_3×7 G/O φ14 施工高30m未満.勾配55° 未満

10 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.100	○	
法面工		人	0.600	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，命綱等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾛｽ率は5.0%とする。

【単価表-14】縦･横･縦補強･横j補強ﾛｰﾌﾟ設置【歩掛】_3×7 G/O φ18 施工高30m未満.勾配55° -75° 以下

10 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.110	○	
法面工		人	1.430	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，命綱等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾛｽ率は5.0%とする。

【単価表-15】縦･横･縦補強･横j補強ﾛｰﾌﾟ設置【歩掛】_3×7 G/O φ12 施工高30m未満.勾配55° 未満

10 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.100	○	
法面工		人	0.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，命綱等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾛｽ率は5.0%とする。

【単価表-16】岩部用ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ設置 【歩掛】_D25(M24)×1000 施工高30m未満、勾配55° 未満　　1 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.090	○	
法面工		人	0.420	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	0.090		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，マーキング材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-17】岩部用ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ設置 【歩掛】_D32(M30)×1000 施工高30m未満、勾配55-75° 以下　　1 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.130	○	
法面工		人	0.660	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	0.130		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，マーキング材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-18】岩部用ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ設置 【歩掛】_D22(M20)×1000 施工高30m未満、勾配55° 未満　　1 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.080	○	
法面工		人	0.400	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	0.130		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，マーキング材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-19】土砂部用ﾌﾟﾗｽｱﾝｶｰ設置 【歩掛】_φ114.3×1630(4PL-540×445) 施工高30m未満、勾配55° 未満　　1 本 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.170	○	
法面工		人	1.000	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	0.170		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の8%	式	1.000		

※ 諸雑費は，エアーパンチャー、マーキング材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-20】土砂部用ﾌﾟﾗｽｱﾝｶｰ設置 【歩掛】_φ114.3×1430(4PL-441×445) 施工高30m未満、勾配55° 未満　　1 本 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.150	○	
法面工		人	0.890	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	0.150		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の8%	式	1.000		

※ 諸雑費は，エアーパンチャー、マーキング材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-21】ﾓﾉﾚｰﾙ①設置 【歩掛】_単軌条 500kg積/45° L=415m　　100 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	4.870	○	
特殊作業員		人	16.160	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具及びﾚｰﾙ部材運搬用ﾓﾉﾚｰﾙ、支柱ﾊﾟｲﾌﾟ、ﾚｰﾙ切断等の損耗費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-22】ﾓﾉﾚｰﾙ①撤去 【歩掛】_単軌条 500kg積/45° L=415m　　100 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	2.100	○	
特殊作業員		人	6.890	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具及びﾚｰﾙ部材運搬用ﾓﾉﾚｰﾙ、支柱ﾊﾟｲﾌﾟ、ﾚｰﾙ切断等の損耗費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-23】ﾓﾉﾚｰﾙ①ﾙｰﾄ選定 【歩掛】_単軌条 500kg積/45° L=415m　　100 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.480		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-24】ﾓﾉﾚｰﾙ①保守点検(ﾚｰﾙ構造) 【歩掛】_単軌条 500kg積/45° L=415m(分岐ﾎﾟｲﾝﾄ含む)　　1 回 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	2.700		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-25】ﾓﾉﾚｰﾙ①保守点検(動力車･台車)【歩掛】_単軌条 500kg積/45° L=415m　　1 回 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	1.200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-26】ﾓﾉﾚｰﾙ②設置 【歩掛】_単軌条 500kg積/45° L=105m　　100 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	4.380	○	
特殊作業員		人	13.620	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具及びﾚｰﾙ部材運搬用ﾓﾉﾚｰﾙ、支柱ﾊﾟｲﾌﾟ、ﾚｰﾙ切断等の損耗費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-27】ﾓﾉﾚｰﾙ②撤去 【歩掛】_単軌条 500kg積/45° L=105m　　100 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	1.900	○	
特殊作業員		人	5.810	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具及びﾚｰﾙ部材運搬用ﾓﾉﾚｰﾙ、支柱ﾊﾟｲﾌﾟ、ﾚｰﾙ切断等の損耗費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-28】ﾓﾉﾚｰﾙ②ﾙｰﾄ選定 【歩掛】_単軌条 500kg積/45° L=105m　　100 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.950		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-29】ﾓﾉﾚｰﾙ②保守点検(ﾚｰﾙ構造) 【歩掛】_単軌条 500kg積/45° L=105m　　1 回 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-30】ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ用足場 【歩掛】　　100 空m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.920	○	
とび工		人	5.760	○	
普通作業員		人	3.840	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の100%	式	1.000		
※ 諸雑費は，足場材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【単価表-31】場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)【歩掛】_ﾊﾞｯｸﾎｳ工法(継施工) ﾓﾙﾀﾙ杭 削孔径 550mm 土砂2.3m 軟岩3.9m

10 本 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	20.100	○	
とび工		人	40.200	○	
特殊作業員		人	20.100	○	
普通作業員		人	20.100	○	
溶接工		人	20.100	○	
杭打機運転	ﾊﾞｯｸﾎｳ型 RX3300	時間	119.700	○	【機械運転単価表-9】
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]25t吊	時間	119.700	○	【機械運転単価表-10】
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ_ｸﾛｰﾗ型運転	[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)0.11／0.09m3吊能力0.9t	日	20.100	○	【機械運転単価表-11】
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 125kVA	日	20.100	○	【機械運転単価表-12】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量18.0～19.0m3/min	日	40.200	○	【機械運転単価表-6】
ﾓﾙﾀﾙ		m3	13.590		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の67%	式	1.000		

※ 諸雑費は，拡径ﾋﾞｯﾄ損耗費、溶接機及び溶接材、ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ、ﾄﾙｸﾚﾝﾁ、注入管、高圧ﾎｰｽ、ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ、ﾗｲﾝｵｲﾗ損料、ﾄﾞﾘﾙﾋﾞｯﾄ、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-32】場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)【歩掛】_ﾊﾞｯｸﾎｳ工法(継施工) ﾓﾙﾀﾙ杭 削孔径 550mm 土砂2.0m 軟岩4.1m

10 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	20.300	○	
とび工		人	40.600	○	
特殊作業員		人	20.300	○	
普通作業員		人	20.300	○	
溶接工		人	20.300	○	
杭打機運転	ﾊﾞｯｸﾎｳ型 RX3300	時間	120.960	○	【機械運転単価表-9】
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]25t吊	時間	120.960	○	【機械運転単価表-10】
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ_ｸﾛｰﾗ型運転	[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)0.11／0.09m3吊能力0.9t	日	20.300	○	【機械運転単価表-11】
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 125kVA	日	20.300	○	【機械運転単価表-12】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量18.0～19.0m3/min	日	40.600	○	【機械運転単価表-6】
ﾓﾙﾀﾙ		m3	15.940		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の67%	式	1.000		

※ 諸雑費は，拡径ﾋﾞｯﾄ損耗費、溶接機及び溶接材、ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ、ﾄﾙｸﾚﾝﾁ、注入管、高圧ﾎｰｽ、ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ、ﾗｲﾝｵｲﾗ損料、ﾄﾞﾘﾙﾋﾞｯﾄ、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-33】分岐ﾎﾟｲﾝﾄ設置【歩掛】_単軌条 500kg積/45°

1 基 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.700		
特殊作業員		人	2.200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-34】分岐ﾎﾟｲﾝﾄ撤去【歩掛】_単軌条 500kg積/45°　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.400		
特殊作業員		人	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-1】芯出し・建込工_　　1　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.080		
法面工		人	0.470		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-2】BRﾎﾟｹｯﾄ支柱用ｱﾝｶｰ設置工_　　1　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
法面工		人	1.290	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の11%	式	1.000		

※　諸雑費は，充填材、ﾊﾝﾄﾞﾊﾝﾏの損料、空気圧縮機運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-3】ﾛｰﾌﾟ・金網設置(1)_　　38　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
横ﾛｰﾌﾟ取付け工		本	20.000	○	【代価表-4】
分散維持装置取付工		本	23.000	○	【代価表-5】
金網取付工		m2	152.000	○	【代価表-6】
諸雑費（率+まるめ）	材料費の14%	式	1.000		

※　諸雑費は，組立工具損料、消耗材料等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-4】横ﾛｰﾌﾟ取付け工　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.600		
特殊作業員		人	1.800		
普通作業員		人	1.800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-5】分散維持装置取付工　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.250		
特殊作業員		人	2.500		
普通作業員		人	3.750		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	1.250		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-6】金網取付工　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.390		
特殊作業員		人	4.170		
普通作業員		人	2.780		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	1.390		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-7】ﾛｰﾌﾟ・金網設置(2)_　　15　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
横ﾛｰﾌﾟ取付け工		本	10.000	○	【代価表-4】
分散維持装置取付工		本	9.000	○	【代価表-8】
金網取付工		m2	60.000	○	【代価表-9】
諸雑費（率+まるめ）	材料費の12%	式	1.000		

※　諸雑費は，組立工具損料、消耗材料等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-8】分散維持装置取付工_　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.250		
特殊作業員		人	2.500		
普通作業員		人	3.750		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ]3t×2.5m級	日	1.250		【機械運転単価表-2】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-9】金網取付工_　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.390		
特殊作業員		人	4.170		
普通作業員		人	2.780		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ]3t×2.5m級	日	1.390		【機械運転単価表-2】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-10】支柱ｷｬｯﾌﾟ取付(1)_　　5　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
材料荷卸し工		日	1.000		【代価表-11】
支柱調整工		本	5.000	○	【代価表-12】
ｻﾎﾟｰﾄ取付工		本	4.000	○	【代価表-13】
諸雑費（率+まるめ）	材料費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具損料、消耗材料等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-11】材料荷卸し工　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.500		
特殊作業員		人	0.500		
普通作業員		人	0.500		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-12】支柱調整工_　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.190		
特殊作業員		人	0.570		
普通作業員		人	0.380		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.190		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-13】ｻﾎﾟｰﾄ取付工_

1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300		
特殊作業員		人	0.600		
普通作業員		人	0.600		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	0.300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-14】支柱ｷｬｯﾌﾟ取付(2)_

4　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
材料荷卸し工		日	1.000		【代価表-11】
支柱調整工		本	4.000	○	【代価表-12】
ｻﾎﾟｰﾄ取付工		本	3.000	○	【代価表-13】
諸雑費（率+まるめ）	材料費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具損料、消耗材料等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ吐出量7.5～7.8m3/min）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	55.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ]3t×2.5m級）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	6.300		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ]3t×2.5m級	供用日	1.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転（[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]16t吊）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	85.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]16t吊	供用日	1.020		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転（[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]35t吊）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	102.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]35t吊	供用日	1.630		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-5】ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転（[空圧式]掘削孔径 φ250～300mm）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ	[空圧式]掘削孔径 φ250～300mm	供用日	1.370		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-6】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ吐出量18.0～19.0m3/min）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	156.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量18.0～19.0m3/min	日	1.330		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-7】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ吐出量7.5～7.8m3/min）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	66.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量7.5～7.8m3/min	日	1.330		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-8】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転（[大口径]19kW級）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	[大口径]19kW級	供用日	1.280		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-9】杭打機運転（ﾊﾞｯｸﾎｳ型　RX3300）　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	0.160		
軽油		L	12.000		
ｱｰｽｵｰｶﾞ_単体	[単軸式・油圧式]掘削径φ260～600mm掘削ﾄﾙｸ16～26kN・m	時間	1.000		
杭打機	ﾊﾞｯｸﾎｳ型　RX3300	時間	1.000		
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ	駆動部　拡径式φ630	供用日	0.160		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-10】ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転([油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]25t吊)

1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	0.160		
軽油		L	17.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]25t吊	時間	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-11】小型ﾊﾞｯｸﾎｳ_ｸﾛｰﾗ型運転([後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)0.11／0.09m3吊能力0.9t)

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	22.000		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ_ｸﾛｰﾗ型	[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)0.11／0.09m3吊能力0.9t	供用日	1.780		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-12】発動発電機運転(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 125kVA)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	119.000		
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 125kVA	日	1.180		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。