【単価表-1】頂版支持ﾌﾞﾗｹｯﾄ設置【歩掛】_製作加工　塗装品（C-5系）SM400A　　100　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.720	○	
橋梁特殊工		人	1.440	○	
普通作業員		人	1.440	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の18%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　ボルト締め、現場溶接は別途計上。

【単価表-2】主梁当て板設置【歩掛】_製作加工　塗装品（C-5系）SM400A　　10　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.700	○	
橋梁特殊工		人	0.170	○	
普通作業員		人	0.700	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の33%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　現場溶接は別途計上。

【単価表-3】支柱基部ﾘﾌﾞ切断【歩掛】_t=9mm　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.000	○	
溶接工		人	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，切断機損料、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】支柱基部ﾘﾌﾞ撤去【歩掛】_ﾘﾌﾞ切断後の撤去手間　　10　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.380	○	
特殊作業員		人	0.760	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】支柱基部ﾅｯﾄ撤去【歩掛】_防食ﾅｯﾄ除去　M22（1種N，3種N.W）　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.900	○	
特殊作業員		人	1.800	○	
溶接工		人	0.900	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】支柱基部ﾘﾌﾞ設置【歩掛】_製作加工　塗装品（C-5系）SM400A　　10　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.210	○	
特殊作業員		人	0.210	○	
普通作業員		人	0.210	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　現場溶接は別途計上。

【単価表-7】支柱基部ﾅｯﾄ代替ﾌﾟﾚｰﾄ設置【歩掛】_製作加工　塗装品(C-5系)SM400A　　10　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.450	○	
特殊作業員		人	0.450	○	
普通作業員		人	0.450	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　現場溶接は別途計上。

【単価表-8】方杖柱補強材設置【歩掛】_ﾎﾞﾙﾄ締付　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.600	○	
橋梁特殊工		人	3.200	○	
普通作業員		人	3.200	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類及び取付に関する機材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　現場溶接は別途計上。

【単価表-9】樹脂ﾊﾟﾃ設置【歩掛】_t=5mm　　0.1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	20.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-10】ﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ設置【歩掛】_W7/8(F11T)ﾎﾞﾙﾄ頭用　　100　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250	○	
特殊作業員		人	0.250	○	
普通作業員		人	0.250	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　高所作業車が必要な場合は別途計上。

【単価表-11】ﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ設置【歩掛】_W7/8(F11T)ﾅｯﾄ用　　100　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250	○	
特殊作業員		人	0.250	○	
普通作業員		人	0.250	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　高所作業車が必要な場合は別途計上。

【単価表-12】素地調整(金属溶射用) 【歩掛】_1種ｹﾚﾝ(循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ)研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込含む

100 m2 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
橋梁世話役		人	9.600	○	
橋梁塗装工		人	57.300	○	
橋梁特殊工		人	28.700	○	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ賃料	2ﾉｽﾞﾙ	日	9.600	○	
ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀｰ賃料	55kWﾙｰﾂﾌﾞﾛﾜｰ	日	9.600	○	
ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙﾎｰｽ賃料		日	9.600	○	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備費	鉛対応特別整備費	式	1.000	○	
発動発電機	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)100/125kVA	日	9.600	○	
空気圧縮機	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量18～19m3/min吐出圧力0.7MPa	日	9.600	○	
ﾄﾗｯｸ	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	供用日	11.810	○	
研削材損料費	ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｯﾄ	kg	975.000		
ｹﾚﾝかす回収・積込	10m2未満	m2	100.000		代価表-1
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※ 諸雑費は，消耗品、建設機械の油脂・燃料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 鉛対応の安全費については別途計上とする。

【単価表-13】金属溶射 【歩掛】_亜鉛・ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金

10 m2 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
橋梁世話役		人	1.430	○	
橋梁塗装工		人	4.290	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の34%	式	1.000		

※ 諸雑費は，金属溶射機器、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】樹脂塗装【歩掛】_封孔処理剤ｽﾌﾟﾚｰ塗装（ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗り等）　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.430	○	
橋梁塗装工		人	2.860	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の42%	式	1.000		

※　諸雑費は，塗装機材、封孔処理・保護塗装材料費、ｼﾝﾅｰ・ｳｴｽ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-15】中塗（金属溶射）【歩掛】_ふっ素樹脂塗料　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.430	○	
橋梁塗装工		人	2.860	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の58%	式	1.000		

※　諸雑費は，塗装機材、中塗材、ｼﾝﾅｰ・ｳｴｽ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-16】上塗（金属溶射）【歩掛】_ふっ素樹脂塗料　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.430	○	
橋梁塗装工		人	2.860	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の100%	式	1.000		

※　諸雑費は，塗装機材、上塗材、ｼﾝﾅｰ・ｳｴｽ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-17】ｺﾝｸﾘｰﾄ切断【歩掛】_ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ切断　t=50　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.160	○	
特殊作業員		人	0.320	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、ｶｯﾀｰ刃損料、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-18】ﾓﾙﾀﾙはつり（支柱基部）【歩掛】_t=30　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	14.300	○	
特殊作業員		人	14.300	○	
普通作業員		人	14.300	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-19】ｺﾝｸﾘｰﾄはつり（支柱基部）【歩掛】_t=50（無筋）　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	22.000	○	
特殊作業員		人	22.000	○	
普通作業員		人	22.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-20】舗装ひび割れ補修【歩掛】_加熱式注入目地　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.670	○	
特殊作業員		人	1.330	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の16%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-21】素地調整【歩掛】_1種ｹﾚﾝ(循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ)研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込含む　施工規模100m2以上～500m2未満　　1000　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	27.490	○	
橋梁塗装工		人	164.900	○	
橋梁特殊工		人	82.470	○	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ賃料	2ﾉｽﾞﾙ	日	27.490	○	
ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀｰ賃料	55kWﾙｰﾂﾌﾞﾛﾜｰ	日	27.490	○	
ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙﾎｰｽ賃料		日	27.490	○	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備費	鉛対応特別整備費	式	1.000	○	
発動発電機	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)100/125kVA	日	27.490	○	
空気圧縮機	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量18～19m3/min吐出圧力0.7MPa	日	27.490	○	
ﾄﾗｯｸ	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	供用日	67.620	○	
研削材損料費	ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｯﾄ	kg	2805.000		
ｹﾚﾝかす回収・積込	100m2以上	m2	1000.000		代価表-2
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，消耗品、建設機械の油脂・燃料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　鉛対応の安全費については別途計上とする。

【単価表-22】素地調整【歩掛】_1種ｹﾚﾝ(循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ)研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込含む　施工規模500m2以上

1000　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	23.810	○	
橋梁塗装工		人	142.880	○	
橋梁特殊工		人	71.440	○	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ賃料	2ﾉｽﾞﾙ	日	23.810	○	
ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀｰ賃料	55kWﾙｰﾂﾌﾞﾛﾜｰ	日	23.810	○	
ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙﾎｰｽ賃料		日	23.810	○	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備費	鉛対応特別整備費	式	1.000	○	
発動発電機	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)100/125kVA	日	23.810	○	
空気圧縮機	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量18～19m3/min吐出圧力0.7MPa	日	23.810	○	
ﾄﾗｯｸ	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	供用日	58.580	○	
研削材損料費	ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｯﾄ	kg	2430.000		
ｹﾚﾝかす回収・積込	100m2以上	m2	1000.000		代価表-2
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，消耗品、建設機械の油脂・燃料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　鉛対応の安全費については別途計上とする。

【単価表-23】ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ【歩掛】_C系塗装

1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁塗装工		人	5.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　5回塗り。

【代価表-1】ｹﾚﾝかす回収・積込_10m2未満　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁塗装工		人	1.180	○	
ﾄﾗｯｸ	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	供用日	1.260	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の40%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗品、建設機械の油脂・燃料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　施工量：8.5m2/日

【代価表-2】ｹﾚﾝかす回収・積込_100m2以上　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁塗装工		人	0.590	○	
ﾄﾗｯｸ	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	供用日	0.630	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の40%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗品、建設機械の油脂・燃料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　施工量：17m2/日