

建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-001	02	E-①	工事費	コンクリート	地上打設高4.5m以上 24-12-25BB	m3	別紙	R4.6	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-002	17	E-①	工事費	吸出し防止材設置	点在(水抜パイプ背面)	m2	別紙	R4.6	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-002	18	E-①	工事費	吸出し防止材設置	帯状	m2	別紙	R4.6	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-002	19	D-①	工事費	蓋版設置	W=250kg 4週8休	枚	988	R4.6	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-03	13	D-①	工事費	ガードレール[材工共]	Gr-SB-1B 景観配慮型 昼間・時間制約無	m	43,430	R4.7	愛知県	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-03	14	D-①	工事費	ガードレール[材工共]	Gr-SB-2E 景観配慮型 昼間・時間制約無	m	41,140	R4.7	愛知県	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-03	15	D-①	工事費	ガードパイプ[材工共]	Gp-A-2B 景観配慮型 昼間・時間制約無	m	19,940	R4.7	愛知県	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-03	16	D-①	工事費	ガードパイプ[材工共]	Gp-A-3E 景観配慮型 昼間・時間制約無	m	17,190	R4.7	愛知県	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-03	19	E-①	工事費	手摺設置	H=800	m	別紙	R4.7	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-03	20	E-①	工事費	連続鉄筋コンクリート舗装(人力舗設)	t=250	m2	別紙	R4.7	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-09	45	E-①	工事費	合成床版架設	C-5系塗装	式	別紙	R4.8	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-09	46	D-①	工事費	橋梁用伸縮装置設置【手間のみ】	SEFジョイント100同等品以上 新設 昼間施工	m	64,000	R4.8	愛知県	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-09	47	D-①	工事費	継手部下塗り【材工共】	超厚膜形エポキシ樹脂塗料 はけ塗り 500g/m2×1層 新橋継手部現場塗装・塗装作業 4週8休	m2	2,150	R4.8	愛知県	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-09	48	E-①	工事費	排水管設置	VP管 φ25~φ100未満	m	別紙	R4.8	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-09	49	E-①	工事費	打込式アンカーボルト設置	上部工検査路	本	別紙	R4.8	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-09	50	E-①	工事費	弾性シール材	収縮目地部	m	別紙	R4.8	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-11	31	D-①	工事費	新橋継手部現場塗装[材工共]	有機ジンクリッチペイント 240g/m2[4週8休補正済単価]	m2	1,307	R4.9	愛知県	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-14	04	E-①	工事費	水抜パイプ設置	VP φ50	m	別紙	R4.10	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-14	09	E-①	工事費	除去式アンカー撤去(1段目)	SWPR7B φ12.7 アンボンド PC 鋼より線	本	別紙	R4.10	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-14	10	E-①	工事費	除去式アンカー撤去(2段目)	SWPR7B φ12.7 アンボンド PC 鋼より線	本	別紙	R4.10	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-14	11	E-①	工事費	除去式アンカー撤去(3段目)	SWPR7B φ12.7 アンボンド PC 鋼より線	本	別紙	R4.10	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-14	25	E-①	工事費	吸出防止材設置	点在	m2	別紙	R4.10	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-14	26	E-①	工事費	透水材設置	ヤシ繊維系不織布 b=400 t=30	m2	別紙	R4.10	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-19	31	E-①	工事費	排気消音器設置		台	別紙	R4.11	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-19	32	E-①	工事費	給気ファン設置	雨水侵入抑制部材処理含む	台	別紙	R4.11	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-19	33	E-①	工事費	排風装置設置	雨水侵入抑制部材処理含む	台	別紙	R4.11	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-19	34	E-①	工事費	プレキャストマンホール設置	据付 製品重量4,000kg/基超 基礎砕石無し	基	別紙	R4.11	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-19	35	E-①	工事費	電力ケーブル架空配線	仕上外形50mm以下 新設 ム センジャー無し	径間	別紙	R4.11	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-19	36	E-①	工事費	屋外露出配線	仕上外形50mm以下 新設	m	別紙	R4.11	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-19	37	E-①	工事費	ロックウール断熱材設置	ALGCロックウール保温帯	m2	別紙	R4.11	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-20	02-01	E-①	工事費	コンクリート(中詰コンクリート)	無筋・鉄筋構造物 打設地上 高さ-6.5m以上-1.0m未満 水 平打設距離2.0m超 コンクリートホ ンフ車打設	m3	別紙	R4.11	当該工事に限る	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-20	02-02	E-①	工事費	コンクリート(均しコンクリート)	無筋・鉄筋構造物 打設地上 高さ-6.5m以上-1.0m未満 水 平打設距離2.0m超 コンクリートホ ンフ車打設	m3	別紙	R4.11	当該工事に限る	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-20	03	E-①	工事費	ガス切断	鋼管杭 φ1000	箇所	別紙	R4.11	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-20	04	E-①	工事費	埋設型枠	ゼロスペースホート 15mm	m2	別紙	R4.11	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-20	06	E-①	工事費	油圧パイプロハナ施工による 鋼矢板打込み(WJ併用)	Ⅲ型 打込長23m以下 50≦ Nmax<100 継施工1箇所	枚	別紙	R4.11	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-20	07	E-①	工事費	鋼矢板撤去		t	別紙	R4.11	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-22	22	E-①	工事費	接続工		箇所	別紙	R4.11	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-25	36	D-①	工事費	新橋継手部現場塗装[材工 共]	超厚膜形エポキシ樹脂塗料 膜 厚150μm (ハケ 500g/m2)[4週 8休補正済み単価]	m2	2,367	R4.12	愛知県	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-25	37	D-①	工事費	新橋継手部現場塗装[材工 共]	有機ジソックチペイント 240g/m2[4週8休補正済み単 価]	m2	1,437	R4.12	愛知県	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-25	50	E-①	工事費	点字タイル設置	300×600 M7レイル同等品以 上	枚	別紙	R4.12	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-25	51	E-①	工事費	段鼻部滑り止めシール設置	W=100	m	別紙	R4.12	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-25	52	E-①	工事費	アルミ製高欄設置	Aタイプ高欄 H=900 レベル用 (0~2%)	m	別紙	R4.12	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-25	53		工事費	アルミ製高欄設置	Aタイプ高欄 H=900 勾配用 (25%)	m	-	R4.12		No.52と同步掛
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-25	54		工事費	アルミ製高欄設置	Bタイプ高欄 H=350 レベル用 (0~2%)	m	-	R4.12		No.52と同步掛
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-25	55	E-①	工事費	目隠し柵設置	Aタイプ高欄取付 H=1035 レベル 用(0~2%)	m	別紙	R4.12	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-25	56		工事費	目隠し柵設置	Aタイプ高欄取付 H=1035 勾配 用(25%)	m	-	R4.12		No.55と同步掛
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-25	57		工事費	目隠し柵設置	Bタイプ高欄取付 H=1035 レベル 用(0~2%)	m	-	R4.12		No.55と同步掛
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-25	58	E-①	工事費	コンクリート打設	地上打設高H>4.5m 日打設 量10m3未満	m3	別紙	R4.12	事務所管内	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-25	65	D-①	工事費	スタッドボルト(工場溶接費を含 む材工共)	M20×70 1-N,1-SW,1-特寸 ワッシャー付き(SS400)溶融亜鉛 めっき処理	組	912	R4.12	愛知県	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-26	31	D-①	工事費	新橋継手部現場塗装[材工 共]	超厚膜形エポキシ樹脂塗料 膜 厚150μm (ハケ 500g/m2)	m2	2,367	R4.12	愛知県	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-26	32	D-①	工事費	新橋継手部現場塗装[材工 共]	有機シンクリッチペイント 膜厚30μ m (ハケ 240g/m2)	m2	1,437	R4.12	愛知県	
愛知県	名四国道事務所	工務課	名四-工-26	33	E-①	工事費	排水管設置	SGP40A	m	別紙	R4.12	事務所管内	