

建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-001	01	E-①	工事費	切削オーバーレイ[歩掛]	平均切削深さt=100mm 基層50mm 表層50mm (排水性)導水管設置含む	m2	別紙	R4.6	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-001	02	E-①	工事費	切削オーバーレイ[歩掛]	平均切削深さ80mm 基層40mm 表層40mm (排水性)	m2	別紙	R4.6	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-001	03	E-①	工事費	切削オーバーレイ[歩掛]	平均切削深さ70mm 基層30mm 表層40mm (排水性)導水管設置含む	m2	別紙	R4.6	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-001	07	D-①	工事費	高視認性区画線[材工共](夜間・時間制約著しく有)	非リフ式(溶融式) 白 実線 W=15cm 排水性舗装有 トライナー-MR+α 高輝度 週休2日(4週8休)補正済み単価	m	960	R4.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-001	08	D-①	工事費	高視認性区画線[材工共](夜間・時間制約著しく有)	非リフ式(溶融式) 白 破線 W=15cm 排水性舗装有 トライナー-MR+α 高輝度 週休2日(4週8休)補正済み単価	m	992	R4.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-001	09	D-①	工事費	高視認性区画線[材工共](夜間・時間制約著しく有)	非リフ式(溶融式) 白 破線 W=30cm 排水性舗装有 トライナー-MR+α 高輝度 週休2日(4週8休)補正済み単価	m	1,767	R4.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-001	10	D-①	工事費	高視認性区画線[材工共](夜間・時間制約著しく有)	非リフ式(溶融式) 白 矢印・文字・記号 W=15cm換算 排水性舗装有 トライナー-MR+α 高輝度 週休2日(4週8休)補正済み単価	m	1,642	R4.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-001	11	D-①	工事費	溶融噴射式路面カラー標示[材工共](夜間・時間制約著しく有)	赤(L07-40X相当) 排水性舗装有 アスファルト舗装用	m2	6,500	R4.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-002	15	E-①	工事費	切削オーバーレイ	路面切削:アスファルト舗装版 平均t=50 表層:密粒度アスファルト混合物(13) ホリマー改質アスファルトⅢ型-W t=50mm【橋面防水と同時施工】	m2	別紙	R4.6	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-002	16	E-①	工事費	塗布型ひび割れ注入	2液型エポキシ樹脂系注入接着剤(グラウトLV) 5回塗り[CAP工法]	m	別紙	R4.6	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-006	01	E-①	工事費	切削オーバーレイ[歩掛]	平均切削深さt=100mm 中間層50mm 表層50mm (排水性)導水管設置含む	m2	別紙	R4.6	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-006	02	E-①	工事費	切削オーバーレイ[歩掛]	平均切削深さt=100mm 中間層50mm 表層50mm (排水性)導水管設置含む	m2	別紙	R4.6	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-006	03	D-①	工事費	高視認性区画線[材工共](夜間・時間制約著しく有)	非リフ式(溶融式) 白 セブラ W=45cm 排水性舗装有 トライナー-MR+α 高輝度	m	2,488	R4.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-006	04	D-①	工事費	高視認性区画線[材工共](夜間・時間制約著しく有)	非リフ式(溶融式) 黄 実線 W=30cm 排水性舗装有 トライナー-MR+α 高輝度	m	2,380	R4.6	愛知県	

建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-006	05	D-①	工事費	高視認性区画線[材工共](夜間・時間制約著しく有)	非リフ式(溶融式) 白 破線 W=15cm 排水性舗装無 トライナー-MR+ α 高輝度	m	804	R4.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-006	06	D-①	工事費	高視認性区画線[材工共](夜間・時間制約著しく有)	非リフ式(溶融式) 白 破線 W=30cm 排水性舗装無 トライナー-MR+ α 高輝度	m	1,400	R4.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-006	07	D-①	工事費	高視認性区画線[材工共](夜間・時間制約著しく有)	非リフ式(溶融式) 白 矢印・文字・記号 W=15cm換算 排水性舗装無 トライナー-MR+ α 高輝度	m	1,422	R4.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-006	08	D-①	工事費	溶融噴射式路面カラー標示[材工共](夜間・時間制約著しく有)	赤(L07-40X相当) 排水性舗装無 アスファルト舗装用	m2	6,500	R4.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	02	E-①	工事費	プレキャスト張出歩道設置	SR20、SR20 R1(外カーブ対応品)	m	別紙	R4.6	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	03	D-①	工事費	溶融噴射式路面カラー標示(A)(材工共)	赤(L07-40X相当)排水性舗装無 夜間・時間的制約著しく有 50m2以上300m2未満	m2	6,500	R4.6	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	04	D-①	工事費	高視認性区画線(材工共)	非リフ式 白色・破線 W=30cm 排水性舗装無 夜間・時間的制約著しく有(4週8休) トライナー-MR+ α 高輝度	m	1,400	R4.6	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	05	D-①	工事費	高視認性区画線(材工共)	非リフ式 白色・矢印記号文字 W=15cm換算 排水性舗装無 夜間・時間的制約著しく有(4週8休) トライナー-MR+ α 高輝度	m	1,422	R4.6	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-07	11	E-①	工事費	水中床掘り	【サド・ポンプによる床掘り汚濁防止フェンス内堆積】	m3	別紙	R4.7	当該工事に限る	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-07	12	E-①	工事費	水中埋戻し	【汚濁防止フェンス内サド・ポンプによる埋戻し】	m3	別紙	R4.7	当該工事に限る	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-07	13	E-①	工事費	鉛直コンクリート削孔	φ 65 × 1280 水中施工	箇所	別紙	R4.7	当該工事に限る	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-07	14	E-①	工事費	鉄筋	SD345 D51 エポキシ塗装 水中施工【エポキシ樹脂(アルブロンW-221同等品以上)注入含む】	t	別紙	R4.7	当該工事に限る	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-07	15	E-①	工事費	吊り装置設備		m	別紙	R4.7	当該工事に限る	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-07	16	E-①	工事費	パネル設置	水中施工【取卸し、仮固定金具、打設孔部補強含む】	m2	別紙	R4.7	当該工事に限る	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-07	17	E-①	工事費	基部調整モルタル	30-60BB(水中不分離剤入り) 水中施工【型枠含む】	m3	別紙	R4.7	当該工事に限る	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-07	18	E-①	工事費	1次コンクリート	30-60-15H(水中不分離剤入り高流動コンクリート) 水中施工【シャッターバルブ含む】	m3	別紙	R4.7	当該工事に限る	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-07	19	E-①	工事費	PCケーブル組立	SWPR19 φ 17.8 ポリエチレン被覆 水中施工【グROUT含む】	m	別紙	R4.7	当該工事に限る	

建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-07	20	E-①	工事費	PCケーブル緊張	110KN 水中施工	箇所	別紙	R4.7	当該工事に限る	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-07	21	E-①	工事費	足場	単管足場 水中施工	掛m2	別紙	R4.7	当該工事に限る	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-07	22	E-①	工事費	組立式台船組立解体	組立式台船(120t積)【20t積台船×6基】	回	別紙	R4.7	当該工事に限る	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-07	23	E-①	工事費	組立式台船組立解体	組立式台船(40t積)【20t積台船×2基】	回	別紙	R4.7	当該工事に限る	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-07	24	E-①	工事費	組立式台船艀装解除	組立式台船(120t積)【20t積台船×6基】(40t積)【20t積台船×2基】一式	回	別紙	R4.7	当該工事に限る	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-07	24-1	E-①	工事費	台船係留アンカー設置・撤去		回	別紙	R4.7	当該工事に限る	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-07	26		工事費	当板補修	補修-2【桁切断,芯出素地調整,現場孔明,当て板設置,高力ボルト締付,現場溶接,Rc-I系塗装,高欄撤去設置,パイパス桁設置撤去含む】	箇所	-	R4.7		調査不可
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-07	27		工事費	組立式台船艀装解除	組立式台船(40t積)【20t積台船×2基】	回	-	R4.7		No.24に含まれる
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-08	05	D-①	工事費	高視認性区画線(材工共)(夜間・制約無し)	(非リブ式(溶融式)破線(白) W=30cm(排水性・夜間・制約:無) トライナー-MR+ α 高輝度	m	1,682	R4.7	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-02	01	D-①	工事費	溶融噴射式路面カラー標示(B)(材工共)	青(L69-50T相当)コンクリート舗装用 屋間・時間的制約著しく有 300m2以上(4週8休)	m2	4,000	R4.7	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-02	02	D-①	工事費	溶融噴射式路面標示(B)(材工共)	矢羽根 青(L69-50T相当)コンクリート舗装用 屋間・時間的制約著しく有 100箇所以上(4週8休)	箇所	11,900	R4.7	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-02	04	D-①	工事費	溶融噴射式路面カラー標示(B)(材工共)	青(L69-50T相当)排水性舗装用 屋間・時間的制約著しく有 50m2以上300m2未満(4週8休)	m2	5,400	R4.7	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	防災情報課	名国-防情-01	10	E-①	工事費	炭素鋼鋼管敷設	200A	m	別紙	R4.7	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-09	14	D-①	工事費	FRPシート(B)(材工共)	区分B 紫外線硬化型ポリエステル樹脂製 紫外線照射有 高所作業車無 屋間施工 時間契約無 1現場当り施工面積1m2 未満 週休2日補正有	m2	811,200	R4.8	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-09	19	E-①	工事費	切削オーバーレイ	路面切削:アスファルト舗装版 平均t=50 表層:密粒度アスファルト混合物(13) ホリマー改質アスファルトⅢ型-W t=50mm	m2	別紙	R4.8	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-09	20		工事費	剥落防止	ニュークリアクロス工法同等品以上	m2	-	R4.8		20-01~05に分割

建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-09	20-01	E-①	工事費	剥落防止 下地処理工	固定足場 ニュークリアクロス工法同等品以上	m2	別紙	R4.8	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-09	20-02	E-①	工事費	剥落防止 プライマー工	固定足場 ニュークリアクロス工法同等品以上	m2	別紙	R4.8	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-09	20-03	E-①	工事費	剥落防止 不陸調整工	固定足場 ニュークリアクロス工法同等品以上	m2	別紙	R4.8	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-09	20-04	E-①	工事費	剥落防止 シート貼付工	固定足場 墨出し工・下含浸材塗布工・シート貼付工までを含む ニュークリアクロス工法同等品以上	m2	別紙	R4.8	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-09	20-05	E-①	工事費	剥落防止 仕上材塗布・養生工	固定足場 ニュークリアクロス工法同等品以上	m2	別紙	R4.8	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-09	21	E-①	工事費	乾式止水材設置		m	別紙	R4.8	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-09	22		工事費	剥落防止(D)	ハイブリッド工法	m2	-	R4.8		22-01~03に分割
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-09	22-01	E-①	工事費	剥落防止(D) 下地処理工	固定足場 ハイブリッド工法同等品以上	m2	別紙	R4.8	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-09	22-02	E-①	工事費	剥落防止(D) プライマー工	固定足場 ハイブリッド工法同等品以上	m2	別紙	R4.8	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-09	22-03	E-①	工事費	剥落防止(D) パテ工・シート貼付工	固定足場 ハイブリッド工法同等品以上	m2	別紙	R4.8	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-10	01	E-①	工事費	切削オーバーレイ	As切削 平均深さt=40mm 表層t=40mm	m2	別紙	R4.9	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-10	04	E-①	工事費	乾式止水材設置		m	別紙	R4.9	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-10	14		工事費	剥落防止(D)(材工共)	ハイブリッドシート工法	m2	-	R4.9		No.14-01~03に分割
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-10	14-01	E-①	工事費	剥落防止(D)足場上	ハイブリッドシート工法 下地処理	m2	別紙	R4.9	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-10	14-02	E-①	工事費	剥落防止(D)足場上	ハイブリッドシート工法 プライマー工	m2	別紙	R4.9	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-10	14-03	E-①	工事費	剥落防止(D)足場上	ハイブリッドシート工法 パテ工・シート貼付工	m2	別紙	R4.9	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-10	15		工事費	剥落防止(D)(材工共)	ハイブリッドシート工法	m2	-	R4.9		No.15-01~03に分割
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-10	15-01	E-①	工事費	剥落防止(D)高所作業車11m未満	ハイブリッドシート工法 下地処理	m2	別紙	R4.9	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-10	15-02	E-①	工事費	剥落防止(D)高所作業車11m未満	ハイブリッドシート工法 プライマー工	m2	別紙	R4.9	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-10	15-03	E-①	工事費	剥落防止(D)高所作業車11m未満	ハイブリッドシート工法 パテ工・シート貼付工	m2	別紙	R4.9	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-10	24	D-①	工事費	FRPシート(A)(材工共)	紫外線硬化型ホリエスチル樹脂 0.01m2以上0.07m2未満/箇所(4週8休)	m2	374,000	R4.9	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-10	25	D-①	工事費	FRPシート(C)(材工共)	紫外線硬化型ホリエスチル樹脂 0.15m2以上/箇所(4週8休)	m2	306,600	R4.9	愛知県	

建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-10	26	E-①	工事費	止水材取替(1)		m	別紙	R4.9	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-10	27	E-①	工事費	止水材取替(2)		m	別紙	R4.9	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-10	31	E-①	工事費	乾式止水材設置		m	別紙	R4.9	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-03	07	D-①	工事費	高視認性区画線(材工共)	非リブ式 白色・破線 W=30cm 排水性舗装用 夜間・時間的 制約著しく有(4週8休)グリットライ ン	m	1,363	R4.9	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-03	08	D-①	工事費	高視認性区画線(材工共)	非リブ式 白色・破線 W=30cm コンクリート舗装用 夜間・時間的 制約著しく有(4週8休)グリットライ ン	m	1,399	R4.9	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-01	40	E-①	工事費	舗装版破碎積込	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	別紙	R4.12	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-01	41	E-①	工事費	銘板設置	アクリル板 250×120 t=3mm	枚	別紙	R4.12	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-01	42	E-①	工事費	埋設標示鋳設置	φ30×30 アルミ合金	個	別紙	R4.12	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-01	43	E-①	工事費	埋設標示プレート設置	100×50 アルミ製	枚	別紙	R4.12	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-01	44	E-①	工事費	プレキャスト植樹帯設置	1030×830×775 L=2000	m	別紙	R4.12	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-01	64	E-①	工事費	推進工【SHミニ工法】	φ400 車上プラント式	m	別紙	R4.12	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-01	65	E-①	工事費	推進工【SHミニ工法】	φ600 車上プラント式	m	別紙	R4.12	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-01	66	E-①	工事費	内管引抜工【SHミニ工法】	φ400~600	m	別紙	R4.12	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-01	67	E-①	工事費	鏡切り工【SHミニ工法】	φ400 (軽量鋼矢板・ライナープ レート)	m	別紙	R4.12	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-01	68	E-①	工事費	鏡切り工【SHミニ工法】	φ600 (軽量鋼矢板・ライナープ レート)	m	別紙	R4.12	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-01	69	E-①	工事費	推進設備工【SHミニ工法】		箇所	別紙	R4.12	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-01	70	E-①	工事費	推進設備据替工【SHミニ工法】		箇所	別紙	R4.12	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-01	71	E-①	工事費	管路材設置	埋設部 さや管設置 難燃FEP φ30	m	別紙	R4.12	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-01	72	E-①	工事費	管路材設置	埋設部 さや管設置 難燃FEP φ50	m	別紙	R4.12	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-01	73	E-①	工事費	管路材設置	埋設部 さや管設置 難燃FEP φ100	m	別紙	R4.12	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-01	74	E-①	工事費	管路材設置	埋設部 さや管設置 難燃FEP φ125	m	別紙	R4.12	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-15	01	E-①	工事費	切削オーバーレイ(1)[歩掛]	平均切削深さt=100mm 基層50mm 表層50mm (排水性)導水管設置含む	m2	別紙	R5.1	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-15	02	E-①	工事費	切削オーバーレイ(2)[歩掛]	平均切削深さt=100mm 基層50mm 表層50mm (排水性)導水管設置含む	m2	別紙	R5.1	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-16	01		工事費	削孔	スキット型、二重管方式、90mm、粘性土・砂質土	m	-	R5.1		調査中止
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-16	07		工事費	鉄筋挿入		本	-	R5.1		調査中止
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-16	08		工事費	足場		空m3	-	R5.1		調査中止
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-16	09		工事費	ホーリングマシン移設		回	-	R5.1		調査中止
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-16	10	E-①	工事費	大型ブロック設置		m2	別紙	R5.1	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-16	17		工事費	高密度ポリエチレン管設置・撤去	φ1000	m	-	R5.1		No17-01、17-02に分割
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-16	17-01	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管設置	φ1000	m	別紙	R5.1	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-16	17-02	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管撤去	φ1000	m	別紙	R5.1	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-16	24	E-①	工事費	気泡混合軽量盛土		m3	別紙	R5.1	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-16	25	E-①	工事費	緊急避難施設スタントタイプ設置		m	別紙	R5.1	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-16	30	D-①	工事費	鉄筋挿入工【手間のみ】	スキット型、二重管方式、90mm、粘性土・砂質土	m	11,100	R5.1	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-16	31		工事費	グリーンパネル設置工	ハーフサイズ	箇所	-	R5.1		調査中止
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-17	02	E-①	工事費	切削オーバーレイ(1)[歩掛]	平均切削深さt=100mm 基層50mm 表層50mm (排水性)導水管設置含む	m2	別紙	R5.1	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-17	03	E-①	工事費	切削オーバーレイ(2)[歩掛]	平均切削深さt=100mm 基層50mm 表層50mm (排水性)導水管設置含む	m2	別紙	R5.1	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-17	04	E-①	工事費	切削オーバーレイ(3)[歩掛]	平均切削深さt=100mm 基層50mm 表層50mm (排水性)導水管設置含む	m2	別紙	R5.1	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-17	05	E-①	工事費	切削オーバーレイ(4)[歩掛]	平均切削深さt=100mm 基層50mm 表層50mm (排水性)導水管設置含む	m2	別紙	R5.1	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-17	06	E-①	工事費	切削オーバーレイ(5)[歩掛]	平均切削深さt=100mm 基層50mm 表層50mm (排水性)導水管設置含む	m2	別紙	R5.1	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-17	07	E-①	工事費	切削オーバーレイ(6)[歩掛]	平均切削深さt=100mm 基層50mm 表層50mm (排水性)導水管設置含む	m2	別紙	R5.1	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-17	08	E-①	工事費	切削オーバーレイ(7)[歩掛]	平均切削深さt=100mm 基層50mm 表層50mm (排水性)導水管設置含む	m2	別紙	R5.1	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-17	09	E-①	工事費	切削オーバーレイ(8)[歩掛]	平均切削深さt=100mm 基層50mm 表層50mm (排水性)導水管設置含む	m2	別紙	R5.1	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-17	10	E-①	工事費	切削オーバーレイ(9)[歩掛]	平均切削深さt=100mm 基層50mm 表層50mm (排水性)導水管設置含む	m2	別紙	R5.1	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-17	11	E-①	工事費	切削オーバーレイ(10)[歩掛]	平均切削深さt=100mm 基層50mm 表層50mm (排水性)導水管設置含む	m2	別紙	R5.1	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-20	03	D-①	工事費	伸縮装置補修 施工費(手間のみ) 昼間作業 時間的制約有	KMSⅢ-20D同等品以上 補強鉄筋、差筋アンカー、遊間部埋込型枠、後打ちコンクリート、地覆部シール材の施工手間、その他作業に必要な資材を含む(地覆部シール材の材料費は別途)	m	106,000	R5.1	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-20	04	D-①	工事費	伸縮装置補修 施工費(手間のみ) 夜間作業 時間的制約有	KMSⅢ-20D同等品以上 補強鉄筋、差筋アンカー、遊間部埋込型枠、後打ちコンクリートの施工手間、その他作業に必要な資材を含む	m	132,000	R5.1	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-20	05	D-①	工事費	伸縮装置補修 施工費(手間のみ) 夜間作業 時間的制約有	SP-60KMA同等品以上 補強鉄筋、差筋アンカー、遊間部埋込型枠、後打ちコンクリート、地覆部シール材の施工手間、その他作業に必要な資材を含む(地覆部シール材の材料費は別途)	m	132,000	R5.1	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-20	06	D-①	工事費	塗膜除去(手間のみ)	中性型水系剥離剤ECO STRIPPER同等品以上 横断歩道橋・側道橋・鋼製シット 夜間・時間的制約著しく有り 移動足場 4週8休以上補正	m2	12,100	R5.1	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-20	06-01	D-①	工事費	廃材の回収・積込(手間のみ)	横断歩道橋・側道橋・鋼製シット 夜間・時間的制約著しく有り 移動足場 4週8休以上補正	m2	4,772	R5.1	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-21	01	E-①	工事費	板柵土留		箇所	別紙	R5.2	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-21	06	E-①	工事費	金網・支柱(立入防止柵 鋼管基礎用)	H=2000	m	別紙	R5.2	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-21	08	E-①	工事費	門扉	H=2000	基	別紙	R5.2	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-21	11	E-①	工事費	法面階段(A)		m	別紙	R5.2	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-21	12	D-①	工事費	Gr-C-2B(特)【手間のみ】		m	5,461	R5.2	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-21	14	E-①	工事費	階段工(A)		基	別紙	R5.2	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-21	34		工事費	法面階段(B)		m	-	R5.2		No11と同步掛
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-21	35		工事費	法面階段(C)		m	-	R5.2		No11と同步掛
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-21	36	D-①	工事費	階段工(B)【手間のみ】	防護柵工(支柱建込み+ヒーム設置)	m	4,740	R5.2	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-21	41	D-①	工事費	階段工(C)【手間のみ】	防護柵工(支柱建込み+ヒーム設置)	m	4,740	R5.2	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-21	45	E-①	工事費	金網・支柱(立入防止柵 アンカー基礎用)	H=2000	m	別紙	R5.2	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-21	49		工事費	法面階段(D)		m	-	R5.2		No11と同步掛
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-21	50	E-①	工事費	階段工(D)		基	別紙	R5.2	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-04	01	D-①	工事費	視覚障害者誘導用シート(材工共)	線状 300×300 t=6 浸透貼付式 昼間・時間的制約著しく有り	m2	41,400	R5.2	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-04	02	D-①	工事費	視覚障害者誘導用シート(材工共)	点状 300×300 t=6 浸透貼付式 昼間・時間的制約著しく有り	m2	41,400	R5.2	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-04	03	E-①	工事費	平板ブロック舗装	透水性擬石平板ブロック 300×450 t=6cm 敷砂含む	m2	別紙	R5.2	事務所管内	