

建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-001	1-1	E-①	工事費	エポキシ樹脂注入歩掛り	・既設砂防堰堤のコンクリート(無筋)の削孔 φ35 L=0.51mを施工後に、差し筋を定着するための、エポキシ樹脂の注入(29kg/100孔 ※ロス無し数量) ・足場の設置・撤去は含まない	孔	別紙参照	R4.6月	越美山系砂防事務所管内	単価表-1 大きく現場条件の違いがある場合適用不可
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-001	2-1	E-①	工事費	コア削孔歩掛り	・既設砂防堰堤の断面を貫通させるコンクリート(無筋)の削孔(水平方向) φ50 <ワイヤーソー切断の準備孔> ・足場の設置・撤去は含まない	m	別紙参照	R4.6月	越美山系砂防事務所管内	単価表-2 スライム処理(処分費)含まず 大きく現場条件の違いがある場合適用不可
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-001	3-1	E-①	工事費	ワイヤーソー切断歩掛り	・既設砂防堰堤(コンクリート(無筋))の断面の切断(水平、鉛直、斜方向) ・足場の設置・撤去は含まない	m2	別紙参照	R4.6月	越美山系砂防事務所管内	単価表-3 スライム処理(処分費)含まず 大きく現場条件の違いがある場合適用不可
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-001	5-1	D-①	工事費	現場塗装素地調整(継手部)(材工共 土木工事標準単価方式)	鋼製堰堤(JSリット等) A-5系(F-15系)動力工具処理	m2	3,330	R4.6月	越美山系砂防事務所管内	公表可 時間的制約無し、夜間作業無し、週休補正無し 大きく現場条件の違いがある場合適用不可
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-001	6-1	D-①	工事費	現場塗装下塗り(継手部)(材工共 土木工事標準単価方式)	鋼製堰堤(JSリット等) A-5系(F-15系)鉛・クロムフリーさび止めペイント 3回塗り 濃彩色(緑系 グレー)	m2	3,830	R4.6月	越美山系砂防事務所管内	公表可 時間的制約無し、夜間作業無し、週休補正無し 大きく現場条件の違いがある場合適用不可
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-001	7-1	E-①	工事費	アンカーボルト(M22 L=450)設置歩掛り(JSリット設置用)	JSリットの架設のためのアンカーボルトの設置で、M22ナット4個/本の締付けを含む(削孔は考えていない→コンクリート打設時に設置)	本	別紙参照	R4.6月	越美山系砂防事務所管内	単価表-4 大きく現場条件の違いがある場合適用不可
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-003	9-1	E-①	工事費	鋼製受圧板(KIT16C-230-L)設置歩掛り	・足場設置・撤去は含まない	基	別紙参照	R4.8月	当該工事に限る	単価表-1

建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-003	10-1	E-①	工事費	ざぶとん材(KIT16C-230-L用)設置歩掛り	・セメントミルクの注入手間含む(セメントミルクの材料費は含まない) ・足場設置・撤去は含まない ・モルタル吹付(t=5cm)の上に設置 ・セメントミルクの体積算出(ロス率含む)	セット	別紙参照	R4.8月	当該工事に限る	単価表-2
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-003	11-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	・材料費は含まない。 ・クローラタイプによる削孔を想定 削孔長5m以下 1段ごとの逆巻き施工(土砂、軟岩 削孔径φ90 二重管削孔 削孔長2.85m/本を想定) 法面垂直高20m以下 施工規模200m以上	m	21,500	R4.8月	当該工事に限る	公表可 昼間施工 週休補正無し
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-003	12-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	・材料費は含まない。 ・クローラタイプによる削孔を想定 削孔長5m超 1段ごとの逆巻き施工(土砂、軟岩 削孔径φ90 二重管削孔 削孔長6.35m/本を想定) 法面垂直高20m以下 施工規模200m以上	m	17,900	R4.8月	当該工事に限る	公表可 昼間施工 週休補正無し
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-005	6-1	E-①	工事費	EP受圧板(620×620×50(E50-620))設置歩掛り	・材料費は含まない。 ・頭部背面処理モルタル、仮止めラスピン等含む	基	別紙参照	R4.12月	当該工事に限る	単価表-1
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-005	7-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	・材料費は含まない。 ・クローラタイプによる削孔を想定 削孔長5m以下 1段ごとの逆巻き施工(土砂、軟岩 削孔径φ90 二重管削孔 削孔長4.85m/本を想定) 法面垂直高20m以下 施工規模100m以上200m未満	m	18,300	R4.12月	当該工事に限る	市場単価方式 昼間施工 週休補正無し
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-006	1-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	逆巻施工(1段毎) 現場条件Ⅱ (土砂、軟岩 削孔径φ65 施工規模200m以上) 削孔長 1m≦L≦5m	m	16,400	R4.12月	当該工事に限る	市場単価方式 昼間施工 週休補正無し
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-006	2-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	逆巻施工(1段毎) 現場条件Ⅰ (土砂、軟岩 削孔径φ65 施工規模200m以上) 削孔長 1m≦L≦5m	m	15,600	R4.12月	当該工事に限る	市場単価方式 昼間施工 週休補正無し

建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-007	1-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	・材料費は含まない。 ・逆巻施工(1段毎) 現場条件Ⅱ (土砂、軟岩 削孔径φ65 施工規模200m以上) 削孔長 1m≦L≦5m	m	15,400	R4.12月	当該工事に限る	市場単価方式 昼間施工 過休補正無し
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-007	2-1	E-①	工事費	EP受圧板(620×620×50(E50-620))設置歩掛り	・材料費は含まない。 ・頭部背面処理モルタル、仮止めラスピン等含む	基	別紙参照	R4.12月	当該工事に限る	単価表-1
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-008	4-1	D-①	工事費	植生基材吹付 (市場単価方式)	t=3cm ラス張り、樹脂製アンカーピン含む	m2	4,650	R4.12月	当該工事に限る	市場単価方式 昼間施工 過休補正無し
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-008	5-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工) (市場単価方式)	逆巻施工(1段毎) 現場条件Ⅱ (土砂、軟岩 削孔径φ90 二重管削孔 施工規模200m以上) 削孔長 L>5m	m	17,700	R4.12月	当該工事に限る	市場単価方式 昼間施工 過休補正無し
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-008	6-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工) (市場単価方式)	逆巻施工(1段毎) 現場条件Ⅱ (土砂、軟岩 削孔径φ90 二重管削孔 施工規模200m以上) 削孔長 1m≦L≦5m	m	18,600	R4.12月	当該工事に限る	市場単価方式 昼間施工 過休補正無し
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-011	5-1	E-①	工事費	繊維補強モルタル吹付	1000×1000 t=110 施工規模63基未満 実稼働時間7時間	基	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-1
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-011	6-1	E-①	工事費	補強部材組立		基	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-2
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-011	7-1	E-①	工事費	吹付法面清掃		m2	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-3
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-011	8-1	E-①	工事費	連結ボルト	せん断ボルト	本	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-4
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-011	9-1	E-①	工事費	繊維補強モルタル吹付	t=70 施工規模187m2未満	m2	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-5
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	30-1	E-①	工事費	アンカー削孔 支柱アンカー	レキ質土 削孔径φ115	m	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-1
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	31-1	E-①	工事費	アンカー削孔 支柱アンカー	軟岩 削孔径φ115	m	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-2
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	32-1	E-①	工事費	アンカー鋼材組立・加工・挿入 支柱アンカー	設計荷重 f<400kN	本	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-3
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	33-1	E-①	工事費	グラウト注入打設 支柱アンカー		m3	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-4
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	38-1	E-①	工事費	支柱組立設置		組	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-5
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	39-1	E-①	工事費	グランドプレート設置		箇所	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-6

建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	40-1	E-①	工事費	リングネット設置	標準:47.4m2+台形24.2m2	m2	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-7
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	41-1	E-①	工事費	リテニングロープ張設	ダウンスロープ張設含む	本	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-8
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	42-1	E-①	工事費	ステイロープ張設		本	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-9
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	43-1	E-①	工事費	ホルドロープ張設		本	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-10
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	44-1	E-①	工事費	端部ネットロープ張設		本	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-11
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	45-1	E-①	工事費	サポ-トロープ張設		本	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-12
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	46-1	E-①	工事費	リブレイスロープ張設		本	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-13
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	47-1	E-①	工事費	資機材搬入・搬出		日	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-14
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	48-1	E-①	工事費	ホ-リングマシーン移設	上下移動	回	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-15
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	49-1	E-①	工事費	作業ヤ-ド足場 設置・撤去		空m3	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-16
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	50-1	E-①	工事費	ルート設定	モノレール 3軌条式 L=258m	m	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-17
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	51-1	E-①	工事費	レール架設	モノレール 3軌条式 1t級 L=258m	m	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-18
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	52-1	E-①	工事費	レール撤去	モノレール 3軌条式 1t級 L=258m	m	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-19
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	53-1	E-①	工事費	保守点検	モノレール 3軌条式 レール構造 L=258m	回	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-20
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	54-1	E-①	工事費	ルート設定	モノレール 3軌条式 L=42m	m	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-21
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	55-1	E-①	工事費	レール架設	モノレール 3軌条式 1t級 L=42m	m	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-22
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	56-1	E-①	工事費	レール撤去	モノレール 3軌条式 1t級 L=42m	m	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-23
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	57-1	E-①	工事費	保守点検	モノレール 3軌条式 レール構造 L=42m	回	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-24
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	60-1	E-①	工事費	モノレール架台 設置撤去		空m3	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-25
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	58-7	〃	工事費	モノレール架台 賃料 (130日以内)		空m3・日	985	R5.2月	当該工事に限る	賃貸業者置場渡し
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	58-8	〃	工事費	モノレール レール賃料 (130日以内)	3軌条式	m・日	171	R5.2月	当該工事に限る	賃貸業者置場渡し
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	61-1	E-①	工事費	保守点検	モノレール 3軌条式 動力車・台車 L=258m	回	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-26
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-012	62-1	E-①	工事費	保守点検	モノレール 3軌条式 動力車・台車 L=42m	回	別紙参照	R5.2月	当該工事に限る	単価表-27