

建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-01	30-1	D-①	工事費	橋梁塗装工 新橋塗装継手部 下塗り(材工共)	有機シンクリッチペイント30μ m(240g/m2×1) 継手部 昼間 4週8休	m2	1,310	R4.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-02	35		工事費	橋梁塗装工 新橋塗装継手部 下塗り		m2	-	R4.6		No.35-1,35-2に 変更
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-02	35-1	D-①	工事費	橋梁塗装工 新橋塗装継手部 下塗り(材工共)	有機シンクリッチペイント30μ m(240g/m2×1) 継手部 昼間 4週8休	m2	1,310	R4.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-02	35-2	D-①	工事費	橋梁塗装工 新橋塗装継手部 下塗り(材工共)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料 (500g/m2×3) 継手部 昼間 4 週8休	m2	6,460	R4.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-03	05	E-①	工事費	頭部連結材	設置	t	別紙	R4.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-03	06	E-①	工事費	頭部連結材	撤去	t	別紙	R4.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-03	07	E-①	工事費	剥落防止	砂付きアラミド三軸メッシュ	m2	別紙	R4.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	012	D-①	工事費	ガードレール支柱設置	土中建込用(A種)	本	2,660	R4.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	013	D-①	工事費	ガードレール支柱設置	土中建込用(B・C種)	本	2,530	R4.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	014	D-①	工事費	ガードレール支柱撤去	土中建込用(A種)	本	2,120	R4.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	015	D-①	工事費	ガードレール支柱撤去	土中建込用(B・C種)	本	2,020	R4.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	052	E-①	工事費	金網(フェンス)支柱(立入防止 柵)撤去	柵高2m以下,支柱間隔2m	m	別紙	R4.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	053	E-①	工事費	立入防止柵支柱撤去	柵高2m以下,支柱間隔2m	m	別紙	R4.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	054	E-①	工事費	基礎ブロック(立入防止柵)撤去	柵高2m以下,支柱間隔2m	m	別紙	R4.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	055	D-①	工事費	転落(横断)防止柵 支柱設置	コンクリートブロック建込用(支柱間 隔3m ビーム・パネル式)	本	4,020	R4.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	056	D-①	工事費	転落(横断)防止柵 支柱設置	コンクリート建込用(支柱間隔3m ビーム・パネル式)	本	1,520	R4.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	057	D-①	工事費	転落(横断)防止柵 支柱撤去	コンクリートブロック建込用(支柱間 隔3m ビーム・パネル式)	本	1,380	R4.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	058	D-①	工事費	転落(横断)防止柵 支柱撤去	コンクリート建込用(支柱間隔3m ビーム・パネル式)	本	850	R4.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	063	D-①	工事費	視線誘導標設置	頭部のみ	個	340	R4.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	064-2	D-①	工事費	視線誘導テープ 手間のみ	ダークブラウン カプセルプリズム型 100×400	枚	400	R4.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	065-2	D-①	工事費	視線誘導テープ 手間のみ	ダークグレー カプセルプリズム型 100×400	枚	400	R4.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	066	D-①	工事費	視線誘導標撤去	頭部のみ	個	340	R4.6	静岡県	

建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	077	D-①	工事費	大型テリネーター設置	頭部のみ	個	460	R4.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	078	D-①	工事費	大型テリネーター撤去	頭部のみ	個	400	R4.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	079	D-①	工事費	線形誘導標	スワイトS4-2支柱付 土中建込式 同等品以上	基	7,760	R4.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	080	D-①	工事費	線形誘導標	スワイトS4-2G支柱付 Gr差込タイプ 同等品以上	基	5,680	R4.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	081	D-①	工事費	線形誘導標	アローライトAL-4板 同等品以上板のみ	基	13,100	R4.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	082	D-①	工事費	距離標板設置		枚	460	R4.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	090	E-①	工事費	土系舗装	t=4cm エコクリンソイル同等品以上	m2	別紙	R4.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	099	E-①	工事費	貼付式防草材設置	ホーソーシールTC-10 設置同等品以上	m	別紙	R4.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	100	E-①	工事費	貼付式防草材設置	ホーソーシールT 設置同等品以上	m	別紙	R4.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	102	E-①	工事費	塗布式防草材設置	ウィードコート同等品以上 (t=2) W=100	m	別紙	R4.6	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	104-2	D-①	工事費	袖レール用反射テープ設置 手間のみ	黄色 120×250	枚	570	R4.6	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	01		工事費	金網・支柱(基礎付)(立入防止柵) 設置	支柱間隔 2m 金網柵 (基礎付)	m	-	R4.11		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	02		工事費	金網・支柱(立入防止柵)撤去	基礎ブロック形式 柵高2.0m 支柱間隔2.0m (基礎付)	m	-	R4.11		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	04	E-①	工事費	場所打杭 ① (超低空頭スライド工法)	φ1500 L=13.0m 土砂14.1m 岩塊・玉石・軟岩11.9m	本	別紙	R4.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	05	E-①	工事費	場所打杭 ② (超低空頭スライド工法)	φ1500 L=13.0m 土砂14.1m 岩塊・玉石・軟岩11.9m	本	別紙	R4.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	06		工事費	コンクリート削孔	φ42 L=490 横方向	箇所	-	R4.11		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	07	E-①	工事費	コンクリート削孔	φ35 L=385 横方向	箇所	別紙	R4.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	08	E-①	工事費	コンクリート削孔	φ32 L=340 横方向	箇所	別紙	R4.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	09		工事費	コンクリート削孔	φ26 L=250 横方向	箇所	-	R4.11		調査中止
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	10	E-①	工事費	コンクリート削孔	φ35 L=910 下方向	箇所	別紙	R4.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	11	E-①	工事費	コンクリート削孔 ①	φ26 L=590 下方向	箇所	別紙	R4.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	12	E-①	工事費	コンクリート削孔 ②	φ26 L=590 横方向	箇所	別紙	R4.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	13	E-①	工事費	コンクリート削孔	φ51 L=625 横方向	箇所	別紙	R4.11	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	14	E-①	工事費	コンクリート削孔	φ48 L=570 下方向	箇所	別紙	R4.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	15	E-①	工事費	コンクリート削孔	φ45 L=525 下方向	箇所	別紙	R4.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	16	E-①	工事費	コンクリート削孔	φ32 L=2300 横方向	箇所	別紙	R4.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	17	E-①	工事費	コンクリート削孔	φ32 L=800 横方向	箇所	別紙	R4.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	18	E-①	工事費	コンクリート削孔	φ29 L=690 横方向	箇所	別紙	R4.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	19	D-①	工事費	簡易清掃(手間のみ)(100m2未満)	高所作業車無 昼間 4週8休	m2	1,148	R4.11	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	20	D-①	工事費	含浸材塗布(手間のみ)(100m2未満)	高所作業車無 昼間 4週8休	m2	1,226	R4.11	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	21	D-①	工事費	ガス圧接工(材工共)	手動(半自動)・自動 D16+D16 昼間	箇所	575	R4.11	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	22	D-①	工事費	エンクロース溶接(材工共)	D32+D32 昼間	箇所	1,250	R4.11	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	23	D-①	工事費	エンクロース溶接(材工共)	D22+D22 昼間	箇所	740	R4.11	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	24	D-①	工事費	エンクロース溶接(材工共)	D16+D16 昼間	箇所	630	R4.11	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	25	E-①	工事費	基部定着H鋼撤去		t	別紙	R4.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	26	E-①	工事費	巻立て鋼板撤去	t=12mm 鋼板切断、注入材、皿ボルト撤去含む	m2	別紙	R4.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	27	E-①	工事費	落橋防止装置撤去工(タイプ④-1)	600kg以下 一般用地内	基	別紙	R4.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	28	E-①	工事費	落橋防止装置撤去工(タイプ①)	600kg以下 一般用地内	基	別紙	R4.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	29	E-①	工事費	継鋼矢板圧入(50<Nmax≤600)	陸上 50<Nmax≤100 III型 12m以下 3箇所継	枚	別紙	R4.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	30	E-①	工事費	ハーフロハナ施工による鋼矢板切断引抜き	陸上 III型 12m以下 切断2箇所	枚	別紙	R4.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-08	31	E-①	工事費	鋼矢板圧入(50<Nmax≤600)	陸上 Nmax≤50 III型 9m以下	枚	別紙	R4.11	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-07	01	E-①	工事費	金網・支柱(基礎付)(立入防止柵)設置	支柱間隔 2m 金網柵(基礎付)	m	別紙	R4.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-07	02	E-①	工事費	金網・支柱(立入防止柵)撤去	基礎ブロック形式 柵高2.0m 支柱間隔2.0m(基礎付)	m	別紙	R4.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-07	04	E-①	工事費	コンクリート削孔	φ42 L=490 横方向	箇所	別紙	R4.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-07	05	E-①	工事費	コンクリート削孔	φ29 L=295 横方向	箇所	別紙	R4.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-07	06	E-①	工事費	コンクリート削孔	φ26 L=250 横方向	箇所	別紙	R4.12	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-07	07	E-①	工事費	場所打杭（低空頭工法）	φ1500 L=24.0m 土砂26.1m	本	別紙	R4.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-07	08	D-①	工事費	簡易清掃(手間のみ)(100m2未満)	高所作業車無 昼間 4週8休	m2	2,339	R4.12	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-07	09	D-①	工事費	含浸材塗布(手間のみ)(100m2未満)	高所作業車無 昼間 4週8休	m2	2,498	R4.12	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-07	11	D-①	工事費	インクロス溶接(材工共)	D32+D32 昼間	箇所	1,250	R4.12	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-07	12	D-①	工事費	インクロス溶接(材工共)	D29+D29 昼間	箇所	1,050	R4.12	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-07	13	E-①	工事費	基部定着H鋼撤去		t	別紙	R4.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-07	14	E-①	工事費	巻立て鋼板撤去	t=12mm 鋼板切断、注入材、血ボルト撤去含む	m2	別紙	R4.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-07	15	E-①	工事費	落橋防止装置撤去工(タイフ④-1)	600kg以下 一般用地内	基	別紙	R4.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-07	16	E-①	工事費	落橋防止装置撤去工(タイフ①)	600kg以下 一般用地内	基	別紙	R4.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-07	17	E-①	工事費	ハーフロハンマ施工による鋼矢板切断引抜き	陸上 III型 油圧式235kW 12m以下 切断2箇所	枚	別紙	R4.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-12	09	E-①	工事費	覆工板開閉	鋼製 滑り止め 補強型	m2	別紙	R4.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-12	10	E-①	工事費	特殊支保設置		t	別紙	R4.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-12	11	E-①	工事費	特殊支保撤去		t	別紙	R4.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-16	104	D-①	工事費	鉄筋挿入(手間のみ)	逆巻き施工 SD345 D19 L=4.0m 削孔長 4.0m/本 削孔径65mm	m	8,580	R4.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-16	105	E-①	工事費	吸出し防止材設置	点在 300×300×30	m2	別紙	R4.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-16	106	E-①	工事費	多連排水管設置	φ30×3	m	別紙	R4.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-16	107	E-①	工事費	吸出し防止材設置	点在 150×150×50	m2	別紙	R4.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-16	108	E-①	工事費	水平排水材設置	W=300mm t=4mm	m	別紙	R4.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-16	109	E-①	工事費	流出防止材設置	長繊維強化ポリエステル系不織布 目付:70g/m2	m2	別紙	R4.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-16	110	E-①	工事費	プレキャスト剛性防護柵設置	H=2000 B=1400 L=2000 部材間目地(底版部)含む	m	別紙	R4.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-17	16	E-①	工事費	吸出し防止材設置	点在	m2	別紙	R4.12	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-17	17	E-①	工事費	弾性シール材	変性シリコン系 2成分形	m	別紙	R4.12	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工- 13	86	D-①	工事費	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り(材工共)	超厚膜エポキシ樹脂塗料 (500g/m ² ×3回)継手 昼間 4 週8休	m ²	7,112	R5.1	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工- 13	87	D-①	工事費	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り(材工共)	超厚膜エポキシ樹脂塗料 (500g/m ² ×3回)継手 昼間 4 週8休	m ²	7,112	R5.1	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工- 13	88	D-①	工事費	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り(材工共)	超厚膜エポキシ樹脂塗料 (500g/m ² ×3回)継手 昼間 4 週8休	m ²	7,112	R5.1	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工- 13	89	D-①	工事費	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り(材工共)	有機ジンクリッチペイント30μ m(240g/m ² ×1回) 継手部 昼 間 4週8休	m ²	1,439	R5.1	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工- 13	90	D-①	工事費	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り(材工共)	有機ジンクリッチペイント30μ m(240g/m ² ×1回) 継手部 昼 間 4週8休	m ²	1,439	R5.1	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工- 13	91	D-①	工事費	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り(材工共)	有機ジンクリッチペイント30μ m(240g/m ² ×1回) 継手部 昼 間 4週8休	m ²	1,439	R5.1	静岡県	
静岡県	静岡国道事務所	工務課	静岡-工- 13	92	E-①	工事費	ゴム支承据付工	鋼製橋脚部 現場溶接含む	基	別紙	R5.1	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二 -10	01	E-①	工事費	切削オーバーレイ(1)	平均切削厚 t=26.5cm、基層: 再生大粒径As混合物(30) t=200mm、表層:再生粗粒度 As混合物(20) t=70mm	m ²	別紙	R5.1	事務所管内	
静岡県	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二 -10	02	E-①	工事費	切削オーバーレイ(2)	平均切削厚 t=9.5cm、基層:粗 粒度As混合物(20) ホリマー改 質Ⅱ型 t=50mm、表層:ホーラス As混合物(13) ホリマー改質H 型 t=50mm	m ²	別紙	R5.1	事務所管内	