

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号

三重-工二-07

業務名称	令和４年度 単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	三重河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調查結果

[illegible]

歩掛表-1 残存型枠設置工
ゆうパネル フラット（平滑面）同等品以上

100m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	2.000		●		
型わく工		人	4.000		●		
普通作業員		人	4.000		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	20t吊 ホベレナ付（～排2014・低騒含）	日	1.000	物価資料			
諸雑費1		%	5.000				
日当り施工量		m2	50.000				

条件

1. 諸雑費1は、コンクリートカット等の損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 最大設置高20m未満を対象とする。

歩掛表-2 遮光フェンス撤去工
プレキャストブロック建込用

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	100m当り		
					諸 1	雑 2	費 3
普通作業員		人	3.450				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m	28.000				

[条件]