

歩掛表ー1 下地処理

タフガード

100m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.667		●		
特殊作業員		人	2.000		●		
普通作業員		人	1.333		●		
諸雑費1		%	8.000				
日当り施工量		m2	150.000				

[条件]

1. 諸雑費1は、ディスクライナ、電力に関する経費、油脂・消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. タフガード（同等品以上）。

歩掛表ー2 素地調整

エポキシ系ボリマーセメントモルタル1.0kg/m2

100m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.667		●		
特殊作業員		人	2.667		●		
普通作業員		人	1.333		●		
諸雑費1		%	6.000				
日当り施工量		m2	150.000				

[条件]

1. 諸雑費1は、攪拌機、電力に関する経費、油脂・消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. タフガードEWフィラー（同等品以上）。

歩掛表－3 プライマー
エポキシ樹脂プライマー 0.2kg/m2

100m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.333		●		
特殊作業員		人	1.333		●		
普通作業員		人	1.000		●		
諸雑費1		%	6.000				
日当り施工量		m2	300.000				

【条件】

1. 諸雑費1は、攪拌機、電力に関する経費、油脂・消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. ハイポン20デクロ（同等品以上）。

歩掛表－4 中塗り
ウレタン/ウレタン樹脂系塗料中塗り 1.4kg/m2

100m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	1.000		●		
特殊作業員		人	4.000		●		
普通作業員		人	2.000		●		
諸雑費1		%	6.000				
日当り施工量		m2	100.000				

【条件】

1. 諸雑費1は、攪拌機、電力に関する経費、油脂・消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. タフガードQ-R（同等品以上）。

歩掛表－5 上塗り

柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上塗り 0.12kg/m2

100m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.333		●		
特殊作業員		人	1.333		●		
普通作業員		人	1.000		●		
諸雑費1		%	6.000				
日当り施工量		m2	300.000				

[条件]

1. 諸雑費1は、攪拌機、電力に関する経費、油脂・消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. タフガードUD上塗り（同等品以上）。

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	三重-道二-14
------	----------

業務名称	令和4年度 単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	三重河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調查結果

[illegible]

歩掛表一1 樹脂モルタル撤去

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.250		●		
特殊作業員		人	5.000		●		
普通作業員		人	1.250		●		
諸雑費1		%	10.000				
日当り施工量		m	80.000				

[条件]

1. 諸雑費1は、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。