

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	三重-道二-22
------	----------

業務名称	令和4年度 単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	三重河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調查結果

[illegible]

歩掛表-1 防護鉄板設置
1040×600 t=12 (L-40×40×5付)

100枚当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.930				
特殊作業員		人	0.930				
普通作業員		人	1.850				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		枚	108.000				

[条件]

1. 作業土工、埋設標識シートは含まない。

歩掛表-2 無収縮モルタル打設
橋梁添架箱抜き部

1m 3 当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	2.500		●		
特殊作業員		人	7.500		●		
普通作業員		人	5.000		●		
諸雑費1		%	6.000				
日当り施工量		m ³	0.400				

[条件]

1. 諸雑費1は、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。