

1. 調査概要

依頼番号	三重-工二-03
------	----------

業務名称	令和4年度 単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	三重河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

(価格条件)

歩掛表－1 角落し設置
φ150用

10個当り					
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1 雑 2 費 3
土木一般世話役		人	0.100		●
特殊作業員		人	0.100		●
普通作業員		人	0.200		●
諸雑費1		%	2.000		
日当り施工量		個	100.000		
[条件] 1. コンクリート製品 320×180×450 2. 諸雑費1は、敷モルタル材料費等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

歩掛表－2 U型側溝設置
ホリェレンU字溝 300×300

10m当り					
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1 雑 2 費 3
土木一般世話役		人	0.100		
普通作業員		人	0.900		
諸雑費		式	1.000	端数処理	
日当り施工量		m	100.000		
[条件]					

步掛表-3	U型側溝設置
-------	--------

ホ°リエチレンU字溝 600×600

10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.100				
普通作業員		人	1.400				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m	100.000				

[条件]

步掛表一4 U型側溝撤去

ホ°リエチレンU字溝 300×300

10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.050				
普通作業員		人	0.450				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m	200.000				

[条件]

歩掛表一5 U型側溝撤去
ホリエチレンU字溝 600×600

10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.050				
普通作業員		人	0.700				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m	200.000				

[条件]