

調査報告書

1. 調査概要

業 務 名 称	令和5年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務	依 頼 番 号	岐国-工-028
事 務 所 名	国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所	工 事 件 名	

2. 調査結果

[illegible]

第 1号代価表		遮光柵(設置)			
		支柱間隔4m プレキャストコンクリートブロック建込用		100	m 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	6.90		*
諸雑費		%	2		
日当り施工量		m/日	80		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は充填材等の費用であり、労務費の合計額に上記の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 2号代価表		プレキャストボックス(据付)			
		0<B≤1.25m, 0<H≤1.25m, L=1.0m		10	m 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.26		*
特殊作業員		人	0.26		*
普通作業員		人	0.78		*
ラフレレンクレン貫料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 オペレータ付 日極	日	0.26		*
諸雑費		%	9		
日当り施工量		m/日	38.5		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、レバーブロックの損料、敷モルタル・目地モルタル等の材料費であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

業務名称	令和5年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所
依頼番号	岐国-工-028
工事件名	

総括表

第 1号代価表 遮光柵(設置)
第 2号代価表 フレキャストボックス(据付)