

建設資材価格調査報告リスト

令和5年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-001	1	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(鋼管) 削孔径762mm 軟岩掘削3.4m 頭出し長6m超(鋼管杭 L=30.5m)	本	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-001	2	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(鋼管) 削孔径762mm 軟岩掘削3.4m 頭出し長6m超(鋼管杭 L=20.5m)	本	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-001	3	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(鋼管) 削孔径762mm 軟岩掘削3.3m 頭出し長6m超(鋼管杭 L=18.0m)	本	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-001	4	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(鋼管) 削孔径762mm 軟岩掘削3.2m 頭出し長6m超(鋼管杭 L=29.5m)	本	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-001	5	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(鋼管) 削孔径762mm 軟岩掘削3.2m 頭出し長6m超(鋼管杭 L=19.0m)	本	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-001	6	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(鋼管) 削孔径762mm 軟岩掘削3.2m 頭出し長6m超(鋼管杭 L=18.5m)	本	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-001	7	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(鋼管) 削孔径762mm 軟岩掘削3.0m 頭出し長6m超(鋼管杭 L=21.0m)	本	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-001	8	E-①	工事費	鋼管継手	現場溶接 t=14	箇所	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-001	9	E-①	工事費	杭橋脚設置(杭基礎形式)	橋脚高24m超 足場含む	t	別紙	R5.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-001	1	E-①	工事費	不陸整正	エポキシ樹脂パテ材	m2	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-001	2	E-①	工事費	伸縮装置補修工	TYPE-125 防塵フォ ム、接着剤、シーリン グ材、プライマー含む	m	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-001	3	E-①	工事費	伸縮装置補修工	TYPE-150 防塵フォ ム、接着剤、シーリン グ材、プライマー含む	m	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-001	4	E-①	工事費	伸縮装置補修工	TYPE-175 防塵フォ ム、接着剤、シーリン グ材、プライマー含む	m	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-001	5	E-①	工事費	伸縮装置補修工	TYPE-250(特) 防塵 フォーム、接着剤、シー リング材、プライマー含む	m	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-001	6	E-①	工事費	支持金具設置	ベース金具、ボルト・ナット 含む	m	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-001	7	E-①	工事費	連結板撤去	250×850 ボルト・ナット含 む	箇所	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-001	8	E-①	工事費	アンカーボルト切断撤去	SS400 M12	本	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-001	9	E-①	工事費	現場孔明	φ8	本	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-001	10	E-①	工事費	タッピングボルト設置	M8×20	本	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-001	11	E-①	工事費	ストッパー取付	エポキシ樹脂パテ材敷 設、コンクリートアンカーボルト 設置含む(Co削孔除く)	箇所	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-001	12	E-①	工事費	支承モルタル打設	無収縮モルタル	m3	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-001	13	E-①	工事費	カッター	t=10mm	m	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-001	14	D-①	工事費	紫外線硬化型FRP シート設置工	0.01m2以上0.07m2未 満/枚 紫外線照射有 箱桁内面	m2	702000	R5.6	工事限定	週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 0.31m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-002	1	E-①	工事費	防塵カバーA 設置	L=338	箇所	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-002	2	E-①	工事費	防塵カバーB 設置	L=578	箇所	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-002	3	E-①	工事費	防塵カバーC 設置	L=608	箇所	別紙	R5.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-002	4	E-①	工事費	アンカーボルトナット 取替(1)	M24	個	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-002	5	E-①	工事費	アンカーボルトナット 取替(2)	M42	個	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-002	6	E-①	工事費	支承モルタル打設	無収縮モルタル	m3	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-002	7	E-①	工事費	カッター	t=10mm	m	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-002	8	E-①	工事費	伸縮装置止水(1)設 置	ハリアレックス-M No.24 防 塵フォーム、接着剤、シーリ ング材、プライマー含む	m	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-002	9	E-①	工事費	伸縮装置止水(2)設 置	ハリアレックス-M No.46 防 塵フォーム、接着剤、シーリ ング材、プライマー含む	m	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-002	10	E-①	工事費	伸縮装置止水(3)設 置	ハリアレックス-M No.28 防 塵フォーム、接着剤、シーリ ング材、プライマー含む	m	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-002	11	D-①	工事費	支承金属溶射(材工 共)(4週8休)	ピン支承3001kN～ 4500kN 防錆注入剤有 10基未満	基	451600	R5.6	工事限定	材工共 仕上げ塗装は 含まず 日当り施工量 2.0基/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-002	12	D-①	工事費	支承金属溶射(材工 共)(4週8休)	ピンローラー支承1501kN ～3000kN 防錆注入有 10基未満	基	614300	R5.6	工事限定	材工共 仕上げ塗装は 含まず 日当り施工量 1.2基/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-002	13	E-①	工事費	支承固定装置設置	TYPE-1(桁外側)	基	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-002	14	E-①	工事費	支承固定装置設置	TYPE-2(桁内側)	基	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-002	15	E-①	工事費	逸脱防止装置設置		基	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-002	16	E-①	工事費	台座モルタル打設	無収縮モルタル	m3	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-002	17		工事費	除雪誘導板取付	SS400 60×250 t=16	枚	—	R5.6		調査中止

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-002	18	E-①	工事費	特殊ラミネートシート接着 工	プライマー塗布、接着塗布 (エポキシ樹脂1.0kg /m2)、シート接着を含む はけ・ローラー・コテ	m2	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-002	19		工事費	特殊ラミネートシート接着	はけ・ローラー	m2	—	R5.6		上記に含む
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-002	20	E-①	工事費	エポキシ樹脂充填		kg	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-002	21	D-①	工事費	塗膜剥離剤塗布・塗 膜除去(1回当り)(4週8 休)	鈑桁構造 100m2未満	m2	6684	R5.6	工事限定	手間のみ 日当り施工量 12m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-002	22	D-①	工事費	塗膜廃材の回収・積 込(1回当り)(4週8休)	100m2未満	m2	3748	R5.6	工事限定	手間のみ 日当り施工量 24m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-002	23	E-①	工事費	特殊ラミネートシート接着 工	プライマー塗布、接着塗布 (エポキシ樹脂1.0kg /m2)、シート接着を含む はけ・ローラー・コテ	m2	別紙	R5.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-002	24		工事費	特殊ラミネートシート接着	はけ・ローラー	m2	—	R5.6		上記に含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 003	1	E-①	工事費	土砂等運搬(土砂ホッ パ積込)	10t積級 土砂 DID無 L=0.3km以下	m3	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 003	2	E-①	工事費	土砂等運搬(土砂ホッ パ積込)	10t積級 軟岩 DID無 L=0.3km以下	m3	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 003	3	E-①	工事費	仮設備の組立・解体 費(天井走行式ショベル (遠隔操作型))	山積0.15m3 解体時 0.30を超え～ 0.34MPa(酸素減圧)	台	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 003	4	E-①	工事費	仮設備の組立・解体 費(遠隔操作設備)	中大断面用	台	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 003	5	E-①	工事費	沈下掘削(無人機械 掘削 60m2以上 100m2未満)	0を超え～0.4MPa以下 砂・砂質土・粘性土及 び粘土	m3	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 003	6	E-①	工事費	沈下掘削(無人機械 掘削 60m2以上 100m2未満)	0を超え～0.4MPa以下 レキ及びレキ質土	m3	別紙	R5.7	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-003	7	E-①	工事費	沈下掘削(無人機械掘削 60m2以上 100m2未満)	0を超え～0.4MPa以下 軟岩(Ⅰ)	m3	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-003	8	E-①	工事費	ポンプ設置・撤去	揚程15mを超え～30m以下	箇所	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-003	9	E-①	工事費	滑材注入工	ベントナイト	m3	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-003	10	E-①	工事費	滑材注入設備工	ミキサー・ポンプ損料	供用日	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-003	11	E-①	工事費	滑材注入躯体内配管工	VPφ30	m	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-003	12	E-①	工事費	滑材注入地上配管工	SGP50A 黒ねじ無し管	m	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-003	13	E-①	工事費	注入設備据付・解体工		箇所	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-003	14	E-①	工事費	コンタクトグラウト注入工	目標強度3N/mm2	m3	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-003	16	E-①	工事費	シャフト箱拔型枠設置	コルゲートパイプφ1800 t=3.2 黒皮	m	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-003	17	E-①	工事費	頂版支保設置(型枠設置含む)	P1	t	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-003	18	E-①	工事費	頂版支保設置(型枠設置含む)	P2	t	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-003	19	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 10m3/日未満	m3	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-003	20	E-①	工事費	平板載荷試験費(ニューマチックケーソン用 遠隔操作型)	作業気圧0.30を超え～0.34MPa以下	箇所	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-004	1	E-③	工事費	防護鉄板設置		枚	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-004	2	E-①	工事費	照明柱移設	H=12m 基礎付	基	別紙	R5.7	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-004	3	D-①	工事費	標識柱撤去	防護柵添架式	基	4680	R5.7	工事限定	日当り施工量: 15基/日 夜間施工 週休2日補正無し単価 参考補正係数: 1.01(4週6休)、 1.03(4週7休)、 1.04(4週8休)
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-004	4	D-①	工事費	大型デリニエーター(C)撤去		個	840	R5.7	工事限定	日当り施工量: 50個/日 夜間施工 手間のみ デリニエーター 取り外し 標識柱添架、反 射体φ300 週休2日補正無し単価 参考補正係数: 1.01(4週6休)、 1.03(4週7休)、 1.05(4週8休)
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-004	5	E-③	工事費	クッションドラム撤去		個	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-004	6	E-③	工事費	車止め撤去		本	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-004	7	E-①	工事費	照明柱撤去	H=12m 基礎付	基	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	1	G-①	工事費	掘削・支保 DⅢa-S(上半)	通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工有 1方施工	m	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	2	G-①	工事費	掘削・支保 DⅢa-S(下半)	通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工有 1方施工	m	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	3	G-①	工事費	掘削・支保 DⅢa-S-1(上半)	通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工有 1方施工	m	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	4	G-①	工事費	掘削・支保 DⅢa-S-1(下半)	通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工有 1方施工	m	別紙	R5.7	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	5	G-①	工事費	妻部工	DⅢa-L	箇所	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	6	G-②	工事費	箱抜工	C I	箇所	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	7	G-②	工事費	箱抜工	D I -b	箇所	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	8	G-②	工事費	箱抜工	D I -b-2	箇所	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	9	G-②	工事費	箱抜工	DⅢa	箇所	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	10	G-②	工事費	箱抜工	1方施工	箇所	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	11	G-②	工事費	箱抜工	DⅢa-S 1方施工	箇所	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	12	G-①	工事費	注入式フォアパイヤリング工 DⅢa-S	L=12.64m φ114.3 133kg/本(シリカレジン) N=25 鏡吹付含む 1方 施工	シフト	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	13	G-①	工事費	長尺鋼管鏡補強工 D Ⅲa-S	L=13.59m φ76.3 180L/本(セメント系) N=11 1方施工	シフト	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	14	G-①	工事費	外型枠設置工		m2	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	15	G-①	工事費	つなぎ材設置工		t	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	16	G-①	工事費	吹付コンクリート(上半)	18-10-15N t=250	m	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	17	G-①	工事費	吹付コンクリート(下半)	18-10-15N t=250	m	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	18	G-①	工事費	ロックボルト(上半)	L=4000	本	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	19	G-①	工事費	ロックボルト(下半)	L=4000	本	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	20	G-①	工事費	鋼製支保(上半)	H200	m	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	21	G-①	工事費	鋼製支保(下半)	H200	m	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	22	G-①	工事費	金網(上半)	φ5×150×150	m	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	23	G-①	工事費	金網(下半)	φ5×150×150	m	別紙	R5.7	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	24	G-①	工事費	覆工コンクリート工	18-15-40BB C=270以上 t=350	m	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	25	G-①	工事費	型枠工	スライト・セントル	m	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	26	G-①	工事費	防水工		m	別紙	R5.7	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	27	D-①	工事費	鉄筋挿入工(手間のみ)	SD345 D22 (鋼材長6.5m,削孔長6.1m 削孔径φ65)挿入・注入・定着	m	9600	R5.7	工事限定	手間のみ 現場条件 I 週休2日補正無し単価 参考補正係数: 1.03(4週8休) 規格修正:削孔長6.5m→鋼材長6.5m,削孔長6.1m
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-002	28	D-①	工事費	鉄筋挿入工(手間のみ)	SD345 D19 (鋼材長5.5m,削孔長5.2m 削孔径φ65)挿入・注入・定着	m	9920	R5.7	工事限定	手間のみ 現場条件 I 週休2日補正無し単価 補正:1.03(4週8休) 規格修正:削孔長5.5m→鋼材長5.5m,削孔長5.2m
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管二-003	1	D-①	工事費	下地処理(4週8休)	表面含浸	m2	1661	R5.7	工事限定	手間のみ 日当り施工量 32m2/日 週休2日(4週8休)補正済単価
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管二-003	2	D-①	工事費	含浸材塗布(4週8休)	ケイ酸系	m2	1066	R5.7	工事限定	手間のみ 日当り施工量 53m2/日 週休2日(4週8休)補正済単価
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	1	E-①	工事費	支柱調整【歩掛り】		本	別紙	R5.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	2	E-①	工事費	トッパスペーサー設置【歩掛り】		本	別紙	R5.9	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	3	E-①	工事費	メインケーブル組立【歩掛り】		本	別紙	R5.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	4	E-①	工事費	デイスタンスキーパー組立【歩掛り】	LP500タイプ	セット	別紙	R5.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	5	E-①	工事費	金網組立【歩掛り】		m	別紙	R5.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	6	E-①	工事費	ガイドロープ組立【歩掛り】		本	別紙	R5.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	7	E-①	工事費	支柱設置(タウンザホールハンマ)【歩掛り】	B工法 削孔径φ350 削孔長(レキ質土・軟岩)L=4.0m(モルタル充填含む)	本	別紙	R5.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	8	E-①	工事費	支柱設置(タウンザホールハンマ)【歩掛り】	B工法 削孔径φ350 削孔長(レキ質土・軟岩)L=4.5m(モルタル充填含む)	本	別紙	R5.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	9	E-①	工事費	タウンザホールハンマ用足場【歩掛り】		空m3	別紙	R5.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	10	E-①	工事費	縦・横・縦補強・横補強ロープ設置【歩掛り】	3×7 G/O φ12 施工高30m未満、法勾配55°未満	m	別紙	R5.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	11	E-①	工事費	岩部用セメントアンカー設置【歩掛り】	D22(M20)×1000 施工高30m、法勾配55°未満	本	別紙	R5.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	12	E-①	工事費	岩部用セメントアンカー設置【歩掛り】	D22(M20)×1500 施工高30m、法勾配55°未満	本	別紙	R5.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	13.1	E-①	工事費	人力岩塊破碎処理【歩掛り】	中硬岩 転石41 =1.2m3/個 浮石55 =1.2m3/個	m3	別紙	R5.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	13.2	E-①	工事費	人力岩塊破碎処理【歩掛り】	中硬岩 浮石51 =14.0m3/個	m3	別紙	R5.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	14	E-①	工事費	立木仮設柵設置【歩掛り】	H=2.0m	m	別紙	R5.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	15	E-①	工事費	立木仮設柵撤去【歩掛り】	H=2.0m	m	別紙	R5.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	16	E-①	工事費	モノレール①設置【歩掛り】	単軌条 500kg積/45° L=256m	m	別紙	R5.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	17	E-①	工事費	モノレール①撤去【歩掛り】	単軌条 500kg積/45° L=256m	m	別紙	R5.9	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備 考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	18	E-①	工事費	モノレール①ルート選定【歩掛り】	単軌条 500kg積/45° L=256m	m	別紙	R5.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	19	E-①	工事費	モノレール①保守点検 (レール構造)【歩掛り】	単軌条 500kg積/45° L=256m(分岐ポイント含む)	回	別紙	R5.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	20	E-①	工事費	モノレール①保守点検 (動力車・台車)【歩掛り】	単軌条 500kg積/45° L=256m	回	別紙	R5.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	21	E-①	工事費	モノレール②設置【歩掛り】	単軌条 500kg積/45° L=69m	m	別紙	R5.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	22	E-①	工事費	モノレール②撤去【歩掛り】	単軌条 500kg積/45° L=69m	m	別紙	R5.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	23	E-①	工事費	モノレール②ルート選定【歩掛り】	単軌条 500kg積/45° L=69m	m	別紙	R5.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	24.1	E-①	工事費	モノレール②保守点検 (レール構造)【歩掛り】	単軌条 500kg積/45° L=69m	回	別紙	R5.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	24.2	E-①	工事費	モノレール②保守点検 (動力車・台車)【歩掛り】	単軌条 500kg積/45° L=69m	回	別紙	R5.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	25	E-①	工事費	分岐ポイント設置【歩掛り】	単軌条 500kg積/45°	基	別紙	R5.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-005	26	E-①	工事費	分岐ポイント撤去【歩掛り】	単軌条 500kg積/45°	基	別紙	R5.9	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-007	1	E-①	工事費	銘板設置	ステンレス板 500×500×3(ボルト・ナット含む)	枚	別紙	R5.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-007	2	E-①	工事費	型枠	鉄筋構造物 平均設置 高30m超(橋脚高)	m2	別紙	R5.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-007	3	E-①	工事費	支保	くさび結合40kN/m2<f ≤80kN/m2 30m<H	空m3	別紙	R5.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-007	4	E-①	工事費	足場	手摺先行型枠組足場 安全ネット有り 平均設置 高30m超(施工基面から)	掛m2	別紙	R5.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-007	5	D-①	工事費	剥落防止(材工共)	固定足場 時間的制約 無し 砂付アラミ3軸メッシュ	m2	4936	R5.10	工事限定	手間のみ 週休2日(4週8 休)補正済 日当り施工量 27m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-008	1	D-①	工事費	仮設防護柵設置(カードパイプ)	1000kg/基以下 支柱間隔2m	m	8664	R5.10	工事限定	日当り施工量 28m/日 手間のみ 週休2日(4週8 休)補正済単価 夜間施工
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-008	2	D-①	工事費	仮設防護柵設置(カードパイプ)	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m	m	10330	R5.10	工事限定	日当り施工量 24m/日 手間のみ 週休2日(4週8 休)補正済単価 夜間施工
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-008	3	D-①	工事費	仮設防護柵撤去(カードパイプ)	1000kg/基以下 支柱間隔2m	m	7230	R5.10	工事限定	日当り施工量 33m/日 手間のみ 週休2日(4週8 休)補正済単価 夜間施工
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-008	4	D-①	工事費	仮設防護柵撤去(カードパイプ)	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m	m	8424	R5.10	工事限定	日当り施工量 29m/日 手間のみ 週休2日(4週8 休)補正済単価 夜間施工
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-009	1	E-①	工事費	プレキャストボックス設置	B6100×H3700(2分割) T-25 L=1.5m/個	m	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-009	2	E-①	工事費	プレキャストボックス据付(クレーン運転)	B6100×H3700× L1500(2分割) T-25	m	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-009	3	E-①	工事費	可とう継手	CRゴム(補強繊維入り) t=10 H=55 W=240	箇所	別紙	R5.11	工事限定	プレキャストイン サートあり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-010	1	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋 10m3未満 打設 高4.5m超え15m以下	m3	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-010	2	E-①	工事費	PCケーブル工 (P3)	PC鋼より線 SWPRBL 12S15.2	m	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-010	3	E-①	工事費	緊張工 (P3)	片締め 3200kN型 (12S15.2B) グリット筋含 む	ケーブル	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-010	4	E-①	工事費	特殊支保設置・撤去 (P3)		t	別紙	R5.11	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備 考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-010	5		工事費	銘板	ステンレス板 500×500×3	枚	—	R5.11		岐国-工-007適用可
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-010	6	D-①	工事費	剥落防止(手間のみ)(P3)	砂付アラミト三軸メッシュシート 100m2未満	m2	4936	R5.11	工事限定	週休2日(4週8休)補正済単価 日当り施工量 27m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-010	7	D-①	工事費	簡易清掃	固定足場 10m2未満	m2	1208	R5.11	工事限定	手間のみ 週休2日(4週8休)補正済単価 日当り施工量 43m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-010	8	D-①	工事費	含浸材塗布(手間のみ)	固定足場 10m2未満	m2	4322	R5.11	工事限定	週休2日(4週8休)補正済単価 日当り施工量 13m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-010	9	E-①	工事費	PCケーブル工(P4)	PC鋼より線 SWPRBL 12S15.2	m	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-010	10	E-①	工事費	緊張工(P4)	片締め 3200kN型(12S15.2B)グリッド筋含む	ケーブル	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-010	11	E-①	工事費	特殊支保設置・撤去(P4)		t	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-010	12	D-①	工事費	剥落防止(手間のみ)(P4)	砂付アラミト三軸メッシュシート 100m2以上	m2	4936	R5.11	工事限定	週休2日(4週8休)補正済単価 日当り施工量 27m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-011	1	E-①	工事費	伸縮装置撤去		m	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-011	2	E-①	工事費	床版切断(コンクリートカット)	t=100	m	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-011	3	E-①	工事費	床版切断(コンクリートカット)	平均t=300未満	m	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-011	4	E-①	工事費	桁上破砕		m3	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-011	5	E-①	工事費	ブロック撤去		m2	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-011	6	E-①	工事費	防護工(シート+板)	設置・撤去	m2	別紙	R5.11	工事限定	賃料除く
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-011	7	E-①	工事費	床版切断(ワイヤーソー)	高配筋(1.2%未満)	m2	別紙	R5.11	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-011	8	E-①	工事費	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) 鋼 管杭(砂埋戻し) φ700 ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、 中硬岩掘削5.2m 頭出 し長3.8m(鋼管杭 L=9.0m)	本	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-011	9	E-①	工事費	覆工板設置		m2	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-011	10	E-①	工事費	PG防護柵設置	2段	m	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-011	11	E-①	工事費	土木用不織布設置	ﾃﾞﾗﾑｼｰﾄ	m2	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-013	1	D-①	工事費	仮設防護柵設置(ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ)	1000kg/基以下 支柱間隔2m	m	8664	R5.11	工事限定	日当り施工量 28m/日 手間のみ 週休2日(4週8 休)補正済単価 夜間施工
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-013	2	D-①	工事費	仮設防護柵設置(ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ)	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m	m	10330	R5.11	工事限定	日当り施工量 24m/日 手間のみ 週休2日(4週8 休)補正済単価 夜間施工
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-013	3	D-①	工事費	仮設防護柵撤去(ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ)	1000kg/基以下 支柱間隔2m	m	7230	R5.11	工事限定	日当り施工量 33m/日 手間のみ 週休2日(4週8 休)補正済単価 夜間施工
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-013	4	D-①	工事費	仮設防護柵撤去(ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ)	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m	m	8424	R5.11	工事限定	日当り施工量 29m/日 手間のみ 週休2日(4週8 休)補正済単価 夜間施工

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-013	5	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ)	φ 60.5 × 3.2 × 3000	基	15600	R5.11	工事限定	日当り施工量 8基/日 夜間施工 週休2日補正無し 単価 参考補 正係数:1.01(4 週8休)
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-013	6	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ)	φ 89.1 × 3.2 × 3500 コンクリート基礎付	基	39400	R5.11	工事限定	日当り施工量 4基/日 夜間施工 週休2日補正無し 単価 参考補 正係数:1.04(4 週8休)
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-013	7	D-①	工事費	線形誘導表示板設置 (手間のみ)	400 × 220 片面反射	本	6060	R5.11	工事限定	日当り施工量 100本/日 夜間施工 週休2日補正無し 単価 参考補 正係数:1.02(4 週8休) 手間のみ
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-013	8	E-①	工事費	車止め設置 施工歩掛	φ 110 L=850 コンクリート基礎付	本	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-013	9	E-③	工事費	防護鉄板設置 施工歩掛り		枚	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-013	10	D-①	工事費	標識柱撤去	φ 60.5 × 3.2 × 3000 防護柵添架式	基	4680	R5.11	工事限定	日当り施工量 15基/日 夜間施工 週休2日補正無し 単価 参考補 正係数:1.04(4 週8休)
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-013	11	D-①	工事費	標識柱撤去	φ 89.1 × 3.2 × 3500 コンクリート基礎付	基	31500	R5.11	工事限定	日当り施工量 5基/日 夜間施工 週休2日補正無し 単価 参考補 正係数:1.04(4 週8休)

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-013	12	D-①	工事費	標識柱撤去	φ89.1×3.2×3500 防護柵添架式	基	4680	R5.11	工事限定	日当り施工量 15基/日 夜間施工 週休2日補正無し 単価 参考補 正係数:1.04(4 週8休)
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-013	13	D-①	工事費	デリニエーター撤去	支柱切断加工含む	本	3100	R5.11	工事限定	日当り施工量 50本/日 夜間施工 週休2日補正無し 単価 参考補 正係数:1.05(4 週8休) 手間のみ
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-013	14	E-①	工事費	車止め撤去 施工歩掛	φ110 L=850 コンクリート基礎付	本	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-013	15	E-①	工事費	防草シート撤去 施工歩掛		m2	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-021	1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(手間の み)	逆巻施工 SD345 D19(削孔長1≦L≦5m 削孔径φ65)	m	26500	R5.12	工事限定	手間のみ 日当り施工量 14m/日 週休2日補正無し 単価 参考補 正係数:1.03(4 週8休)
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-021	2	E-①	工事費	縞鋼板蓋設置	500×1000 t=6mm(縦 排水部)	枚	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-021	3	E-①	工事費	滑止鉄筋(削孔含む)	SD345 D16 L=700(削 孔L=500)土砂部	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-021	4	E-①	工事費	滑止鉄筋(削孔含む)	SD345 D16 L=700(削 孔L=500)軟岩Ⅰ部	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-021	5	E-①	工事費	滑止鉄筋(削孔含む)	SD345 D16 L=700(削 孔L=500)軟岩Ⅱ部	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-019	1	E-①	工事費	縦排水管設置	VUφ300 取付金具設 置含む	m	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-019	2	E-①	工事費	透水材設置	帯状	m2	別紙	R5.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-019	3	E-①	工事費	コンクリート 施工歩掛り	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 設計日打設量10m3未満 一般養生 圧送管延長無し	m3	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-017	1	E-①	工事費	オイルタンク撤去	φ1450×6400	基	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-017	2	E-①	工事費	オイルタンク撤去	φ1000×2930	基	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-017	3	D-①	工事費	オイルタンク運搬	運搬距離24.0km超え 28.0km以下 DID無	t	17210	R5.12	工事限定	荷卸含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-020	1	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径 600mm ﾚｷ, 岩塊・玉石、 軟岩,中硬岩掘削4.1m 頭出し長6m超((H形鋼 L=25.0m)	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-020	2	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径 600mm ﾚｷ, 岩塊・玉石、 軟岩,中硬岩掘削4.1m 頭出し長6m超((H形鋼 L=22.0m)	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-020	3	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径 600mm ﾚｷ, 岩塊・玉石、 軟岩,中硬岩掘削4.2m 頭出し長6m超((H形鋼 L=21.0m)	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-020	4	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径 600mm ﾚｷ, 岩塊・玉石、 軟岩,中硬岩掘削4.5m 頭出し長6m超((H形鋼 L=20.5m)	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-020	5	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径 600mm ﾚｷ, 岩塊・玉石、 軟岩,中硬岩掘削4.3m 頭出し長6m超((H形鋼 L=19.5m)	本	別紙	R5.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-020	6	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径 600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、 軟岩、中硬岩掘削4.2m 頭出し長6m超((H形鋼 L=18.5m)	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-020	7	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径 600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、 軟岩、中硬岩掘削4.3m 頭出し長6m超((H形鋼 L=18.0m)	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-020	8	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径 600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、 軟岩、中硬岩掘削4.7m 頭出し長6m超((H形鋼 L=17.5m)	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-020	9	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径 600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、 軟岩、中硬岩掘削4.3m 頭出し長6m超(H形鋼 L=17.0m)	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-020	10	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径 600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、 軟岩、中硬岩掘削4.1m 頭出し長6m超((H形鋼 L=16.5m)	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-020	11	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径 600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、 軟岩、中硬岩掘削4.1m 頭出し長6m超((H形鋼 L=16.0m)	本	別紙	R5.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-020	12	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径 600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、 軟岩、中硬岩掘削4.3m 頭出し長6m超(H形鋼 L=15.5m)	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-020	13	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径 600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、 軟岩、中硬岩掘削4.2m 頭出し長6m超(H形鋼 L=15.0m)	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-020	14	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径 600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、 軟岩、中硬岩掘削4.3m 頭出し長6m超(H形鋼 L=14.0m)	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-020	15	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径 600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、 軟岩、中硬岩掘削4.3m 頭出し長6m超(H形鋼 L=13.5m)	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-020	16	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径 600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、 軟岩、中硬岩掘削4.3m 頭出し長6m超(H形鋼 L=12.5m)	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-020	17	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径 600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、 軟岩、中硬岩掘削4.4m 頭出し長6m超(H形鋼 L=12.0m)	本	別紙	R5.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-020	18	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.1m 頭出し長6m超((H形鋼L=11.0m)	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-020	19	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 削孔径600mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削4.5m 頭出し長6m超((H形鋼L=10.5m)	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-020	20	E-①	工事費	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ ﾊﾝﾏ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(鋼管) 削孔径550mm ﾚｷ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削3.7m 頭出し長6m超(鋼管杭L=10.0m)	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-022	1	E-①	工事費	基礎部材撤去		t	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-022	2	E-①	工事費	上部工撤去	LIBRA工法	t	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-022	3	E-①	工事費	覆工板撤去	LIBRA工法	m2	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-022	4	E-①	工事費	電動式・可変モーメント型パイプハンマによる支持杭引抜き	φ609.6 鋼管長20.76m 引抜長11.62m(LIBRA工法)	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-022	5	E-①	工事費	配電設備設置撤去工	LIBRA工法	回	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-022	6	E-①	工事費	ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付鋼管杭撤去	LIBRA工法	t	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-022	7	E-①	工事費	下部撤去	LIBRA工法	t	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-022	8	E-①	工事費	袋詰玉石撤去	4t用	袋	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-022	9	E-①	工事費	袋詰玉石運搬	4t用 L=0.6km	袋	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-022	10	E-①	工事費	袋詰玉石仮置き	4t用	袋	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-022	11	E-①	工事費	袋詰玉石撤去	6t用(連結ﾛｰﾌﾞ撤去を含む)	袋	別紙	R5.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-022	12	E-①	工事費	吸出し防止材撤去		m2	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-023	1		工事費	袋詰玉石撤去	6t用	袋	—	R5.12		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-023	2	E-①	工事費	袋詰玉石撤去(再利用)	6t用	袋	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-023	3	E-①	工事費	吸出し防止材撤去		m2	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-023	4	E-①	工事費	袋詰玉石設置(発生品)	6t用	袋	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-023	5	E-①	工事費	布製型枠設置	遮水型 t=200	m2	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-023	6	E-①	工事費	袋詰玉石設置(発生品)	2t用	袋	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-023	7	E-①	工事費	袋詰玉石撤去(再利用)	2t用	袋	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-023	8	E-①	工事費	袋詰玉石運搬	2t用 L=0.3km以下	袋	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-023	9	E-①	工事費	鉄筋挿入撤去	D19 L=2500 削孔 φ 90 L=2.3m	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-023	10	E-①	工事費	ベントナイトモルタル充填		m3	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	1	E-①	工事費	プレキャストL型擁壁	1.0m<H≤2.0m, 1.0m ≤L<2.0m(均しコン、 基礎材含む)	m	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	2	D-①	工事費	仮設防護柵設置(ガードパイプ)	1000kg/基以下 支柱間隔2m	m	8650	R5.12	工事限定	日当り施工量 28m/日 手間のみ 4週8休 夜間施工 ガードパイプ・連結 プレート・袖パイプ 設置含む

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	3	D-①	工事費	仮設防護柵設置(ガードパイプ)	1000kg/基超2000kg/基以下 支柱間隔2m	m	10300	R5.12	工事限定	日当り施工量 24m/日 手間のみ 4週8休 夜間施工 ガードパイプ・連結プレート・袖パイプ設置含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	4	D-①	工事費	仮設防護柵撤去(ガードパイプ)	1000kg/基以下 支柱間隔2m	m	7220	R5.12	工事限定	日当り施工量 33m/日 4週8休 夜間施工 ガードパイプ・連結プレート・袖パイプ撤去含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	5	D-①	工事費	仮設防護柵撤去(ガードパイプ)	1000kg/基超2000kg/基以下 支柱間隔2m	m	8410	R5.12	工事限定	日当り施工量 29m/日 4週8休 夜間施工 ガードパイプ・連結プレート・袖パイプ撤去含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	6		工事費	標識柱設置(手間のみ)	φ 60.5 × 3.2 × 3000	基	—	R5.12		岐国-工-013適用可
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	7	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ)	φ 89.1 × 3.2 × 4800 コンクリート基礎付	基	39400	R5.12	工事限定	日当り施工量 4基/日 夜間施工 週休2日補正無し単価 参考補正係数:1.04 (4週8休)
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	8	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ)	φ 60.5 × 3.2 × 3100	基	15600	R5.12	工事限定	日当り施工量 8基/日 夜間施工 週休2日補正無し単価 参考補正係数:1.01 (4週8休)

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	9	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ)	φ60.5×3.2×1800 複柱式 コンクリート基礎付	基	26300	R5.12	工事限定	日当り施工量 6基/日 夜間施工 週休2日補正無し 単価 参考補正係数:1.04(4週8休)
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	10	D-①	工事費	線形誘導表示板設置(手間のみ)	400×250 片面反射	本	6060	R5.12	工事限定	日当り施工量 100本/日 夜間施工 週休2日補正無し 単価 参考補正係数:1.02(4週8休) 手間のみ
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	11		工事費	線形誘導表示板設置(手間のみ)	400×220 片面反射	本	—	R5.12		岐国-工-013適用可
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	12		工事費	車止め設置	φ110 L=850 ダークブラウン コンクリート基礎付	本	—	R5.12		岐国-工-013適用可
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	13	E-①	工事費	フェンス撤去	H=950(土中建込)	m	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	14	E-①	工事費	遮光フェンス撤去	H=1150(コンクリート建込)	m	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	15	D-①	工事費	標識柱撤去	φ60.5×3.2×2400 防護柵添架式	基	4680	R5.12	工事限定	日当り施工量 15基/日 夜間施工 週休2日補正無し 単価 参考補正係数:1.04(4週8休)
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	16	D-①	工事費	標識柱撤去	φ89.1×3.2×4800 コンクリート基礎付	基	31500	R5.12	工事限定	日当り施工量 5基/日 夜間施工 週休2日補正無し 単価 参考補正係数:1.04(4週8休)

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	17	D-①	工事費	標識柱撤去	φ89.1×3.2×3800 防護柵添架式	基	4680	R5.12	工事限定	日当り施工量 15基/日 夜間 施工 週休2日補正無し 単価 参考補 正係数:1.04(4 週8休)
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	18		工事費	テリニエーター撤去	支柱切断加工含む	本	—	R5.12		岐国-工-013適用可
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	19	D-①	工事費	大型テリニエーター撤去	支柱切断加工含む	本	3100	R5.12	工事限定	日当り施工量 50本/日 夜間 施工 週休2日補正無し 単価 参考補 正係数:1.05(4 週8休)
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	20	D-①	工事費	線形誘導表示板撤去	400×250 片面反射	本	845	R5.12	工事限定	日当り施工量 200本/日 夜間 施工 週休2日補正無し 単価 参考補 正係数:1.05(4 週8休)
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	21	E-①	工事費	防草シート撤去 施工歩掛		m2	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	22		工事費	車止め撤去 施工歩掛	φ110 L=850 コンクリート基礎付	本	—	R5.12		岐国-工-013適用可
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	23	E-①	工事費	照明柱撤去 施工歩掛り	H=12m 1灯式 基礎付	基	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	24	E-①	工事費	照明柱撤去 施工歩掛り	H=12m 2灯式 基礎付	基	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	25	E-①	工事費	照明柱設置 施工歩掛り	H=12m 1灯式 基礎付	基	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	26	E-①	工事費	照明柱設置 施工歩掛り	H=12m 2灯式 基礎付	基	別紙	R5.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	27	D-①	工事費	標識柱撤去	φ60.5×3.2×1800 複柱式 コンクリート基礎付	基	15800	R5.12	工事限定	日当り施工量 10基/日 夜間 施工 週休2日補正無し 単価 参考補 正係数:1.04(4 週8休)
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-024	28	D-①	工事費	防護柵設置(手間の み)	路側用 コンクリート建込	m	9480	R5.12	工事限定	日当り施工量 40m/日 夜間 施工 週休2日補正無し 単価 参考補 正係数:1.01(4 週8休)
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	1	E-①	工事費	インサートアンカー設置	セラミックインサート M12 (ねじ切り鉄筋部)	箇所	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	2	E-①	工事費	ネジ切り鉄筋設置	SD345 D13 L=650	箇所	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	3	E-①	工事費	ネジ切り鉄筋設置	SD345 D13 L=630	箇所	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	4	E-①	工事費	ネジ切り鉄筋設置	SD345 D13 L=430	箇所	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	5	E-①	工事費	ネジ切り鉄筋設置	SD345 D13 L=410	箇所	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	6	E-①	工事費	ネジ切り鉄筋設置	SD345 D13 L=300	箇所	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	7	E-①	工事費	ネジ切り鉄筋設置	SD345 D13 L=180	箇所	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	8	E-①	工事費	箱桁内水抜きパイプ設置	VU φ50	m	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	9	E-①	工事費	柱頭部仮支承	くさび結合支保による 施工	m3	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	10	E-①	工事費	PC鋼棒	SBPR 930/1180 φ36	t	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	11	E-①	工事費	PC鋼棒継手	SBPR 930/1180 φ36	箇所	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	12	E-①	工事費	PC鋼棒緊張	SBPR 930/1180 φ36	箇所	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	13	E-①	工事費	PC鋼棒解放	SBPR 930/1180 φ36	箇所	別紙	R5.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	14	E-①	工事費	支保設置・撤去工	柱頭部ブラケット式 上支保工 柱頭部延長L=15.0m	空m3	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	15	E-①	工事費	支保設置・撤去工	柱頭部ブラケット式 本体工 柱頭部延長L=15.0m	t	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	16	E-①	工事費	くさび結合支保設置・撤去工	49.0kN/m2 ≤ P<58.8kN/m2 6.0m<H ≤8.4m	空m3	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	17	E-①	工事費	支保設置・撤去工	箱桁内部枠組支保工 柱頭部延長L=15.0m	空m3	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	18	E-①	工事費	支保設置・撤去工	張出床版部枠組支保工 柱頭部延長L=15.0m	空m3	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	19	E-①	工事費	支柱支保(A2側径間部)	本体工 L ≤10m 58.8kN/m2 ≤ P<68.6kN/m2 1.6m ≤ H<4.8m	空m3	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	20	E-①	工事費	壁高欄塞ぎ板	1110×6×654 SS400	箇所	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	21	E-①	工事費	鋼製排水溝設置		m	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	22	E-①	工事費	ナイロン被覆ワイヤー	φ6.3	m	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	23	E-①	工事費	流末管設置		箇所	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	24	E-①	工事費	排水管設置	VP250A 足場有	m	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	25	E-①	工事費	排水管設置	VP25～100A 足場有	m	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	26	E-①	工事費	セラミックインサート設置	検査路、排水管取付部 M12	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	27	E-①	工事費	セラミックインサート設置	検査路、排水管取付部 M16	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	28	E-①	工事費	セラミックインサート設置	検査路、排水管取付部 M24	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	29	E-①	工事費	透水材設置	400×30 帯状	m2	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	30		工事費	PC橋片持架設用機械器具損料		式	—	R5.12		調査対象外

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	31	D-①	工事費	すべり止め加工	表面被覆(樹脂被覆型) 摩擦素子コート工	m2	111000	R5.12		手間のみ 日当り施工量 5m2/日 週休2日補正無し 単価 参考補 正係数:1.02(4 週8休) 材料使用量 プライマーT: 0.17kg/m2 摩擦素子粒子: 4.00kg/m2 1次接着剤(主・ 硬):0.44kg/m2 2次接着剤(主・ 硬):0.73kg/m2 保護コート剤 (主・硬): 0.40kg/m2
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	32		工事費	簡易清掃工(手間の み)狭隘部【4週8休】	100m2以上 固定足場 時間的制約無し	m2	—	R5.12		岐国-工-016適 用可
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-018	33		工事費	含浸材塗布工(手間の み)狭隘部【4週8 休】	100m2以上 固定足場 時間的制約無し	m2	—	R5.12		岐国-工-016適 用可
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	1	E-①	工事費	プレキャスト擁壁設置 施工歩掛り	1.0<H≤2.0, 1.0m≤L <2.0m	m	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	2		工事費	仮設防護柵設置(ガー ドパイプ)	1000kg/基以下 支柱 間隔2m	m	—	R5.12		岐国-工-024適 用可
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	3		工事費	仮設防護柵設置(ガー ドパイプ)	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m	m	—	R5.12		岐国-工-024適 用可
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	4		工事費	仮設防護柵撤去(ガー ドパイプ)	1000kg/基以下 支柱 間隔2m	m	—	R5.12		岐国-工-024適 用可
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	5		工事費	仮設防護柵撤去(ガー ドパイプ)	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m	m	—	R5.12		岐国-工-024適 用可
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	6		工事費	標識柱設置(手間の み)	単柱式φ60.5×3.2× 3100 防護柵基礎建込	基	—	R5.12		岐国-工-024適 用可

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	6.1	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ)	単柱式φ60.5×3.2×3300 防護柵基礎建込	基	15600	R5.12	工事限定	日当り施工量 8基/日 夜間施工 週休2日補正無し 単価 参考補正係数:1.01(4週8休)
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	6.2	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ)	単柱式φ60.5×3.2×3400 防護柵基礎建込	基	15600	R5.12	工事限定	日当り施工量 8基/日 夜間施工 週休2日補正無し 単価 参考補正係数:1.01(4週8休)
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	7		工事費	標識柱設置(手間のみ)	単柱式φ89.1×3.2×4800 コンクリート基礎付	基	—	R5.12		岐国-工-024適用可
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	8	D-①	工事費	大型デリニエーター設置(手間のみ)	自発光φ300 小型標識柱添架	箇所	6060	R5.12	工事限定	日当り施工量 100本/日 夜間施工 週休2日補正無し 単価 参考補正係数:1.02(4週8休) 手間のみ
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	9		工事費	線形誘導表示板設置(手間のみ)	400×220、片面反射(支柱・添架金具含む)	本	—	R5.12		岐国-工-013適用可
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	10	D-①	工事費	注意喚起反射体設置(手間のみ)	180度、設置幅230(支柱・添架金具含む)	本	6060	R5.12	工事限定	日当り施工量 100本/日 夜間施工 週休2日補正無し 単価 参考補正係数:1.02(4週8休) 手間のみ
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	11	D-①	工事費	歩行者ピクト	圧着貼付タイプ 650×450	枚	4138	R5.12	工事限定	日当り施工量 36枚/日 夜間施工 週休2日(4週8休)補正済単価 手間のみ

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備 考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	12		工事費	車止め設置 施工歩掛り	Φ110、H850 コンクリート 基礎付	本	—	R5.12		岐国-工-013適 用可
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	13		工事費	防護鉄板設置 施工歩掛り	650×1000×16(L=50 ×50×6付)	枚	—	R5.12		岐国-工-013適 用可
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	14		工事費	照明柱移設 施工歩掛り	H=12m 基礎付、作業 土工含む	基	—	R5.12		岐国-工-004適 用可
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	15	E-①	工事費	フェンス撤去 施工歩掛り	3.0mピッチ	m	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	16		工事費	標識柱撤去	φ60.5×3.2×3000 防護柵添架式	基	—	R5.12		岐国-工-013適 用可
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	17	D-①	工事費	標識柱撤去	φ60.5×3.2×3100 支柱切断加工含む	基	29900	R5.12	工事限定	日当り施工量 6基/日 夜間施 工 週休2日補正無 し単価 参考補 正係数:1.04(4 週8休)
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	18		工事費	標識柱撤去	φ89.1×3.2×4800 コンクリート基礎付	基	—	R5.12		岐国-工-024適 用可
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	19		工事費	テリニエーター撤去	支柱切断加工含む	本	—	R5.12		岐国-工-013適 用可
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	20	D-①	工事費	大型テリニエーター撤去	自発光Φ300	箇所	845	R5.12	工事限定	日当り施工量 200本/日 夜間 施工 週休2日補正無 し単価 参考補 正係数:1.05(4 週8休)
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	21		工事費	大型テリニエーター撤去	支柱切断加工含む	本	—	R5.12		岐国-工-024適 用可
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	22	E-①	工事費	防草シート撤去 施工歩掛り		m2	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	23		工事費	車止め撤去 施工歩掛り	φ110 L=850 コンクリート基礎付	本	—	R5.12		岐国-工-013適 用可
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	24	E-①	工事費	車止め撤去 施工歩掛り	φ110 L=850	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	25		工事費	照明柱撤去 施工歩掛り	H=12m 1灯式 基礎付	基	—	R5.12		岐国-工-004適 用可
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-025	26		工事費	ガードパイプ設置(手 間のみ)	Gp-B-2B	m	—	R5.12		岐国-工-024適 用可

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-004	1	E-①	工事費	ステンレス鋼管据付	50A（送水管）	m	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-004	2	E-①	工事費	ステンレス鋼管据付	80A（送水管）	m	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-004	3	E-①	工事費	ステンレス鋼管据付	100A（送水管）	m	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-004	4	E-①	工事費	ステンレス鋼管据付	15A（散水管）	m	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-004	5	E-①	工事費	ステンレス鋼管据付	32A（散水管）	m	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-004	6	E-①	工事費	散水ノズル据付	φ2.5mm孔 R1/4 SUS316	個	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-004	7	E-①	工事費	散水ノズル撤去	φ2.0mm孔	個	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-004	8	E-①	工事費	ホールバルブ撤去	32A	個	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-004	9	E-①	工事費	ホールバルブ撤去	50A	個	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-004	10	E-①	工事費	ステンレス鋼管撤去	32A	m	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 029	1		工事費	縦排水管設置	VUφ300 取付金具設 置含む	m	—	R6.1		岐国-工-019適 用可
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 029	2		工事費	透水材設置	帯状	m2	—	R6.1		岐国-工-019適 用可
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 030	1		工事費	縦排水管設置	VUφ300 取付金具設 置含む	m	—	R6.1		岐国-工-019適 用可
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 030	2		工事費	透水材設置	帯状	m2	—	R6.1		岐国-工-019適 用可
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-007	1	D-①	工事費	紫外線硬化型FRPシー ト(照射有)[材工共]【4 週8休】	0.01m2以上0.07m2未 満/枚 高所作業車無 1m2未満	m2	464000	R6.1	工事限定	材工共 日当り施工量 0.5m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-007	2	D-①	工事費	支承金属溶射工(材 工共)プラス法(潤滑性 防錆剤有)【4週8休】	支承板支承 反力 300kN超1500kN以下	基	421600	R6.1	工事限定	材工共 日当り施工量 5.0基/日 週休2日(4週8 休)補正済単価 仕上げ塗装含 まず

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-007	3	E-①	工事費	鋼板接着(歩掛)		m2	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-007	4	D-①	工事費	高圧水洗浄		m2	198.5	R6.1	工事限定	手間のみ 日当り施工量 1,000m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-007	5	E-①	工事費	水切り材設置(歩掛)	発泡面木 W=40mm(接着剤含む)	m	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-007	6	E-①	工事費	二次止水ゴム樋設置 工(歩掛)	ゴム樋帆布入り W300 × 2t	m	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-007	7	E-①	工事費	導水管設置(歩掛)	32A SUS304(取付金 具・伸縮継手設置を含 む)	m	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-007	8	E-①	工事費	シール材設置(歩掛)	シリコン系 ㄥ6×6	m	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-007	9	E-①	工事費	排水管設置(歩掛)	65A SUS304(取付金 具・伸縮継手設置を含 む)	m	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-007	10	E-①	工事費	シール材設置(歩掛)	シリコン系 ㄥ3×3	m	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-007	11	E-①	工事費	不陸処理(歩掛)	Eポキシパテ t=3mm	m2	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-007	12	E-①	工事費	シール材設置(歩掛)	シリコン系 ㄥ27×27	m	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-007	13	E-①	工事費	シール材設置(歩掛)	シリコン系	箇所	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-007	14	E-①	工事費	シール材設置(歩掛)	シリコン系 ㄥ16×16	m	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-007	15	E-①	工事費	検査路架設(歩掛)	上部工検査路	t	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-007	16	E-①	工事費	検査路架設(歩掛)	アーチリブ基部検査路	t	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-007	17	E-①	工事費	既設歩廊撤去(歩掛)	ガス切断を含む	kg	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-007	18	E-①	工事費	既設歩廊復旧材取付 (歩掛)	L-50×50×6 現場溶 接含む	kg	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-006	1	E-①	工事費	床掘り(軟岩)	人力 水中	m3	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-006	2	E-①	工事費	支柱取替		本	別紙	R6.1	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-006	3	E-①	工事費	ボルト取替	M24×125(1N,2W)	組	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-006	4	E-①	工事費	パイプサポート支保設 置・撤去	f≤40kN/m2	本	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-006	5	E-①	工事費	単管足場設置・撤去		空m3	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-006	6	E-①	工事費	水切り設置		m	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-006	7	E-①	工事費	小割除去	静的破砕剤使用 中硬 岩	m3	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-006	8	E-①	工事費	縦・横・縦補強・横補 強ロープ設置	3×7 ZA/0 12φ 施工 高30m未満 勾配55° 未満	m	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-006	8.1	E-①	工事費	十字アンカーグリップ取付		個	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-006	9	E-①	工事費	岩部用セメントアンカー設 置	D22(M20)×1000 施工 高30m未満 勾配55° 未満	本	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-006	10	E-①	工事費	土被り部用フレイクアン カー設置	114.3φ×4.5-1100 D22(M20)×750 施工 高30m未満 勾配55° 未満	本	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-006	11	E-①	工事費	土砂部用フレイクアンカー 設置	114.3φ×4.5-1400 D22(M20)×750 施工 高30m未満 勾配55° 未満	本	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-006	12	E-①	工事費	金網設置	3.2φ×50×50	m2	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-006	13	E-①	工事費	モノレール設置	単軌条 500kg積/45° L=100m超200m以下	m	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-006	14	E-①	工事費	モノレール撤去	単軌条 500kg積/45° L=100m超200m以下	m	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-006	15	E-①	工事費	保守点検(動力車・台 車)	単軌条 500kg積/45°	回	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-006	16	E-①	工事費	保守点検(レール構造)	単軌条 500kg積/45° L=100m超200m以下	回	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-006	17	E-①	工事費	ルート設定	単軌条 500kg積/45° L=100m超200m以下	回	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-006	18	E-①	工事費	布製型枠設置	標準型 t=150mm ファブリフォーム同等品以 上	m2	別紙	R6.1	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-006	19	E-①	工事費	コンクリート打設(水中)	無筋・鉄筋構造物 打設H<-6.5m、10m3/ 日≦V<100m3/日	m3	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-006	20	E-①	工事費	残存型枠設置(水中)		m2	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-006	21	E-①	工事費	堆積砂除去	サトホンプ	m3	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-006	22	D-①	工事費	コンクリート削孔	φ 65 L=100mm	孔	12800	R6.1	工事限定	手間のみ 日当り施工量 19孔/日 週休2日補正無 し単価 参考補 正係数:1.03(4 週8休)
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-006	23	E-①	工事費	床掘り(軟岩)	人力 気中	m3	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-005	1	D-①	工事費	橋面防水(材工共)	塗膜系防水(立ち上げ 部)	m2	3140	R6.1	事務所管内	材工共 日当り施工量 116m2/日 週休2日補正無 し単価 参考補 正係数:1.02(4 週8休) 夜間割増率: 1.15
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-005	2	D-①	工事費	薄層カー舗装(材工 共)	溶融噴射式路面カー 舗装 (TRレット)	m2	4477	R6.1	事務所管内	材工共 夜間施工 時間的制約無し 供用区間への 施工 日当り施工量 200m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-005	3	D-①	工事費	端部保護材	加硫ゴムシート ルーフガード 同等品以上	m2	1630	R6.1	事務所管内	材工共 日当り施工量 121m2/日 週休2日補正無 し単価 参考補 正係数:1.02(4 週8休) 夜間割増率: 1.15
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-005	4	E-①	工事費	切削オーバーレイ	平均切削厚7cm超え 12cm以下 40mm 40mm 橋面防水有り	m2	別紙	R6.1	—	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 026	1	E-①	工事費	場所打杭(ダウンザホール ハンマ)	バックホウ工法 モルタル杭 削孔径550mm 掘削長 土砂1.0m 軟岩2.6m	本	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 026	2	E-①	工事費	場所打杭(ダウンザホール ハンマ)	バックホウ工法 モルタル杭 削孔径550mm 掘削長 土砂1.6m 軟岩3.0m	本	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 026	3	E-①	工事費	場所打杭(ダウンザホール ハンマ)	バックホウ工法 モルタル杭 削孔径550mm 掘削長 土砂2.0m 軟岩4.1m	本	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 026	4	E-③	工事費	ダンフトラックシート養生	10t積	台	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 026	5		工事費	杭建込	H-350 杭長12m<L≤ 24m	本	—	R6.1		場所打杭(ダウン ザホールハンマ)に 含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 026	6		工事費	モルタル充填	H-350 (1:3)BB 掘削 長10m以下 設計杭径320mm<φ ≤580mm	m3	—	R6.1		場所打杭(ダウン ザホールハンマ)に 含む
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-008	1	E-①	工事費	導水管	32A SUS304	式	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-008	2	E-①	工事費	シール材	シリコン系 46×6	m	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 028	1	D-①	工事費	視線誘導標(H3)(材工 共)	φ100×2 片面防塵 中 央分離帯用 10本以上 30本未満	本	11040	R6.2	工事限定	日当り施工量 100本/日 週休2日補正無 し単価 参考補 正係数:1.02(4 週8休)

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備 考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-028	2	E-①	工事費	遮光柵(設置)	支柱間隔4m プレキャスト コンクリートブロック建込用	m	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-028	3	D-①	工事費	下地処理(材工共)	作業高H<11m 時間制 約無 100m2≦A 表面 清掃	m2	2617	R6.2	工事限定	手間のみ 日当り施工数量 72m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-028	4	D-①	工事費	プライマー塗布(材工共)	作業高H<11m 時間制 約無 100m2≦A ポント VMプライマー	m2	1526	R6.2	工事限定	材工共 日当り施工数量 192m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-028	5	D-①	工事費	下塗り(材工共)	作業高H<11m 時間制 約無 100m2≦A ポント VMネットレス	m2	4671	R6.2	工事限定	材工共 日当り施工数量 64m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-028	6	D-①	工事費	中塗り(材工共)	作業高H<11m 時間制 約無 100m2≦A ポント VMネットレス	m2	11380	R6.2	工事限定	材工共 日当り施工数量 38.4m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-028	7	D-①	工事費	上塗り(材工共)	作業高H<11m 時間制 約無 100m2≦A ポント AUTOP	m2	1576	R6.2	工事限定	材工共 日当り施工数量 160m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-028	8	D-①	工事費	蓋版(手間のみ)	170kg/枚を超え300kg/ 枚以下	枚	1067	R6.2	工事限定	手間のみ 日当り施工量 102枚/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-028	9	E-①	工事費	プレキャストボックス(据付)	0<B≦1.25m, 0<H≦ 1.25m, L=1.0m	m	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-028	10		工事費	コンクリート打設	無筋構造物 10m3/日 未満 -6.5m≦H<1m, 2m<L	m3	—	R6.2		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-028	11		工事費	縦排水管(設置)	Vuφ300	m	—	R6.2		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-028	12		工事費	金網・支柱(立入防止 柵)設置	コンクリート建込 支柱間隔 2m 柵高2m以下	m	—	R6.2		調査中止

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-028	13	D-①	工事費	下地処理(材工共)	作業高15m<H≤20m 時間制約無 100m2≤ A 表面清掃	m2	5075	R6.2	工事限定	手間のみ 日当り施工数量 44m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価 規格変更:17m <H≤19m ⇒15m<H≤ 20m
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-028	14	D-①	工事費	プライマー塗布(材工共)	作業高15m<H≤20m 時間制約無 100m2≤ A ホントVMプライマー	m2	2497	R6.2	工事限定	材工共 日当り施工数量 88m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価 規格変更:17m <H≤19m ⇒15m<H≤ 20m
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-028	15	D-①	工事費	下塗り(材工共)	作業高15m<H≤20m 時間制約無 100m2≤ A ホントVMネットレス	m2	6786	R6.2	工事限定	材工共 日当り施工数量 44m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価 規格変更:17m <H≤19m ⇒15m<H≤ 20m
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-028	16	D-①	工事費	中塗り(材工共)	作業高15m<H≤20m 時間制約無 100m2≤ A ホントVMネットレス	m2	12300	R6.2	工事限定	材工共 日当り施工数量 38.4m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価 規格変更:17m <H≤19m ⇒15m<H≤ 20m

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-028	17	D-①	工事費	上塗り(材工共)	作業高15m<H≤20m 時間制約無 100m2≤ A ホントAUTツツ	m2	4277	R6.2	工事限定	材工共 日当り施工数量 44m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価 規格変更:17m <H≤19m ⇒15m<H≤ 20m
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-028	18	D-①	工事費	簡易清掃(手間のみ)	作業高15m<H≤20m 10m2未満	m2	6482	R6.2	工事限定	手間のみ 日当り施工数量 22m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価 規格変更:17m <H≤19m ⇒15m<H≤ 20m
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-028	19	D-①	工事費	含浸材塗布(手間の み)	作業高15m<H≤20m 10m2未満	m2	22240	R6.2	工事限定	手間のみ 日当り施工数量 6.5m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価 規格変更:17m <H≤19m ⇒15m<H≤ 20m
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-031	1	E-①	工事費	基礎部材設置		t	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-031	2	E-①	工事費	上部工架設	LIBRA工法	t	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-031	3	E-①	工事費	覆工板設置	LIBRA工法	m2	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-031	4	E-①	工事費	覆工板押え金具設置	LIBRA工法	m	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-031	5	E-②	工事費	拡径式ダウンガ・ホールハン マによる 支持杭打込み	φ609.6 鋼管長20.69m 削孔長11.47m	本	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-031	6	E-②	工事費	拡径式ダウンガ・ホールハン マによる 支持杭打込み	φ609.6 鋼管長23.33m 削孔長13.18m	本	別紙	R6.2	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-031	7	E-②	工事費	拡張式ダウンサホルハンマによる 支持杭打込み	φ 609.6 鋼管長21.50m 削孔長11.62m	本	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-031	8	E-①	工事費	配電送気設備設置	LIBRA工法	式	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-031	9	E-①	工事費	送気配管材設備設置	LIBRA工法	式	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-031	10	E-①	工事費	配電送気設備撤去	LIBRA工法	式	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-031	11	E-①	工事費	送気配管材設備撤去	LIBRA工法	式	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-031	12	E-①	工事費	ヘースプレート付鋼管杭 設置	LIBRA工法	t	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-031	13	E-①	工事費	下部工架設	LIBRA工法	t	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-031	14	E-①	工事費	袋詰玉石設置	6t用(連結ロープ設置を含む)	袋	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-034	1	E-①	工事費	透水材設置(帯状)		m2	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-033	1	E-①	工事費	プレキャスト縦帯コンクリート B型据付	200×500 L=5000	本	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-033	2	E-①	工事費	プレキャストコンクリート縦枠 B・E型据付	300×300 3500<L≤ 6500	本	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-033	3	E-①	工事費	プレキャストすべり止め Sa型据付	300×300 1000<L≤ 2125	本	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-033	4	E-①	工事費	プレキャストすべり止め Sb型+横枠Y型据付	400×300+200×300 1000<L≤2125	組	別紙	R6.2	工事限定	