

建設資材価格調査報告リスト

令和5年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-003	8	D-①	工事費	標識柱撤去	路側・単柱・基礎なし (支柱切断)	基	3440	R5.7	事務所管内	手間のみ 週休2日補正なし単価 参考補正係数: 1.04(4週8休)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-003	9	D-①	工事費	標識柱撤去	防護柵添架式	基	3120	R5.7	事務所管内	手間のみ 週休2日補正なし単価 参考補正係数: 1.04(4週8休)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-003	10	D-①	工事費	標識柱撤去	ペースプレート式(アンカー撤 去含む)	基	3690	R5.7	事務所管内	手間のみ 週休2日補正なし単価 参考補正係数: 1.04(4週8休)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-003	17	E-①	工事費	車止めポスト撤去	φ110～φ130mm L=1.1～1.5m Co埋込 用	本	別紙	R5.7	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-007	1	E-①	工事費	異形複合管設置	多孔陶管 φ30(8孔)φ 50(8孔)16孔 直管	m	別紙	R5.10	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-007	2	E-①	工事費	異形複合管設置	多孔陶管 φ30(4孔)φ 50(8孔)12孔 直管	m	別紙	R5.10	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-007	3	E-①	工事費	銘板設置	120×250 アクリル板 白色 t=3mm	枚	別紙	R5.10	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-007	4		工事費	舗装版破碎	As舗装版15cm超	m2	—	R5.10		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-007	5		工事費	プレキャストボックス 設置 (接続Ⅰ型)	A-M(マンホール付) 1200×1500×1500	個	—	R5.10		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-007	6		工事費	プレキャストボックス 設置 (本線横断Ⅰ型)	BC-M(マンホール付) 1200×1900×1500	個	—	R5.10		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-007	7		工事費	プレキャストボックス 設置 (本線横断Ⅰ型)	B-M(マンホール付) 1200×1900×1500	個	—	R5.10		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-007	8	E-①	工事費	嵩上げブロック設置	H=100(S) ステップ付 φ750	個	別紙	R5.10	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-007	9	E-①	工事費	嵩上げブロック設置	H=100(S) ステップ付 φ810	個	別紙	R5.10	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	1	D-①	工事費	表面処理	剥落防止(サンダーケレン)	m2	13380	R5.11	工事限定	手間のみ 日当り施工量 4m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	2	D-①	工事費	素地調整	エポキシ系ホリマーセメント	m2	14250	R5.11	工事限定	材工共 品名変更:(手 間)削除 日当り施工量 4m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	3	D-①	工事費	プライマー	エポキシ系樹脂系水性 ウレタン	m2	13460	R5.11	工事限定	材工共 品名変更:(手 間)削除 日当り施工量 4m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	4	D-①	工事費	中塗り	厚膜柔軟形ウレタン/ウレア 樹脂塗料	m2	20710	R5.11	工事限定	材工共 品名変更:(手 間)削除 日当り施工量 4m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	5	D-①	工事費	上塗り	厚膜柔軟形ウレタン樹脂 塗料	m2	13450	R5.11	工事限定	材工共 品名変更:(手 間)削除 日当り施工量 4m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	6	D-①	工事費	ケレン・防錆材塗布(頂 版防錆)	高濃度亜鉛末塗料	m2	17020	R5.11	工事限定	材工共 日当り施工量 11m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	7	D-①	工事費	ケレン・防錆材塗布 (落橋装置防錆)	高濃度亜鉛末塗料	m2	124500	R5.11	工事限定	材工共 日当り施工量 0.7m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	8	E-①	工事費	防水補修設置(目地 防水)	目地材、下地材、防水 シート等設置	m	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	9	E-①	工事費	緩衝材撤去・復旧(手 間)		m	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	10	E-①	工事費	防水補修設置(山側 防水)	目地材、下地材、防水 シート等設置	m	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	11	E-①	工事費	舗装ひび割れ補修	加熱注入式目地材	m	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	12	E-①	工事費	山側擁壁補修(手間)		m	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	13	E-①	工事費	頂版支持ブラケット設置	製作加工 塗装品(C- 5系)SM400A	kg	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	14	E-①	工事費	主梁当て板設置	製作加工 塗装品(C- 5系)SM400A	kg	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	15	E-①	工事費	支柱基部リブ切断	t=9mm	m	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	16	E-①	工事費	支柱基部リブ撤去	リブ切断後の撤去手間	kg	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	17	E-①	工事費	支柱基部ナット撤去	腐食ナット除去	箇所	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	18	E-①	工事費	支柱基部リブ設置	製作加工 塗装品(C- 5系)SM400A	kg	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	19	E-①	工事費	支柱基部ナット代替プ レート設置	製作加工 塗装品(C- 5系)SM400A	kg	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	20	E-①	工事費	コンクリート切断	t=10mm～15mm	m	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	21	E-①	工事費	鋼製枠切断	t=3.2mm～6.5mm	m	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	22	E-①	工事費	鋼材撤去(既設頂版 撤去)		kg	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	23	E-①	工事費	頂版取替	材料持ち上げ、フランク シート、スパーサ取付ホル 締め含む	kg	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	24	E-①	工事費	コンクリート打設(頂版 部)	24-12-25BB	m3	別紙	R5.11	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	25	E-①	工事費	溶接金網設置	D6×150×150 SD295	m2	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	26	E-①	工事費	ボルトキャップ設置	F10T M22 ボルト用	個	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	27	E-①	工事費	ボルトキャップ設置	F10T M22 ナット用	個	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	28	D-①	工事費	素地調整(金属溶射 用)	素地調整(1種ケレン) 循環式エコクリーンプラスト 研削材及びケレンかす 回収・積込含む 亜鉛・アルミニウム合金 封孔処理剤スプレー塗装 (エポキシ樹脂塗料下塗 り等)	m2	121200	R5.11	工事限定	材工共 品名変更: No.29、30を統 合 日当り施工量 2.8m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	29		工事費	金属溶射	亜鉛・アルミニウム合金	m2	—	R5.11		調査中止 (No.28に統合)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	30		工事費	樹脂塗装	封孔処理剤スプレー塗装 (エポキシ樹脂塗料下塗 り等)	m2	—	R5.11		調査中止 (No.28に統合)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	31	D-①	工事費	中塗(金属溶射用)	ふっ素樹脂塗料	m2	26330	R5.11	工事限定	材工共 日当り施工量 7m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	32	D-①	工事費	上塗(金属溶射用)	ふっ素樹脂塗料	m2	32910	R5.11	工事限定	材工共 日当り施工量 7m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	33	E-①	工事費	コンクリート切断	t=50	m	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	34	E-①	工事費	モルタルはつり	t=30	m2	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	35	E-①	工事費	コンクリートはつり	t=50(無筋)	m2	別紙	R5.11	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	36	D-①	工事費	素地調整	1種クレン(循環式エコクリーン [®] プラスト)研削材及びクレンかす回収含む	m2	24500	R5.11	工事限定	材工共 日当り施工量 26m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	37	D-①	工事費	タッチアップ [®]	C系塗装	m2	384200	R5.11	工事限定	材工共 日当り施工量 1m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価 5層分のm2単価
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	38	E-①	工事費	クサビ緊結式足場		掛m2	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	39	E-①	工事費	棚足場		m2	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	40	E-①	工事費	ブラケット足場		m	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	41	E-①	工事費	屋根組		m2	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	42	E-①	工事費	シート張り防護(塗装 用)	床面部 防災シート1層	m2	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	43	E-①	工事費	シート張り防護(プラスト 用)	床面部 プラスト養生シート	m2	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	44	E-①	工事費	板張防護	合板 t=12mm(吊り足場 以外)	m2	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-008	45	E-①	工事費	シート下地		m2	別紙	R5.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-010	1	E-③	工事費	壁面パネル取付(下り 側)	超耐久ガラスコーティング [®] ホ リカー [®] ネット板(透 明)t=5mm 防水シーリング [®] 含む(両側)	m2	別紙	R5.11	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-010	2	E-③	工事費	壁面パネル取付(上り 側)	超耐久ガラスコーティング [®] ホ リカー [®] ネット板(透 明)t=5mm 防水シーリング [®] 含む(両側)	m2	別紙	R5.11	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-010	3	E-③	工事費	壁面パネル撤去(下り 側)	超耐久ガラスコーティング [®] ホ リカー [®] ネット板(透 明)t=5mm 防水シーリング [®] 含む(外面)	m2	別紙	R5.11	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-010	4	E-③	工事費	壁面パネル撤去(上り 側)	超耐久ガラスコーティングボ リカーボネート板(透 明)t=5mm 防水シーリング 含む(外面)	m2	別紙	R5.11	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	1	E-①	工事費	縦・横・縦補強・横補 強ローフ設置	3×7 ZA/0 12φ 勾配55° 未満 H=30m 未満	m	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	2	E-①	工事費	縦・横・縦補強・横補 強ローフ設置	3×7 ZA/0 14φ 勾配55° 未満 H=30m 未満	m	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	3	E-①	工事費	縦・横ローフ設置	3×7 ZA/0 16φ 勾配55° 未満 H=30m 未満	m	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	4	E-①	工事費	縦・横ローフ設置	3×7 ZA/0 18φ 勾配55° 未満 H=30m 未満	m	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	5	E-①	工事費	岩部用アンカー設置A・ B	D22(M20)×1000 勾配55° 未満 H=30m 未満	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	6	E-①	工事費	岩部用アンカー設置A・ B	D22(M20)×1500 勾配55° 未満 H=30m 未満	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	7	E-①	工事費	岩部用アンカー設置A・ B	D25(M24)×1000 勾配55° 未満 H=30m 未満	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	8	E-①	工事費	岩部用アンカー設置	D29(M27)×1000 勾配 55° 未満 H=30m未満	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	9	E-①	工事費	岩部用アンカー設置	D32(M30)×1000 勾配 55° 未満 H=30m未満	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	10	E-①	工事費	交点グリッパ設置	12φ用(最上段主ロー フ用)	個	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	11	E-①	工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)		t	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	12	E-①	工事費	モルレル架設・撤去 1 km未満	1t/45° 複軌条	式	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	13	E-①	工事費	モルレル材料運搬	1t積 45°	m	別紙	R5.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	14	E-①	工事費	モルレル材料積卸し(1t 積)	1回の人肩運搬に含ま れる材料積卸しに含ま れる水平距離3m、高 低差5m	t	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	15	E-①	工事費	ルート選定歩掛り	複軌条用	回	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	16	E-①	工事費	保守点検(レール構 造)	複軌条用	回	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	17	E-①	工事費	保守点検(動力車・台 車)	複軌条用	回	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	18	E-①	工事費	材料持ち上げ	クレーンによる持上げ16t 吊り	t	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	19	E-①	工事費	仮設モルレル機器材等 搬入・搬出	クレーンによる持上げ16t 吊り	t	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	20	E-①	工事費	支柱調整	(斜面上タイプ:鉛直設 置)φ318.5用・長さ共 通	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	21	E-①	工事費	削孔(A工法)	削孔径φ420、削孔長 L=6.0m 土質:玉石混じ り土L=4.6m、硬岩 L=1.4m(モルタル1:2BB含 む) ケーシング有り、(※ク レーン工法、本設、支柱 外径φ318.5mm)	孔	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	22	E-①	工事費	横ロープ取付	斜面上杭式タイプ(各ロー プ径共通)	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	23	E-①	工事費	ツリロープ取付(H=5.2m 用)	φ12(メッキ仕様)	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	24	E-①	工事費	金網取付	(斜面上杭式タイプ:各 金網径・網目共通)	m2	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	28	E-①	工事費	ワイヤネット設置		組	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	31	E-①	工事費	支柱調整	(斜面上タイプ:鉛直設 置)φ267.4用・長さ共 通	本	別紙	R5.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	32	E-①	工事費	削孔(A工法)	削孔径φ350、削孔長 L=7.0m 土質:粘性土 L=0.3m,砂質土L=4.0m, レキ質土L=2.7m(モルタル 1:2BB含む)(※クレーン工 法、本設、支柱外径φ 299.4mm)	孔	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	33	E-①	工事費	横サポ-ト取付	鋼管柱(斜面上杭式タイ プ:各長さ共通)φ 114.3用	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	34	E-①	工事費	横ロープ取付	斜面上杭式タイプ(各ロー プ径共通)	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	35	E-①	工事費	ツリロープ取付(H=3.0m 用)	φ12(メッキ仕様)	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	36	E-①	工事費	金網取付	(斜面上杭式タイプ:各 金網径・網目共通)	m2	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	37	E-①	工事費	ロープ設置	上辺・底辺・縦外辺 ロープ	組	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	38	E-①	工事費	基部アンカー削孔・打 設	袖部ブラケット基部・袖 部ブラケット保護材基 部	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	39	E-①	工事費	袖部ブラケット設置		枚	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-011	40	E-①	工事費	袖部ブラケット保護材 設置		本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	1	E-①	工事費	頂版支持ブラケット設置	製作加工 塗装品(C- 5系)SM400A	kg	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	2	E-①	工事費	主梁当て板設置	製作加工 塗装品(C- 5系)SM400A	kg	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	3	E-①	工事費	支柱基部リブ切断	t=9mm	m	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	4	E-①	工事費	支柱基部リブ撤去	リブ切断後の撤去手間	kg	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	5	E-①	工事費	支柱基部ナット撤去	腐食ナット除去	箇所	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	6	E-①	工事費	支柱基部リブ設置	製作加工 塗装品(C- 5系)SM400A	kg	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	7	E-①	工事費	支柱基部ナット代替フ レート設置	製作加工 塗装品(C- 5系)SM400A	kg	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	8	E-①	工事費	頂版モルタル補修	セメントモルタルt=5cm	m3	別紙	R5.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	9	E-①	工事費	方杖柱補強材設置	ボルト締付	箇所	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	10	E-①	工事費	樹脂パテ設置	t=5mm	m3	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	11	E-①	工事費	ボルトキャップ設置	W7/8(F11T)ボルト頭用	個	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	12	E-①	工事費	ボルトキャップ設置	W7/8(F11T)ナット用	個	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	13	D-①	工事費	素地調整(金属溶射用)	素地調整(1種ケレン) 循環式エコクリーンプラスト 研削材及びケレンかす 回収・積込含む 亜鉛・アルミニウム合金 封孔処理剤スプレー塗装 (エポキシ樹脂塗料下塗り等)	m2	141700	R5.12	工事限定	材工共 品名変更: No.14、15を統 合 日当り施工量 1.6m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	16	D-①	工事費	中塗(金属溶射用)	ふっ素樹脂塗料	m2	36820	R5.12	工事限定	材工共 日当り施工量 5m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	17	D-①	工事費	上塗(金属溶射用)	ふっ素樹脂塗料	m2	46030	R5.12	工事限定	材工共 日当り施工量 5m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	18	E-①	工事費	コンクリート切断	t=50	m	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	19	E-①	工事費	モルタルはつり	t=30	m2	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	20	E-①	工事費	コンクリートはつり	t=50(無筋)	m2	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	21	E-①	工事費	山側排水処理材設置	樹脂モルタル設置手間を 含む	箇所	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	22	E-①	工事費	舗装ひび割れ補修		m	別紙	R5.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	23	D-①	工事費	素地調整	1種ケン(循環式エコリー ンプラス) 研削材及 びケンかす回収・積込 含む	m2	24500	R5.12	工事限定	材工共 品名変更:(常温 亜鉛メッキ削除) 日当り施工量 26m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	24	D-①	工事費	上塗り(常温亜鉛メッ キ)	高濃度亜鉛末塗料(有 機シンクリッチペイント)1回 はけ・ローラー	m2	4541	R5.12	工事限定	材工共 日当り施工量 44m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	25	D-①	工事費	タッチアップ	C系塗装	m2	384200	R5.12	工事限定	材工共 日当り施工量 1m2/日 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	26	E-①	工事費	クサビ緊結式足場		掛m2	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	27	E-①	工事費	棚足場		m2	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	28	E-①	工事費	ブラケット足場		m	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	29	E-①	工事費	屋根組		m2	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	30	E-①	工事費	シート張り防護(塗装 用)	床面部 防災シート1層	m2	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	31	E-①	工事費	シート張り防護(プラス ト用)	床面部 プラス養生シート	m2	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	32	E-①	工事費	板張防護	合板 t=12mm(吊り足 場以外)	m2	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-009	33	E-①	工事費	シート下地		m2	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	1		工事費	縦・横・縦補強・横補 強ローフ設置	3×7 ZA/0 12φ 勾配55° 未満 H=30m 未満	m	—	R5.12		高国-管二-011 適用可
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	2		工事費	縦・横・縦補強・横補 強ローフ設置	3×7 ZA/0 14φ 勾配55° 未満 H=30m 未満	m	—	R5.12		高国-管二-011 適用可

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	3		工事費	縦・横ロープ設置	3×7 ZA/0 18φ 勾配55° 未満 H=30m 未満	m	—	R5.12		高国-管二-011 適用可
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	4		工事費	岩部用アンカーA・B設 置	D22(M20)×1000 勾配55° 未満 H=30m 未満	本	—	R5.12		高国-管二-011 適用可
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	5		工事費	岩部用アンカーA・B設 置	D22(M20)×1500 勾配55° 未満 H=30m 未満	本	—	R5.12		高国-管二-011 適用可
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	6		工事費	岩部用アンカーA・B設 置	D25(M24)×1000 勾配55° 未満 H=30m 未満	本	—	R5.12		高国-管二-011 適用可
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	7	E-①	工事費	岩部用アンカーA・B設 置	D25(M24)×1500 勾配55° 未満 H=30m 未満	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	8	E-①	工事費	土砂部用アンカーA・B 設置	φ114.3×4.5-1350 310φ×430 勾配55° 未満 H=30m未満	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	9	E-①	工事費	土砂部用アンカーA・B 設置	φ114.3×4.5-1550 380φ×430 勾配55° 未満 H=30m未満	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	10	E-①	工事費	交点グリップ設置	12φ用（最上段主ロー プ用）勾配55° 未満 H=30m未満	個	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	11	E-①	工事費	交点グリップ設置	14φ用（最上段主ロー プ用）勾配55° 未満 H=30m未満	個	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	12	E-①	工事費	交点グリップ設置	18φ用 勾配55° 未満 H=30m未満	個	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	13	E-①	工事費	交点アンカーグリップ設置	12φ用（岩部用アンカー B用）勾配55° 未満 H=30m未満	個	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	14	E-①	工事費	交点アンカーグリップ設置	14φ用（岩部用アンカー B用）勾配55° 未満 H=30m未満	個	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	15	E-①	工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等	t	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	16	E-①	工事費	小割除去	中硬岩 セリヤ工法	m3	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	17	E-①	工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	小割除去破砕片	m3	別紙	R5.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	18	E-①	工事費	雪崩予防柵設置	H1800×W2500 斜面 上での組立（モルレル運 搬による）	基	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	19	E-①	工事費	小割り除去落石防止 網設置	ワイヤーモッコ 1500×1500 網目120×120	箇所	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	20	E-①	工事費	小割り除去落石防止 網撤去	ワイヤーモッコ 1500×1500 網目120×120	箇所	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	21	E-①	工事費	モルレル架設・撤去 1 km未満	1t／45° 複軌条	式	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	22	E-①	工事費	モルレル架設・撤去 1 km以上2km未満	1t／45° 複軌条	式	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	23	E-①	工事費	モルレル材料運搬	1t積 45°	m	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	24	E-①	工事費	モルレル材料積卸し（1t 積）	1回の人肩運搬に含ま れる材料積卸しに含ま れる水平距離3m、高 低差5m	t	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	25	E-①	工事費	ルート選定歩掛り	複軌条用	回	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	26	E-①	工事費	保守点検（レール構 造）	複軌条用	回	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	27	E-①	工事費	保守点検（動力車・台 車）	複軌条用	回	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	28	E-①	工事費	材料持ち上げ	クレーンによる持上げ 25t 吊り	t	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	29	E-①	工事費	材料積込積卸し	カニクレーンによる積卸し 1.72t×1.0m	t	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	30	E-①	工事費	作業構台設置・撤去	単管足場 φ48.6（発進 基地）	空m3	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	31	E-①	工事費	仮設モルレル機器材等 搬入・搬出	クレーンによる持上げ 16t 吊り	t	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	32	E-①	工事費	支柱組立設置	H=3.0m	箇所	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	33	E-①	工事費	削孔	φ90mm 軟岩 二重管 方式 エア-削孔	m	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	34	E-①	工事費	グラウト材注入	σ _{ck} =24N/mm2	L	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	35	E-①	工事費	アンカー鋼材組立・加 工・挿入	400kN未満	本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	36	E-①	工事費	削孔	φ115mm 軟岩 二重 管方式 エア-削孔	m	別紙	R5.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	37	E-①	工事費	落石防護柵用ネット設置	H=3.0m	m2	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	38	E-①	工事費	サポ-トロ-プ及びリプレイ スロ-プ設置		本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	39	E-①	工事費	ラテラルロ-プ設置		本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	40	E-①	工事費	ハ-チカルロ-プ設置		本	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	41	E-①	工事費	イー-ジ-ネット設置	H=3.3m×6.0m 40KJ	枚	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-012	42	E-①	工事費	イー-ジ-ネット撤去	H=3.3m×6.0m 40KJ	枚	別紙	R5.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	1	E-①	工事費	大型土のう積込・運搬	L=0.3km以下	袋	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	2	E-①	工事費	大型土のう運搬・荷 卸し	L=0.3km以下	袋	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	3	E-①	工事費	遮水シート設置	軟質塩化ビニルシート t=1.0	m2	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	4	E-①	工事費	遮水シート撤去	軟質塩化ビニルシート t=1.0	m2	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	5	D-①	工事費	耐圧ホ-リエチレンリブ管設置	R30 D2200	m	22340	R6.1	工事限定	手間のみ 週休2日(4週8 休)補正済単価 現場内の小運 搬含む 施工条件:現場 が狭隘 日当り施工量 9.6m/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	6	D-①	工事費	耐圧ホ-リエチレンリブ管撤 去	R30 D2200	m	17740	R6.1	工事限定	手間のみ 週休2日(4週8 休)補正済単価 現場内の小運 搬含む 施工条件:現場 が狭隘 日当り施工量 12m/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	7	E-①	工事費	跳水防止板設置	Gr添架	m	別紙	R6.1	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	8	D-①	工事費	支承防錆処理(金属 溶射)	沓座清掃～仕上げ塗 装	基	188700	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 仕上げ塗装2層 を含む 日当り施工量 2.5基/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	9	D-①	工事費	素地調整	1種ケレン(循環式エコー ンプラスト工法)研削材・ケ レンかす回収・積込含む 施工規模50m2以上1 00m2未満	m2	16990	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 29m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	10	D-①	工事費	塗替塗装(下塗り)[材 工共]4週8休補正考 慮	弱溶剤形変性エポキシ 樹脂塗料(3層)スプレー	m2	3103	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 39m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	11	D-①	工事費	表面処理	サンダーケレン	m2	10710	R6.1	工事限定	手間のみ 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 5.0m2/日 高所作業車の 費用含まず
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	12	D-①	工事費	素地調整(材工共)	エポキシ系ポリマーセメントモ ルタル	m2	11640	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 5.0m2/日 高所作業車の 費用含まず
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	13	D-①	工事費	プライマー(手間)	エポキシ樹脂系水性ウレタ ン	m2	10860	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 5.0m2/日 高所作業車の 費用含まず

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	14	D-①	工事費	中塗り(手間)	厚膜柔軟形ウレタン/ウレア 樹脂塗料	m2	18100	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 5.0m2/日 高所作業車の 費用含まず
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	15	D-①	工事費	上塗り(手間)	柔軟形ホリウレタン樹脂 塗料	m2	10850	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 5.0m2/日 高所作業車の 費用含まず
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	16	E-①	工事費	コンクリート切断	t=10(コンクリート・モルタル)	m	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	17	D-①	工事費	モルタル取壊し	人力施工	m3	465000	R6.1	工事限定	手間のみ 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 0.07m3/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	18	E-①	工事費	アンカーナット取替	1種 M27(SS400)	個	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	19	D-①	工事費	素地調整	1種ケレン(循環式エクリン フラスト工法)研削材・ケ レンかす回収・積込含む 施工規模10m2以上 50m2未満	m2	22980	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 21m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	20	D-①	工事費	塗替塗装(下塗り)[材 工共]4週8休補正考 慮	弱溶剤形変性エポキシ 樹脂塗料(3層)スプレー	m2	3833	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 29m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	21	E-①	工事費	アンカーナット取替	1種 M27(SS400)	個	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	22	D-①	工事費	素地調整	1種ケレン(循環式エクリン フラスト工法)研削材・ケ レンかす回収・積込含む 施工規模10m2未満	m2	228800	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 2.0m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	23	D-①	工事費	素地調整	4種ケレン 小規模塗装	m2	215500	R6.1	工事限定	手間のみ 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 0.40m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	24	D-①	工事費	塗替塗装(下塗り)[材 工共]4週8休補正考 慮	有機ソノクリッチペイント(1 層)スプレー	m2	21520	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 4.0m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	25	D-①	工事費	塗替塗装(下塗り)[材 工共]4週8休補正考 慮	弱溶剤形変性エポキシ 樹脂塗料(3層)スプレー	m2	62850	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 1.3m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	26	D-①	工事費	塗替塗装(中塗り)[材 工共]4週8休補正考 慮	弱溶剤形ふっ素樹脂 塗料 スプレー 濃彩 塗装 回数1回	m2	20970	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 4.0m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	27	D-①	工事費	塗替塗装(上塗り)[材 工共]4週8休補正考 慮	弱溶剤形ふっ素樹脂 塗料 スプレー 濃彩 塗装 回数1回	m2	21530	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 4.0m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	28	E-①	工事費	地覆遊間止水	プライマー、シール材、バック アップ材設置手間	m	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	29	D-①	工事費	表面処理	サンダーケレン	m2	13390	R6.1	工事限定	手間のみ 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 4.0m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	30	D-①	工事費	素地調整(手間)	エポキシ系ポリマーセメントモ ルタル	m2	14250	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 4.0m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備 考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	31	D-①	工事費	プライマー(手間)	エポキシ樹脂系水性ウレタン	m2	13460	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 4.0m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	32	D-①	工事費	中塗り(手間)	厚膜柔軟形ウレタン/ウレア 樹脂塗料	m2	20710	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 4.0m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	33	D-①	工事費	上塗り(手間)	柔軟形ホリウレタン樹脂 塗料	m2	13460	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 4.0m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	34	D-①	工事費	素地調整	1種ケレン(循環式エコクリー ンプラスト工法)研削材・ケ レンかす回収・積込含む 施工規模10m2未満	m2	115100	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 4.0m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	35	D-①	工事費	素地調整	4種ケレン 小規模塗装	m2	107700	R6.1	工事限定	手間のみ 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 0.80m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	36	D-①	工事費	塗替塗装(下塗り)[材 工共]4週8休補正考 慮	有機ソノクリッチペイント(1 層)スプレー	m2	9158	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 10m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	37	D-①	工事費	塗替塗装(下塗り)[材 工共]4週8休補正考 慮	弱溶剤形変性エポキシ 樹脂塗料(3層)スプレー	m2	25740	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 3.3m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	38	D-①	工事費	塗替塗装(中塗り)[材 工共]4週8休補正考 慮	弱溶剤形ふっ素樹脂 塗料 スプレー 濃彩 塗装 回数1回	m2	8600	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 10m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	39	D-①	工事費	塗替塗装(上塗り)[材 工共]4週8休補正考 慮	弱溶剤形ふっ素樹脂 塗料 スプレー 濃彩 塗装 回数1回	m2	9168	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 10m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	40	D-①	工事費	表面処理	サンダーケレン	m2	66970	R6.1	工事限定	手間のみ 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 0.80m2/日 高所作業車の 費用含まず
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	41	D-①	工事費	素地調整(手間)	エポキシ系ポリマーセメントモ ルタル	m2	66300	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 0.80m2/日 高所作業車の 費用含まず
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	42	D-①	工事費	プライマー(手間)	エポキシ樹脂系水性ウレタ ン	m2	65620	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 0.80m2/日 高所作業車の 費用含まず
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	43	D-①	工事費	中塗り(手間)	厚膜柔軟形ウレタン/ウレア 樹脂塗料	m2	72750	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 0.80m2/日 高所作業車の 費用含まず
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	44	D-①	工事費	上塗り(手間)	柔軟形ポリウレタン樹脂 塗料	m2	65520	R6.1	工事限定	材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 0.80m2/日 高所作業車の 費用含まず

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備 考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-013	45	D-①	工事費	素地調整	3種ケレン 小規模塗装	m2	14360	R6.1	工事限定	手間のみ 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 6.0m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	1	E-①	工事費	部材取替(下横構)【歩 掛】	既設部材撤去～取替 部材設置	t	別紙	R6.1	工事限定	(新鮎ノ瀬橋)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	2	D-①	工事費	素地調整【手間のみ】	2種ケレン(F-11塗装系)	m2	18730	R6.1	工事限定	(新鮎ノ瀬橋) 手間のみ 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 4.6m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	3	D-①	工事費	ミストコート【材工共】	変性エポキシ樹脂塗料 (F-11塗装系)	m2	17290	R6.1	工事限定	(新鮎ノ瀬橋) 材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 4.6m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	4	D-①	工事費	下塗り【材工共】	長厚膜系エポキシ樹脂 塗料(F-11塗装系)	m2	35970	R6.1	工事限定	(新鮎ノ瀬橋) 材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 500g×2/m2 日当り施工量 2.3m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	5	D-①	工事費	中塗り【材工共】	ふっ素樹脂塗料(F-11 塗装系)	m2	17330	R6.1	工事限定	(新鮎ノ瀬橋) 材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 4.6m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	6	D-①	工事費	上塗り【材工共】	ふっ素樹脂塗料(F-11 塗装系)	m2	17760	R6.1	工事限定	(新鮎ノ瀬橋) 材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 4.6m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	7	D-①	工事費	支承防錆処理(金属 溶射)【材工共】	沓座清掃～仕上げ塗 装 支承板支承 300kN~1500kN	基	188700	R6.1	工事限定	(新鮎ノ瀬橋) 材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 仕上げ塗装2層 含む 日当り施工量 2.5基/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	8	E-①	工事費	乾式止水材設置【歩 掛】	Type-175 下地処理～ 止水ゴムパッキン取付	m	別紙	R6.1	工事限定	(新鮎ノ瀬橋)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	9	E-①	工事費	乾式止水材設置【歩 掛】	Type-200 下地処理～ 止水ゴムパッキン取付	m	別紙	R6.1	工事限定	(新鮎ノ瀬橋)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	10	E-①	工事費	床版水抜き管取付け 【歩掛】	連結部品～導水パイプ 取付	箇所	別紙	R6.1	工事限定	(新鮎ノ瀬橋)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	11	D-①	工事費	素地調整【材工共】	1種ケレン(循環式エコリー ンフラスト)研削材及びケレ ンかす回収・積込含む	m2	25800	R6.1	工事限定	(新鮎ノ瀬橋) 材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 19m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	12	D-①	工事費	塗替塗装(下塗)【材工 共】	有機ゾンクリッチペイント(1 層)スプレー	m2	2020	R6.1	工事限定	(新鮎ノ瀬橋) 材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 74m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	13	D-①	工事費	塗替塗装(下塗)【材工 共】	弱溶剤形変性エポキシ 樹脂塗料(2層)スプレー	m2	2887	R6.1	工事限定	(新鮎ノ瀬橋) 材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 37m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	14	D-①	工事費	素地調整【材工共】	1種ケレン(循環式エコリー ンフラスト)研削材及びケレ ンかす回収・積込含む	m2	25800	R6.1	工事限定	(新鮎ノ瀬橋) 材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 19m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	15	D-①	工事費	塗替塗装(下塗)【材工 共】	有機ゾンクリッチペイント(1 層)スプレー	m2	2020	R6.1	工事限定	(新鮎ノ瀬橋) 材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 74m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	16	D-①	工事費	塗替塗装(下塗)【材工 共】	弱溶剤形変性エポキシ 樹脂塗料(3層)スプレー	m2	209300	R6.1	工事限定	(新鮎ノ瀬橋) 材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 25m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	17	D-①	工事費	塗替塗装(中塗)【材工 共】	弱溶剤形ふっ素樹脂 塗料 中塗 スプレー	m2	206400	R6.1	工事限定	(新鮎ノ瀬橋) 材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 0.40m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	18	D-①	工事費	塗替塗装(上塗)【材工 共】	弱溶剤形ふっ素樹脂 塗料 上塗 スプレー	m2	206800	R6.1	工事限定	(新鮎ノ瀬橋) 材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 0.40m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	19	D-①	工事費	表面処理【手間のみ】	サンダーケレン	m2	22320	R6.1	工事限定	(跨道橋橋側歩 道橋上) 手間のみ 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 2.4m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	20	D-①	工事費	素地調整【材工共】	エポキシ系ポリマーセメントモ ルタル	m2	22920	R6.1	工事限定	(跨道橋橋側歩 道橋上) 材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 2.4m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	21	D-①	工事費	プライマー【材工共】	エポキシ樹脂系水性ウレタンプライマー	m2	22150	R6.1	工事限定	(跨道橋橋側歩道橋上) 材工共 週休2日(4週8休)補正済単価 日当り施工量 2.4m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	22	D-①	工事費	中塗【材工共】	厚膜柔軟形ウレタン/ウレア樹脂塗料中塗	m2	29380	R6.1	工事限定	(跨道橋橋側歩道橋上) 材工共 週休2日(4週8休)補正済単価 日当り施工量 2.4m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	23	D-①	工事費	上塗【材工共】	柔軟形ホリウレタン樹脂塗料上塗	m2	22110	R6.1	工事限定	(跨道橋橋側歩道橋上) 材工共 週休2日(4週8休)補正済単価 日当り施工量 2.4m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	24	E-①	工事費	止水材設置【歩掛】	目地切開、バックアップ材、防水材、珪砂	m	別紙	R6.1	工事限定	(跨道橋橋側歩道橋上)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	25	E-①	工事費	地覆遊間止水材設置【歩掛】	プライマー、シール材、バックアップ材設置含む	m	別紙	R6.1	工事限定	(跨道橋橋側歩道橋上)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	26	D-①	工事費	素地調整【材工共】	1種ケレン(循環式エコクリーンプラスト)研削材及びケレンかす回収・積込含む	m2	42710	R6.1	工事限定	(跨道橋橋側歩道橋上) 材工共 週休2日(4週8休)補正済単価 日当り施工量 11m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	27	D-①	工事費	塗替塗装(下塗)【材工共】	有機ゾンクリッチペイント(1層)スプレー	m2	4347	R6.1	工事限定	(跨道橋橋側歩道橋上) 材工共 週休2日(4週8休)補正済単価 日当り施工量 24m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備 考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	28	D-①	工事費	塗替塗装(下塗)【材工 共】	弱溶剤形変性エポキシ 樹脂塗料(3層)スプレー	m2	11300	R6.1	工事限定	(跨道橋橋側歩 道橋上) 材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 8.0m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	29	D-①	工事費	塗替塗装(中塗)【材工 共】	弱溶剤形ふっ素樹脂 塗料 中塗 スプレー	m2	3725	R6.1	工事限定	(跨道橋橋側歩 道橋上) 材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 24m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	30	D-①	工事費	塗替塗装(上塗)【材工 共】	弱溶剤形ふっ素樹脂 塗料 上塗 スプレー	m2	4080	R6.1	工事限定	(跨道橋橋側歩 道橋上) 材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 24m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	31	E-①	工事費	遮水シート設置【歩掛】	軟質塩化ビニルシート t=1mm	m2	別紙	R6.1	工事限定	(吉ヶ原橋)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	32	E-①	工事費	水質汚濁防止フェンス 設置【歩掛】	20m×5m(1スパン)	m	別紙	R6.1	工事限定	(吉ヶ原橋)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	33	E-①	工事費	大型土のう積込・運搬 【歩掛】	運搬距離L=1.5km以下 (平均L=1.1km+α)	袋	別紙	R6.1	工事限定	(吉ヶ原橋)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	34	E-①	工事費	大型土のう運搬・荷卸 し【歩掛】	運搬距離L=1.5km以下 (平均L=1.1km+α)	袋	別紙	R6.1	工事限定	(吉ヶ原橋)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	35	E-①	工事費	当て板材取付【歩掛】		t	別紙	R6.1	工事限定	(東茂住橋)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	36	D-①	工事費	表面処理【手間のみ】	サンダーケレン	m2	3010	R6.1	工事限定	(東茂住橋) 手間のみ 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 18m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	37	D-①	工事費	素地調整【材工共】	エポキシ系ホリマーセメントモ ルタル	m2	4164	R6.1	工事限定	(東茂住橋) 材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 18m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	38	D-①	工事費	プライマー【材工共】	エポキシ樹脂系水性ウレタ ンプライマー	m2	3384	R6.1	工事限定	(東茂住橋) 材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 18m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	39	D-①	工事費	中塗【材工共】	厚膜柔軟形ウレタン/ウレア 樹脂塗料中塗	m2	10620	R6.1	工事限定	(東茂住橋) 材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 18m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	40	D-①	工事費	上塗【材工共】	柔軟形ホリウレタン樹脂 塗料上塗	m2	3371	R6.1	工事限定	(東茂住橋) 材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 18m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	42	D-①	工事費	支承防錆処理(金属 溶射)【材工共】	沓座清掃～仕上げ塗 装 ピン支承 1501kN～3000kN	基	467100	R6.1	工事限定	(東茂住橋) 材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 仕上げ塗装2層 含む 日当り施工量 1.3基/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	43	E-①	工事費	床版水抜き管取付け 【歩掛】	Aタイプ 連結部品～導 水パイプ取付	箇所	別紙	R6.1	工事限定	(東茂住橋)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	44	E-①	工事費	床版水抜き管取付け 【歩掛】	Bタイプ 連結部品～導 水パイプ取付	箇所	別紙	R6.1	工事限定	(東茂住橋)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	45	E-①	工事費	床版水抜き管取付け 【歩掛】	Cタイプ 連結部品～導 水パイプ取付	箇所	別紙	R6.1	工事限定	(東茂住橋)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	46	E-①	工事費	床版水抜き管取付け 【歩掛】	Dタイプ 連結部品～導 水パイプ取付	箇所	別紙	R6.1	工事限定	(東茂住橋)

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	47	E-①	工事費	ガードレール支柱取替 【歩掛】	既設ビーム撤去～既設 ビーム設置	本	別紙	R6.1	工事限定	(東茂住橋)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	48	E-①	工事費	高欄部材取替【歩掛】	既設部材撤去～取替 部材設置	箇所	別紙	R6.1	工事限定	(東茂住橋)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	49	D-①	工事費	素地調整【材工共】 増塗り部	1種ケレン(循環式エコクリ ンプラスト)研削材及びケ レンかす回収・積込含む	m2	14070	R6.1	工事限定	(東茂住橋) 材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 35m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	50	D-①	工事費	塗替塗装(下塗)【材工 共】	弱溶剤形変性エポキシ 樹脂塗料(3層)スプレー	m2	2853	R6.1	工事限定	(東茂住橋) 材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 47m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-014	51	D-①	工事費	素地調整【材工共】 標準部	1種ケレン(循環式エコクリ ンプラスト)研削材及びケ レンかす回収・積込含む	m2	14070	R6.1	工事限定	(東茂住橋) 材工共 週休2日(4週8 休)補正済単価 日当り施工量 35m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-015	1	E-①	工事費	転落防止柵用台座設 置撤去	工場製作品台座 組 立、溶接取付固定 再 利用しない撤去	箇所	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-015	2	E-①	工事費	鋼製吊防護設置	ボルト固定管路吊防護 吊桁、吊ボルト、ターンハッ クル、ゴム板取付	t	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-015	2.1	E-①	工事費	鋼製吊防護撤去	ボルト固定管路吊防護 吊桁、吊ボルト、ターンハッ クル、ゴム板撤去	t	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-015	7	E-①	工事費	コルゲートパイプ据付	φ 600 t=1.6mm フランジ 型	m	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-015	7.1	E-①	工事費	コルゲートパイプ撤去	φ 600 t=1.6mm フランジ 型	m	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-015	8	D-①	工事費	仮区画線設置	ジスラインテープ W=0.15m	m	191.7	R6.1	工事限定	手間のみ 昼間施工 日当り施工量 200m/日 週休2日(4週8 休)補正済単価

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-015	9	D-①	工事費	鉄筋鋼材挿入	D19(SD345) 3.0m アン カー材組立・挿入・グラウト 注入打設・頭部処理	本	7540	R6.1	工事限定	手間のみ 日当り施工量 6本/日 週休2日補正無 し単価 参考補 正係数:1.03(4 週8休)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-015	10	E-①	工事費	鉄筋金網設置	SD295 D13 250× 250	kg	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-015	11	E-①	工事費	吸出し防止材設置	300×300×10 点在	枚	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-015	12	E-①	工事費	補強土壁パネル撤去	PAN-WALLパネル 1.8m ×1.2m×0.155m モルタ ル5cm	枚	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-015	13	E-①	工事費	有筋コンクリート版切断 (ワイヤーソー)	H=6.4m程度の擁壁切 断 厚さ30cm程度 足 場有り	m2	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-015	14	E-①	工事費	無筋コンクリート版切断 (ワイヤーソー)	断面積0.31m2水路切 断 厚さ15-18cm	m2	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 002	1	E-①	工事費	H形鋼打込み(ダウンサ ホールハンマ)	H400 SS400 L=15.000m 平均削孔長 L=14.516m (dt:0.0m Kcg:11.989m Otf:1.819m Ocg: 0.709m)	本	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 002	2	E-①	工事費	H形鋼打込み(ダウンサ ホールハンマ)	H400 SS400 L=18.500m 平均削孔長 L=13.664m (dt:0.525m Kcg: 7.022m Otf:1.900m Ocg:4.218m)	本	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 002	3	E-①	工事費	H形鋼打込み(ダウンサ ホールハンマ)	H400 SS400 L=32.500m 平均削孔長 L=25.002m (dt:1.373m Kcg: 3.450m Otf:1.927m Ocg:18.252m)	本	別紙	R6.1	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備 考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-003	1	G-①	工事費	小口径長尺鋼管鏡補強ボルト施工費	φ76.3 L=13500	シフト	別紙	R6.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-016	1	E-①	工事費	ルートパイル削孔	粘性土・砂質土 L≤10m これらに付随する全ての費用	m	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-016	2	E-①	工事費	ルートパイル削孔	レキ質土 L≤10m これらに付随する全ての費用	m	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-016	3	E-①	工事費	ルートパイル削孔	玉石混じり土 L≤10m これらに付随する全ての費用	m	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-016	4	E-①	工事費	ルートパイル削孔	コア削孔 L≤10m これらに付随する全ての費用	m	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-016	5	E-①	工事費	芯材組立	L≤10m	本	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-016	6	E-①	工事費	挿入	L≤10m	本	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-016	7	E-①	工事費	加圧及び頭部処理	L≤10m	本	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-016	8	E-①	工事費	注入打設	L≤10m	m3	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-016	9		工事費	ホリエチレン角形U字溝設置		m	—	R6.2		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-016	10	E-①	工事費	背面排水材設置	W=150、t=50	m	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-016	11	E-①	工事費	既設法面清掃		m2	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-016	12	E-①	工事費	壁面材設置	基本段	枚	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-016	13	E-①	工事費	壁面材設置	2段目以降	枚	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-016	14	E-①	工事費	壁面材設置	基本段上部 順巻	枚	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-016	15	E-①	工事費	S、D、Hパネル切断	コンクリート板 t=155	枚	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-016	16	E-①	工事費	削孔	スキット型 二重管方式 φ90mm 砂質土	m	別紙	R6.2	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-016	17	E-①	工事費	削孔	スキット型 二重管方式 φ 90mm 硬岩	m	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-016	18	E-①	工事費	補強材挿入組立	D32 L=7. 0m	本	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-016	19	E-①	工事費	補強材挿入組立	D32 L=8. 0m	本	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-016	20	E-①	工事費	補強材挿入組立	D32 L=9. 0m	本	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-016	21	E-①	工事費	補強材挿入組立	D32 L=9. 5m	本	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-016	22	E-①	工事費	補強材挿入組立	D32 L=10. 0m	本	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-016	23	E-①	工事費	定着・頭部処理	目地モルタル詰め、モルタル 充填 φ12タツフ、φ12全ネジ 含む	箇所	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-016	24	E-①	工事費	裏込め材注入	CB	m3	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-016	25	E-①	工事費	順巻き部架台 組立		箇所	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-016	26		工事費	PAN WALLパネル切断 費		m	—	R6.2		番号15に含む
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-016	27	E-①	工事費	鋼製階段設置	SS400 ステップ部 W＝ 800mm	箇所	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-016	28	E-①	工事費	ステップ型階段設置	θ＝20° ステップ部 W＝ 750mm	m	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-016	29	E-①	工事費	ステップ型階段設置	θ＝35° ステップ部 W＝ 750mm	m	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 004	1	E-①	工事費	支持杭設置 ケーシング 連行型ダウンザホールハン マ工法(拡径式)	鋼管杭 φ700×21 L=18.0m(SKK400) 削 孔長 砂質土0.0m レキ 質土0.5m 軟岩1.1m 硬 岩3.0m	本	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 004	2	E-①	工事費	支持杭設置 ケーシング 連行型ダウンザホールハン マ工法(拡径式)	鋼管杭 φ700×21 L=20.0m(SKK400) 削 孔長 砂質土3.7m レキ 質土0.9m 軟岩0.8m 硬 岩3.5m	本	別紙	R6.2	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-004	3	E-①	工事費	支持杭設置 ケーシング 連行型ダウンザホールハン マ工法(拡径式)	鋼管杭φ700×21 L=20.0m(SKK400) 削 孔長 砂質土3.1m レキ 質土0.9m 軟岩0.8m 硬 岩3.5m	本	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-004	4	E-①	工事費	鋼管杭切断	鋼管杭φ700×21 (SKK400)	本	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-004	5	E-①	工事費	杭頭キャップK1設置	φ700 PL-36×1200× 900	個	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-004	6	E-①	工事費	杭頭キャップK2設置	φ700 PL-36×1000× 1000	個	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-004	7	E-①	工事費	下部工設置	H-594×302×14× 23、H-800×300×14 ×26	t	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-004	8	E-①	工事費	高欄設置	H=1.3m	m	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-004	9	E-①	工事費	導柵設置撤去	H-200×200/H-300× 300/[-380×100×10.5 ×16	t	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-004	10	E-①	工事費	導杭打込み	H-300×300 L=7.0m	本	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-004	11	E-①	工事費	導杭引抜	H-300×300 L=7.0m	本	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-004	12	E-①	工事費	ブラケット設置		箇所	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-004	13	E-①	工事費	仮橋下部撤去	再利用品	t	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-004	14	E-①	工事費	仮設高欄撤去	再利用品	m	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-004	15	E-①	工事費	隙間処理撤去	再利用品	箇所	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-017	1	E-①	工事費	補強材挿入	D25 L=5.5m グラウト注 入含む	本	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-017	2	E-①	工事費	補強材挿入	D25 L=5.0m グラウト注 入含む	本	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-017	3	E-①	工事費	補強材挿入	D25 L=4.0m グラウト注 入含む	本	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-017	4	E-①	工事費	補強材挿入	D25 L=3.0m グラウト注 入含む	本	別紙	R6.2	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	5	E-①	工事費	定着・頭部処理	目地モルタル詰め、モルタル 充填φ12タツ、φ12全 ネジ含む	箇所	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	6	E-①	工事費	壁面材設置	基本段(目地バックアップ 材、モルタル、据付金具 等含む)	枚	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	7	E-①	工事費	壁面材設置	2段目以降(目地バック アップ材、モルタル、据付 金具等含む)	枚	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	8	E-①	工事費	壁面材設置	基本段上部(目地バック アップ材、モルタル、据付 金具等含む)	枚	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	8.1	E-①	工事費	壁面材設置	STタイプ(目地バックアップ 材、モルタル、据付金具等 含む)	枚	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	9	E-①	工事費	壁面材設置	ST特タイプ(目地バックアップ 材、モルタル、据付金具 等含む)	枚	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	10	E-①	工事費	パネル切断	S,D,H,CS,CDパネル コン クリート板 t=155	枚	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	11	E-①	工事費	パネル切断	ST,CTパネル コンクリート板 t=155	枚	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	12	E-①	工事費	パネル切断	ST特パネル コンクリート板 t=155	枚	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	12.1	E-①	工事費	削孔	スキット型 砂質土・粘性 土	m	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	12.2	E-①	工事費	削孔	スキット型 礫質土	m	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	12.3	D-①	工事費	PANWALLパネル切 断費		m	9530	R6.2	事務所管内	手間のみ 日当り施工量: 25m/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	13	E-①	工事費	裏込め材注入	セメント・ベントナイト	m3	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	14	E-①	工事費	背面排水材設置	50×150 PP繊維マット	m	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	15	E-①	工事費	補強材挿入	D29 L=7.5m	本	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	16	E-①	工事費	補強材挿入	D29 L=7.0m	本	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	17	E-①	工事費	補強材挿入	D29 L=6.0m	本	別紙	R6.2	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	18	E-①	工事費	補強材挿入	D29 L=4.5m	本	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	19	D-①	工事費	鉄筋挿入(A)	φ 90 SD345 D22 L=2.0m/本	m	37700	R6.2	工事限定	10本当り 削孔 長(硬岩0.5m、 粘性土0.0m、レキ 質土17.8m、軟 岩0.3m)、グラウト 注入0.17m3 手間のみ 日当り施工量 3本/日 週休2日補正無 し単価 参考補 正係数:1.03(4 週8休)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	20	D-①	工事費	鉄筋挿入(A)	φ 90 SD345 D22 L=2.5m/本	m	32500	R6.2	工事限定	10本当り 削孔 長(硬岩0.6m、 粘性土0.0m、レキ 質土22.6m、軟 岩0.4m)、グラウト 注入0.21m3 手間のみ 日当り施工量 2.8本/日 週休2日補正無 し単価 参考補 正係数:1.03(4 週8休)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	21	D-①	工事費	鉄筋挿入(A)	φ 90 SD345 D22 L=3.5m/本	m	26600	R6.2	工事限定	10本当り 削孔 長(硬岩0.9m、 粘性土0.0m、レキ 質土32.1m、軟 岩0.6m)、グラウト 注入0.30m3 手間のみ 日当り施工量 2.5本/日 週休2日補正無 し単価 参考補 正係数:1.03(4 週8休)

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	22	D-①	工事費	鉄筋挿入(A)	φ 90 SD345 D22 L=4.0m/本	m	24700	R6.2	工事限定	10本当り 削孔 長(硬岩1.0m、 粘性土0.0m、レキ 質土36.9m、軟 岩0.7m)、グラウト 注入0.34m3 手間のみ 日当り施工量 2.3本/日 週休2日補正無 し単価 参考補 正係数:1.03(4 週8休)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	23	D-①	工事費	鉄筋挿入(A)	φ 90 SD345 D22 L=4.5m/本	m	23500	R6.2	工事限定	10本当り 削孔 長(硬岩1.1m、 粘性土0.0m、レキ 質土41.7m、軟 岩0.8m)、グラウト 注入0.39m3 手間のみ 日当り施工量 2.2本/日 週休2日補正無 し単価 参考補 正係数:1.03(4 週8休)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	24	D-①	工事費	鉄筋挿入(A)	φ 90 SD345 D22 L=5.5m/本	m	21400	R6.2	工事限定	10本当り 削孔 長(硬岩1.4m、 粘性土0.0m、レキ 質土51.2m、軟 岩1.0m)、グラウト 注入0.48m3 手間のみ 日当り施工量 2本/日 週休2日補正無 し単価 参考補 正係数:1.03(4 週8休)

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	25	D-①	工事費	鉄筋挿入(A)	φ 90 SD345 D22 L=6.0m/本	m	20600	R6.2	工事限定	10本当り 削孔 長(硬岩1.5m、 粘性土0.0m、レキ 質土56.0m、軟 岩1.1m)、グラウト 注入0.52m3 手間のみ 日当り施工量 1.9本/日 週休2日補正無 し単価 参考補 正係数:1.03(4 週8休)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	26	D-①	工事費	鉄筋挿入(B)	φ 65 SD345 D22 L=2.0m/本	m	17900	R6.2	工事限定	10本当り 削孔 長(硬岩0.7m、 粘性土0.0m、レキ 質土0.0m、軟岩 17.9m)、グラウト 注入0.09m3 手間のみ 日当り施工量 4.6本/日 週休2日補正無 し単価 参考補 正係数:1.03(4 週8休)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	27	D-①	工事費	鉄筋挿入(B)	φ 65 SD345 D22 L=2.5m/本	m	15800	R6.2	工事限定	10本当り 削孔 長(硬岩0.9m、 粘性土0.0m、レキ 質土0.0m、軟岩 22.7m)、グラウト 注入0.11m3 手間のみ 日当り施工量 4.1本/日 週休2日補正無 し単価 参考補 正係数:1.03(4 週8休)

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	28	D-①	工事費	鉄筋挿入(B)	φ 65 SD345 D22 L=3.0m/本	m	14300	R6.2	工事限定	10本当り 削孔 長(硬岩1.1m、 粘性土0.0m、レキ 質土0.0m、軟岩 27.5m)、グラウト 注入0.13m3 手間のみ 日当り施工量 3.8本/日 週休2日補正無 し単価 参考補 正係数:1.03(4 週8休)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	29	D-①	工事費	鉄筋挿入(B)	φ 65 SD345 D22 L=4.0m/本	m	12600	R6.2	工事限定	10本当り 削孔 長(硬岩1.5m、 粘性土0.0m、レキ 質土0.0m、軟岩 37.1m)、グラウト 注入0.18m3 手間のみ 日当り施工量 3.3本/日 週休2日補正無 し単価 参考補 正係数:1.03(4 週8休)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	30	D-①	工事費	鉄筋挿入(B)	φ 65 SD345 D22 L=4.5m/本	m	12100	R6.2	工事限定	10本当り 削孔 長(硬岩1.7m、 粘性土0.0m、レキ 質土0.0m、軟岩 41.9m)、グラウト 注入0.2m3 手間のみ 日当り施工量 3本/日 週休2日補正無 し単価 参考補 正係数:1.03(4 週8休)

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	31	D-①	工事費	削孔機械の上下移動		回	43200	R6.2	工事限定	手間のみ 日当り施工量 3回/日 週休2日補正無 し単価 参考補 正係数:1.03(4 週8休)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	32	D-①	工事費	ボーリングマシン移設		回	39900	R6.2	工事限定	手間のみ 日当り施工量 3回/日 週休2日補正無 し単価 参考補 正係数:1.03(4 週8休)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	33		工事費	FRP製格子状パネル 設置(A)	967×967×40	基	—	R6.2		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	34	D-①	工事費	FRP製格子状パネル 設置(B)	647×647×40	枚	27340	R6.2	工事限定	材工共 日当り施工量 50枚 週休2日(4週8 休)補正済単価
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	35	E-①	工事費	鋼製受圧板(A)設置	1382×1382×110 Td=150.0kN/枚	枚	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	36	E-①	工事費	鋼製受圧板(B)設置	1425×1425×160 Td=431.3kN/枚	枚	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	37	E-①	工事費	裏面排水材設置	φ70 内部中空型	m	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-017	38	E-①	工事費	ジオテキスタイル壁面材組 立・設置	二重壁タイプ 1:0.5	m2	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-018	1	E-①	工事費	プレキャスト防護柵基礎 設置	400×450×3000	個	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-018	2	E-①	工事費	プレキャスト防護柵基礎 設置	500×450×3000	個	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-018	3	E-①	工事費	プレキャストガードレール基 礎設置	480×800×2000(C種)	個	別紙	R6.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-018	4	E-①	工事費	プレキャスト門型カルバート 設置	B4000×H1600× L1000 斜角加工	基	別紙	R6.2	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-006	1	D-①	工事費	端部保護材設置	TSEニロンメッシュ同等品 以上	m2	10300	R6.2	事務所管内	手間のみ 日当り施工量 14m2 週休2日補正無し 単価 参考補正係数: 1.02(4週8休)
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-006	2	D-①	工事費	端部処理材設置	TSEニロンメッシュ同等品 以上	m2	10300	R6.2	事務所管内	手間のみ 日当り施工量 14m2 週休2日補正無し 単価 参考補正係数: 1.02(4週8休)
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-006	3	E-①	工事費	立入防止柵設置	一般型積雪地用 S3 H=2500 平坦部0° ~9° 土中用	m	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-006	4	E-①	工事費	立入防止柵設置	一般型積雪地用 S3 H=2500 傾斜部10° ~30° 土中用	m	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-006	5	E-①	工事費	立入防止柵設置	一般型積雪地用 S3 H=2500 傾斜部 31° ~40° 土中用	m	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-006	6	E-①	工事費	立入防止柵設置	一般型積雪地用 S4 H=1800 平坦部0° ~9° 土中用	m	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-006	7	E-①	工事費	立入防止柵設置	一般型積雪地用 S4 H=1800 傾斜部 10° ~30° 土中用	m	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-006	8	E-①	工事費	立入防止柵設置	一般型積雪地用 S4 H=1800 傾斜部 31° ~40° 土中用	m	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-006	9	E-①	工事費	立入防止柵設置 両開門扉	H1800×W4000	箇所	別紙	R6.2	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-006	10	E-①	工事費	立入防止柵設置 両開門扉	H2500×W4000	箇所	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-006	11	E-①	工事費	基礎打込	一般型積雪地用 S3 H=2500 平坦部0°～9° 土中用 通常打込	本	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-006	12	E-①	工事費	基礎打込	一般型積雪地用 S3 H=2500 平坦部0°～9° 土中用 小型バックホ ウ使用	本	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-006	13	E-①	工事費	基礎打込	一般型積雪地用 S3 H=2500 平坦部0°～9° 土中用 クレーン(25t) 使用	本	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-006	14	E-①	工事費	基礎打込	一般型積雪地用 S3 H=2500 傾斜部10°～30° 土中用 小型バックホ ウ使用	本	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-006	15	E-①	工事費	基礎打込	一般型積雪地用 S3 H=2500 傾斜部10°～30° 土中用 クレーン(25t) 使用	本	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-006	16	E-①	工事費	基礎打込	一般型積雪地用 S3 H=2500 傾斜部31°～40° 土中用 小型バックホ ウ使用	本	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-006	17	E-①	工事費	基礎打込	一般型積雪地用 S3 H=2500 傾斜部31°～40° 土中用 クレーン(25t) 使用	本	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-006	18	E-①	工事費	基礎打込	一般型積雪地用 S4 H=1800 平坦部0°～9° 土中用 通常打込	本	別紙	R6.2	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-006	19	E-①	工事費	基礎打込	一般型積雪地用 S4 H=1800 平坦部0°～9° 土中用 小型バックホ ウ使用	本	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-006	20	E-①	工事費	基礎打込	一般型積雪地用 S4 H=1800 平坦部0°～9° 土中用 クレーン(25t) 使用	本	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-006	21	E-①	工事費	基礎打込	一般型積雪地用 S4 H=1800 傾斜部10°～30° 土中用 小型バックホ ウ使用	本	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-006	22	E-①	工事費	基礎打込	一般型積雪地用 S4 H=1800 傾斜部10°～30° 土中用 クレーン(25t) 使用	本	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-006	23	E-①	工事費	基礎打込	一般型積雪地用 S4 H=1800 傾斜部31°～40° 土中用 小型バックホ ウ使用	本	別紙	R6.2	事務所管内	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-006	24	E-①	工事費	基礎打込	一般型積雪地用 S4 H=1800 傾斜部31°～40° 土中用 クレーン(25t) 使用	本	別紙	R6.2	事務所管内	