

# 建設資材価格調査報告リスト

令和5年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	20	E-①	工事費	吸出防止材設置	長繊維ホ <sup>リ</sup> エステル系不織布t≥2.0mm	m2	別紙	R5.5	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	21	E-①	工事費	透水シート設置	t=30mm b=300mm	m2	別紙	R5.5	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	22	E-①	工事費	綯鋼板設置	1.0×0.6(m) t=4.5(コンクリートアンカー設置含む)	枚	別紙	R5.5	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-02	01	E-①	工事費	床掘り	軟岩 グラント <sup>ン</sup> アンカー式 1面土留	m3	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-02	02	E-①	工事費	掘削土留(A工法)	φ2500 L=5.5m 掘削長L=5.3m(軟岩)(LP設置3.0m)	本	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-02	03	E-①	工事費	掘削土留(A工法)	φ2500 L=8.0m 掘削長L=7.8m(軟岩)(LP設置7.5m)	本	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-02	04	E-①	工事費	モルタルライニング <sup>グ</sup>	φ2500 t=100 24N/mm2	m	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-02	05	D-①	工事費	簡易清掃	100m2未満 屋間施工 時間的制約無 固定足場 4週8休以上	m2	1046	R5.6	愛知県	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-02	06	D-①	工事費	含浸材塗布(手間のみ)	100m2未満 屋間施工 時間的制約無 固定足場 4週8休以上	m2	1117	R5.6	愛知県	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-02	07	E-①	工事費	支保	f>80kN/m2	空m3	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-02	08	E-①	工事費	H鋼杭(タ <sup>ン</sup> ザ <sup>ン</sup> ホールハンマ工)	A工法 削孔径φ600 平均削孔長7.8m(軟岩) 継施工含む モルタル充填	本	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-02	09	E-①	工事費	H鋼杭(タ <sup>ン</sup> ザ <sup>ン</sup> ホールハンマ工)	A工法 削孔径φ450 平均削孔長8.7m(軟岩) 継無 モルタル充填+砂充填	本	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-02	10	E-①	工事費	H鋼杭(タ <sup>ン</sup> ザ <sup>ン</sup> ホールハンマ工)	A工法 削孔径φ450 平均削孔長7.1m(軟岩) 継無 砂充填	本	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-02	11	E-①	工事費	削孔(アンカー)(仮設)	φ135 軟岩 二重管方式 クローラ型	m	別紙	R5.6	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-02	12	E-①	工事費	アンカー鋼材加工・組立・挿入(アンカー)(仮設)	簡易防食 PC鋼線より線 削孔長10m超 400 ≤f<1300kN	本	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-02	13	E-①	工事費	アンカー鋼材緊張・定着(アンカー)(仮設)	簡易防食 PC鋼線より線 削孔長10m超 400 ≤f<1300kN	本	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-02	14	E-①	工事費	アンカー鋼材加工・組立・挿入(アンカー)(仮設)	簡易防食 PC鋼線より線 削孔長10m超 400<f	本	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-02	15	E-①	工事費	アンカー鋼材緊張・定着(アンカー)(仮設)	簡易防食 PC鋼線より線 削孔長10m超 400<f	本	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-02	16	E-①	工事費	アンカー鋼材加工・組立・挿入(アンカー)(仮設)	簡易防食 PC鋼線より線 削孔長10m以下 400<f	本	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-02	17	E-①	工事費	アンカー鋼材緊張・定着(アンカー)(仮設)	簡易防食 PC鋼線より線 削孔長10m以下 400<f	本	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-02	18	E-①	工事費	グラウト注入(アンカー)(仮設)		m3	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-02	19	E-①	工事費	鋼製台座設置	H350-30° 用	基	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-02	20	E-①	工事費	鋼製台座設置	H300-30° 用	基	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-03	27	D-①	工事費	防草シート設置	W=200 目地部 手間のみ	m2	636	R5.6	愛知県	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-03	28	E-①	工事費	法面点検階段設置	幅1000 傾斜40°	m	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-03	29	E-①	工事費	手摺設置		m	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-03	30	E-①	工事費	支持杭設置	ダウンサハールハンマB工法 砂充填 削孔径φ550 継1箇所 平均削孔長: 土砂10.8m 硬岩9.8m	本	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-03	31	E-①	工事費	橋脚設置		t	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-03	32	E-①	工事費	重量物足場設置	YTロック同等品以上	空m3	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-03	33	E-①	工事費	重量物足場撤去	YTロック同等品以上	空m3	別紙	R5.6	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-03	34	E-①	工事費	縦溝蓋設置	1.0m×0.6m t=4.5mm (コンクリートアンカー設置含む)	枚	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-04	61	E-①	工事費	プレキャストセグメント主桁組立	9分割 H=3.2m 平均ケーブル長267.4m	本	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-04	64	E-①	工事費	支持金具設置	タイ°1-1	組	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-04	65	E-①	工事費	支持金具設置	タイ°1-2	組	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-04	66	E-①	工事費	支持金具設置	タイ°2	組	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-04	67	E-①	工事費	支持金具設置	タイ°3-1	組	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-04	68	E-①	工事費	支持金具設置	タイ°3-2	組	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-04	69	E-①	工事費	支持金具設置	タイ°4-1	組	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-04	70	E-①	工事費	支持金具設置	タイ°4-2	組	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-04	71	E-①	工事費	支持金具設置	タイ°5-1	組	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-04	72	E-①	工事費	支持金具設置	タイ°5-2	組	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	023	E-①	工事費	吸出し防止材(手間のみ)	長繊維ポリエステル系不織布t≥2.0	m2	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	024	E-①	工事費	暗渠排水材設置	300×50	m	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	025	E-①	工事費	コルゲートパイ°設置	φ400半割	m	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	028	E-①	工事費	上部工仮設	LIBRA工法	t	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	043	E-①	工事費	覆工板設置	落込み式 t=200 LIBRA工法	m2	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	047	E-①	工事費	仮設高欄設置	単管パイ°	m	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	048	E-①	工事費	仮設高欄撤去	単管パイ°	m	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	049	E-①	工事費	仮設高欄設置	ガードレール式 支柱A型	m	別紙	R5.6	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	050	E-①	工事費	仮設高欄設置	ガードレール式 支柱B型	m	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	059	E-①	工事費	支持杭打込み(LIBRA工法) 拡径式ダウンサポ-ルハンマ工法	φ457.2 削孔径φ500 モルタル(1:3BB)充填 杭 長L≤12m 継箇所無し 平均掘削長(れき質 土)1.0m(軟岩 I)4.0m	本	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	060	E-①	工事費	支持杭打込み(LIBRA工法) 拡径式ダウンサポ-ルハンマ工法	φ457.2 削孔径φ500 モルタル(1:3BB)充填 杭 長12m<L≤24m 継1箇 所 平均掘削長(れき質 土)1.2m(軟岩 I)6.0m	本	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	061	E-①	工事費	支持杭打込み(LIBRA工法) 拡径式ダウンサポ-ルハンマ工法	φ457.2 削孔径φ500 モルタル(1:3BB)充填 杭 長24m<L≤36m 継2箇 所 平均掘削長(れき質 土)1.2m(軟岩 I)8.0m	本	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	062	E-①	工事費	支持杭打込み(LIBRA工法) 拡径式ダウンサポ-ルハンマ工法	φ457.2 削孔径φ500 モルタル(1:3BB)充填 杭 長36m<L≤48m 継3箇 所 平均掘削長(れき質 土)0.4m(軟岩 I)9.00m	本	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	063	E-①	工事費	支持杭打込み(LIBRA工法) 拡径式ダウンサポ-ルハンマ工法	φ457.2 削孔径φ500 モルタル(1:3BB)充填 杭 長48m<L≤60m 継4箇 所 平均掘削長(れき質 土)0.4m(軟岩 I)9.00m	本	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	067	E-①	工事費	下部工設置	LIBRA工法	t	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	079	E-①	工事費	軽量盛土	FCB工法 K3-10	m3	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	080	E-①	工事費	軽量盛土	FCB工法 K0-3	m3	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	081	E-①	工事費	溶接金網設置	FCB工法 φ3.2 100× 100 HDZ35	m2	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	083	E-①	工事費	遮水シート設置	FCB工法 PVC1.0mm	m2	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	084	E-①	工事費	防水シート設置	FCB工法 PVC0.8mm 不織布3mm NATMシート	m2	別紙	R5.6	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	085	E-①	工事費	プラント据付・解体		回	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	086	E-①	工事費	壁面材設置	コンボジット保護壁パネル	m2	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	094	E-①	工事費	縦排水管設置(手間のみ)	VUφ300	m	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	097	E-①	工事費	吸出し防止シート設置(手間のみ)	長繊維ポリエステル系不織布t≥2.0	m2	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	099	E-①	工事費	コンクリート打設	防草コンクリート 養生含まず	m2	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	100	E-①	工事費	掘削排土	φ3000 掘削長6.9m(中硬岩6.9m)	本	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	101	E-①	工事費	掘削排土	φ3000 掘削長4.4m(中硬岩4.4m)	本	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	102	E-①	工事費	モルタルライニング(手間のみ)	φ3000 t=100	m	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	103	E-①	工事費	溶接金網(手間のみ)	φ5×150×150	m2	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	104	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工)(手間のみ)	条件Ⅰ 削孔径φ65 削孔長4.1m(軟岩0.7m、硬岩3.4m) 逆巻施工	m	10000	R5.6	愛知県	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	105	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工)(手間のみ)	条件Ⅱ 削孔径φ65 削孔長5.6m(軟岩2.2m、硬岩3.4m) 逆巻施工	m	13700	R5.6	愛知県	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	106	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工)(手間のみ)	条件Ⅱ 削孔径φ65 削孔長6.0m(軟岩0.6m、硬岩5.4m) 逆巻施工	m	14500	R5.6	愛知県	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	107	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工)(手間のみ)	条件Ⅰ 削孔径φ65 削孔長3.9m(軟岩0.1m、硬岩3.8m) 逆巻施工	m	9900	R5.6	愛知県	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	121	E-①	工事費	透水材設置	b=400 t=30	m2	別紙	R5.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-06	064	E-①	工事費	型枠製作・設置撤去工		m2	別紙	R5.7	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-06	065	E-①	工事費	鉄筋工(PC橋片持架設工)		t	別紙	R5.7	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-06	066	E-①	工事費	コンクリート工(PC橋片持架設工)		m3	別紙	R5.7	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-06	067	E-①	工事費	作業車据付・解体	大型作業車	台・回	別紙	R5.7	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-06	068	E-①	工事費	作業車移動・据付	大型作業車	台・回	別紙	R5.7	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-06	069	E-①	工事費	作業車引戻	大型作業車	m	別紙	R5.7	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-06	070	E-③	工事費	緩衝材設置	1500×600×50	枚	別紙	R5.7	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-06	071	E-①	工事費	型枠工	一般型枠 30m<H	m2	別紙	R5.7	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-06	072	E-①	工事費	足場工	手摺先行型枠組足場 30m<H	掛m2	別紙	R5.7	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-06	073	E-①	工事費	転落防止-1設置		箇所	別紙	R5.7	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-06	074	E-①	工事費	転落防止-2設置		箇所	別紙	R5.7	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-06	075	E-①	工事費	門扉設置	歩道側	箇所	別紙	R5.7	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-09	015	E-①	工事費	排水管設置	SGP 40A	m	別紙	R5.7	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-10	01	D-①	工事費	橋梁用伸縮継手装置 設置工(手間のみ)	新設 重量型 諸資材含む KMA-230N同等品以上(1号橋)	m	63700	R5.8	愛知県	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-10	02	D-①	工事費	橋梁用伸縮継手装置 設置工(手間のみ)	新設 重量型 諸資材含む SP-230KMA同等品以上(1号橋)	m	63700	R5.8	愛知県	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-10	23	E-①	工事費	門扉設置	H=1000 W=1000 両開き 歩道用(1号橋)	箇所	別紙	R5.8	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-10	25	E-①	工事費	アンカーボルト設置	照明灯受台用(1号橋)	箇所	別紙	R5.8	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-10	27	E-①	工事費	検査路架設	上部(1号橋)	m	別紙	R5.8	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-10	28	E-①	工事費	検査路架設	下部(1号橋)	m	別紙	R5.8	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-10	29	E-①	工事費	検査路架設	上部(2号橋)	m	別紙	R5.8	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-10	30	E-①	工事費	検査路架設	下部(2号橋)	m	別紙	R5.8	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-10	32	E-①	工事費	背面土掘削	ワイヤーウォール60	m3	別紙	R5.8	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-10	33	E-①	工事費	壁面撤去	ワイヤーウォール60同等品以上	m2	別紙	R5.8	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-10	34	E-①	工事費	補強材撤去	ワイヤーウォール60同等品以上	m	別紙	R5.8	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-10	35		工事費	天端撤去	ワイヤーウォール60同等品以上	m	-	R5.8		No.34に含む
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-10	36		工事費	水平排水材撤去	ワイヤーウォール60	m	-	R5.8		No.34に含む
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-10	37	E-①	工事費	壁面組立	ワイヤーウォール60同等品以上	m2	別紙	R5.8	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-10	38	E-①	工事費	補強材敷設	ワイヤーウォール60同等品以上	m	別紙	R5.8	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-10	39	E-①	工事費	天端組立	ワイヤーウォール60同等品以上	m	別紙	R5.8	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-10	40	E-①	工事費	まき出し・敷均し、締固め	ワイヤーウォール60	m3	別紙	R5.8	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-10	41	E-①	工事費	水平排水材設置	ワイヤーウォール60	m	別紙	R5.8	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-11	01	D-①	工事費	橋梁用伸縮継手装置設置工(手間のみ)	新設 重量型 諸資材含む KMA-320N同等品以上	m	63900	R5.8	愛知県	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-11	02	D-①	工事費	橋梁用伸縮継手装置設置工(手間のみ)	新設 重量型 諸資材含む SP-320KMA同等品	m	63900	R5.8	愛知県	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-12	10	E-①	工事費	支持金具取付		箇所	別紙	R5.12	事務所管内	No.10及び10-01に変更
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-12	10-01	E-①	工事費	先埋めインサート設置	M16 (SS400)	個	別紙	R5.12	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-12	11	E-①	工事費	検査路架設		m	別紙	R5.12	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-13	01	E-①	工事費	掘削土留	A工法 φ2000 L=5.0m 掘削長4.8m(軟岩Ⅱ) LP設置3.5m	本	別紙	R5.12	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-13	03	E-①	工事費	埋込アンカー設置		本	別紙	R5.12	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-13	04	E-①	工事費	排水管(流入管)設置	高密度ポリエチレン管 φ300	m	別紙	R5.12	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-13	21	E-①	工事費	法面保護	ブルーシート #3000	m2	別紙	R5.12	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-13	23	E-①	工事費	合成樹脂ネット設置	トリカルネットN-9同等品以上	m2	別紙	R5.12	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-13	26	E-①	工事費	間詰材投入	割栗石50-150mm	m3	別紙	R5.12	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-13	27	E-①	工事費	竹ツタ設置		m3	別紙	R5.12	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-13	30	E-①	工事費	法面点検階段設置	1:1.8(29度) W=1200	m	別紙	R5.12	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-13	31	E-①	工事費	手摺設置	1:1.8(29度)	m	別紙	R5.12	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-13	41	E-①	工事費	プレキャスト防護柵基礎設置		m	別紙	R5.12	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	01	E-①	工事費	人力掘削	3m未満 土砂	m3	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	02	E-①	工事費	人力併用バックホウ掘削	3m以上5m未満 土砂	m3	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	03	E-①	工事費	バックホウ掘削	5m以上 土砂	m3	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	04	E-①	工事費	バックホウ掘削	5m以上 軟岩	m3	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	05	E-①	工事費	バックホウ掘削	5m以上 硬岩	m3	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	06	E-①	工事費	鉄筋挿入	SD345 D19 L=6000 亜鉛メッキ処理	本	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	08	E-①	工事費	頭部処理	D19	組	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	11	E-①	工事費	グラウト注入		m3	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	12	E-①	工事費	基面整形		m2	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	13	E-①	工事費	鉄筋組立・加工・設置	SD345 D13	t	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	14	E-①	工事費	鉄筋組立・加工・設置	SD345 D16~25	t	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	15	E-①	工事費	型枠	フリーフレーム用型枠	m2	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	17	E-①	工事費	吹付コンクリート	18-10-15N	m3	別紙	R6.2	事務所管内	



県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	19	E-①	工事費	人力吹付	18-10-15N 5m未満	m2	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	20	E-①	工事費	機械吹付	18-10-15N 5m以上	m2	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	21	E-①	工事費	鉄筋組立・加工・設置	SD345 D16~25	t	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	22	E-①	工事費	金網	φ5×150×150	m2	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	23	E-①	工事費	鉄筋挿入	SD345 D19 L=4000 亜鉛メッキ処理	本	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	24	E-①	工事費	頭部処理	D19	組	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	25	E-①	工事費	グラウト注入		m3	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	26	E-①	工事費	鉄筋挿入	SD345 D19 L=4000 亜鉛メッキ処理	本	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	27	E-①	工事費	鉄筋挿入	SD345 D19 L=3000 亜鉛メッキ処理	本	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	28	E-①	工事費	頭部処理	D19	組	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	29	E-①	工事費	グラウト注入		m3	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	32	E-①	工事費	深礎掘削	φ11000 吹付コンクリート+鋼製リング 中硬岩	m	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	33	E-①	工事費	深礎掘削	φ11000 吹付コンクリート+ロックホルト 中硬岩	m	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	34	E-①	工事費	深礎掘削	φ11000 素掘り 中硬岩	m	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	35	E-①	工事費	吹付コンクリート	24-12-25N t=50 一次吹付	m2	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	36	E-①	工事費	吹付コンクリート	24-12-25N t=200 本吹付	m2	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	37	E-①	工事費	吹付コンクリート	24-12-25N t=100 本吹付	m2	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	38	E-①	工事費	溶接金網設置	φ5×150×150	m2	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	39	E-①	工事費	鋼製リング支保設置	H-200×200×8×12	リング	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	41	E-①	工事費	ロックホルト削孔	φ25 L=2900 中硬岩	本	別紙	R6.2	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	42	E-①	工事費	鉄筋挿入	SD345 D25 L=3000	本	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	43	E-①	工事費	グラウト注入		m3	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	44	E-①	工事費	型枠	一般型枠 H>30m	m2	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	45	D-①	工事費	鉄筋組立・加工・設置	SD345 D16~25 H>30m 70tクロ-ラクレ-ンを使用	t	54600	R6.2	愛知県	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	46	D-①	工事費	鉄筋組立・加工・設置	SD490 D51 H>30m 70t クロ-ラクレ-ンを使用	t	54600	R6.2	愛知県	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-14	48	E-①	工事費	足場設置・撤去	手摺先行型枠組足場 H>30m	掛m2	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-15	01	E-①	工事費	H鋼杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝ ﾏ工)	A工法 削孔径φ600 平均掘削長:土砂5.4m 中硬岩2.4m 継施工無 モルタル充填	本	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-15	02	E-①	工事費	H鋼杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝ ﾏ工)	A工法 削孔径φ600 平均掘削長:土砂5.6m 中硬岩2.4m 継施工有 モルタル充填	本	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-15	03	E-①	工事費	H鋼杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝ ﾏ工)	B工法 削孔径φ600 平均掘削長:土砂5.6m 中硬岩2.9m 継施工有 モルタル充填	本	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-15	08	E-①	工事費	土留設置		t	別紙	R6.2	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-15	10	E-①	工事費	仮設用モルタル吹付	t=3cm ラス無し	m2	別紙	R6.2	事務所管内	