

1. 調査概要

| | |
|------|---------|
| 依頼番号 | 飯国-工-01 |
|------|---------|

| | |
|--------|-------------------------------|
| 業務名称 | 令和5年度 単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務 |
| 事務所名 | 飯田国道事務所 |
| 工事件名 | - |
| 調査実施期間 | 別紙参照 |
| 調査対象業者 | 施工実績を有する業者 |
| 調査方法 | 書面調査及び電話による聞き取り調査 |

2. 調査結果

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|---------------------|--------------------------------------|-----|-----|-------|
| 01 透水材設置 【歩掛】 | 幅400×厚30 | m | 22 | 歩掛表-1 |
| 07 照明柱用組アンカー設置 【歩掛】 | 4-M24-450 (タプルナット・ワッシャー付) エントロキャップ含む | 組 | 5 | 歩掛表-2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (価格条件) | | | | |

步掛表-1 透水材設置 【步掛】

幅400×厚30

100m当り

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 | 諸 1 | 雑 2 | 費 3 |
|---------|----|----|---------|------|--------|--------|--------|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.200 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.200 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1.000 | 端数処理 | | | |
| 日当り施工量 | | m | 500.000 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

[条件]

步掛表-2 照明柱用組アンカー設置【步掛】

4-M24-450 (タブルナット・ワッシャー付) エントキャップ含む

10組当り

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 | 諸 1 | 雑 2 | 費 3 |
|---------|----|----|---------|------|--------|--------|--------|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.042 | | | | |
| 鉄筋工 | | 人 | 0.220 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.180 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1.000 | 端数処理 | | | |
| 日当り施工量 | | 組 | 238.000 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

[条件]