

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	浜松-工二-27
------	----------

業務名称	令和５年度 単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	浜松河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
03 フレキストカート・レール基礎設置	500×1500×2000	m	208	歩掛表-1
04 敷鉄板設置	縞鋼板22×1,524×3,048	m ²	74	歩掛表-2
05 留板材設置(上部工)	t=3cm	m ²	8	歩掛表-3
06 土留板材設置(下部工)	t=3cm	m ²	21	歩掛表-4
(価格条件)				

歩掛表-1 フレキャストカーブール基礎設置
500×1500×2000

10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.150		●		
ブロック工		人	0.150		●		
普通作業員		人	0.450		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	4.9t吊 オペレータ付（～排2014・低騒音）	日	0.150		●		
諸雑費1		%	16.000				
日当り施工量		m	66.700				

条件

2. クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

步掛表-2 敷鉄板設置
縞鋼板 $22 \times 1,524 \times 3,048$

100m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	100m2当り 諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.500		●		
とび工		人	0.500		●		
普通作業員		人	0.500		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	4.9t吊 オペレータ付（`排2014・低騒含）	日	0.500		●		
諸雑費1		%	1.000				
日当り施工量		m2	200.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、吊金具及びワイヤロープ等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

