

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	沼津-道管-05
------	----------

業務名称	令和５年度 単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	沼津河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

歩掛表-4 プライマー工（下地処理含む）

ハイブリッドシート工法 100m²未満

1m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.000		●		
特殊作業員		人	1.000		●		
普通作業員		人	1.000		●		
諸雑費1		%	2.000				
日当り施工量		m2	1.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 吊足場による作業。
3. 足場の費用は含まない(別途計上)。

歩掛表-5 シート貼付工

ハイブリッドシート工法 100m2未満

1m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	2.000		●		
特殊作業員		人	2.000		●		
普通作業員		人	2.000		●		
諸雑費1		%	5.000				
日当り施工量		m2	0.500				

[条件]

1. 諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 吊足場による作業。
3. 足場の費用は含まない(別途計上)。