

## 工事費等調査報告書

## 1. 調査概要

依頼番号	名四-工-11
------	---------

業務名称	令和6年度 単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	名四国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調査結果

[illegible]

歩掛表-1 7°レキャストマンホール設置【歩掛】  
4000kg/基超

					1基当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.940		●		
特殊作業員		人	0.940		●		
普通作業員		人	2.820		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	50t吊 オペレータ付（～排2014・低騒含）	日	0.940				
諸雑費1		%	8.000				
日当り施工量		基	1.060				

〔条件〕

- 諸雑費1は、接合材、吊具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
- 敷モルタル・均しコン・均しコン型枠は除く