

令和6年6月7日

令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

調 査 報 告 書

国土交通省 中部地方整備局
岐阜国道事務所
主任調査員
家垣 義洋 殿

一般財団法人建設物価調査会 中部支部
支部長 橋詰 泰行

依頼番号: 岐国-工-1

調査区分	依頼件数	報告件数	単価	金額	備 考
A-①	11	10	40,763.80	407,638.00	
A-②	2	2	40,763.80	81,527.60	
A-③	1	1	40,763.80	40,763.80	
A-⑤	1	1	46,868.80	46,868.80	
A-⑦	1	1	88,828.30	88,828.30	
D-①		1	96,448.00	96,448.00	
E-①	8	9	137,390.00	1,236,510.00	
合 計	24	25		1,998,584.50	

令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

調 査 報 告 書

依頼番号 岐国-工-1

事務所名 中部地方整備局 岐阜国道事務所

番号	依頼区分	調査区分	品名	規格	単位	価格	単価適用 地域	備考
1	E-①	E-①	コンクリート打設	無筋構造物 10m ³ 未満 -6.5m \leq H<-1.0m, 2.0m<L, 一般養生	m ³	別紙	工事限定	
2	E-①	E-①	プレキャストボックス(設置)	0<B \leq 1.25, 0<H \leq 1.25, L=1.0m/個	m	別紙	工事限定	
3	E-①	E-①	分水栓(設置)	ϕ 150用 削孔含む	個	別紙	工事限定	
4	E-①	D-①	角落し(設置)	320 \times 180 \times 450 制水板設置含む	個	1,040	工事限定	
5	E-①	E-①	プレキャスト逆T型擁壁(設置)	2.0m<H \leq 3.5m, L=2.0m	m	別紙	工事限定	
5.1		E-①	ゴムジョイント設置	2.0m<H \leq 3.5m, L=2.0m TSKJ用樹脂充填含む	箇所	別紙	工事限定	
6	E-①	E-①	プレキャスト逆T型擁壁(設置)	1.0m<H \leq 2.0m, L=2.0m	m	別紙	工事限定	
6.1		E-①	ゴムジョイント設置	1.0m<H \leq 2.0m, L=2.0m TSKJ用樹脂充填含む	箇所	別紙	工事限定	
7	E-①	E-①	コーキング	高耐候性ポリウレタン系	m	別紙	工事限定	
8	E-①	E-①	溶接金網(設置)	ϕ 6-150 \times 150	m ²	別紙	工事限定	
9	A-⑤	A-⑤	プレキャストL型擁壁	900 \times 2000(標準)	個	46,200	岐阜県	現場車上渡し
10	〃	〃	プレキャストL型擁壁	900 \times 1399(短切)	個	46,200	岐阜県	現場車上渡し
11	〃	〃	プレキャストL型擁壁	900 \times 1175(短切)	個	41,000	岐阜県	現場車上渡し
12	〃	〃	プレキャストL型擁壁	1100 \times 1849(短切)	個	68,200	岐阜県	現場車上渡し
13	〃	〃	プレキャストL型擁壁	1200 \times 2000(標準)	個	60,400	岐阜県	現場車上渡し
14	〃	〃	プレキャストL型擁壁	1200 \times 1500(短切)	個	63,400	岐阜県	現場車上渡し
15	〃	〃	プレキャストL型擁壁	1200 \times 1595/1096(斜切)	個	70,800	岐阜県	現場車上渡し
16	〃	〃	プレキャストL型擁壁	1200 \times 1882/1383(斜切)	個	79,500	岐阜県	現場車上渡し
17	〃	〃	プレキャストL型擁壁	1250 \times 2000(標準)	個	67,800	岐阜県	現場車上渡し
18	〃	〃	プレキャストL型擁壁	1300 \times 2000(標準)	個	70,400	岐阜県	現場車上渡し
19	〃	〃	プレキャストL型擁壁	1400 \times 2000(標準)	個	75,100	岐阜県	現場車上渡し
20	〃	〃	プレキャストL型擁壁	1400 \times 1762(短切)	個	88,700	岐阜県	現場車上渡し
21	〃	〃	プレキャストL型擁壁	1400 \times 1672(短切)	個	85,300	岐阜県	現場車上渡し
22	A-③	A-③	プレキャストボックス(T-245)	B400 \times H400 \times L1000(標準)	個	56,900	岐阜県	現場車上渡し
23	〃	〃	プレキャストボックス(T-245)	B600 \times H600 \times L2000(標準)	個	183,000	岐阜県	現場車上渡し
24	〃	〃	プレキャストボックス(T-245)	B800 \times H800 \times L2000(標準)	個	208,000	岐阜県	現場車上渡し

番号	依頼区分	調査区分	品名	規格	単位	価格	単価適用 地域	備考
25	〃	〃	プレキャストボックス(T-25)	B1400×H900×L2000(標準)	個	309,000	岐阜県	現場車上渡し
26	A-②	A-②	フランジ・フリューム2型	B300×H300×L2000	個	12,000	岐阜県	
27	〃	〃	フランジ・フリューム(横断用)	B350×H350×L1000	個	17,500	岐阜県	
28	A-①	A-①	フランジ・フリューム側溝蓋	B350用 L=1000	枚	7,840	岐阜県	
29	A-①	A-①	自由勾配側溝(土留用)	B300×H800×L2000	個	46,700	岐阜県	
30	A-①		KM25-30		枚		-	調査中止
31	A-①	A-①	KO-B300		枚	20,000	管内統一	グレーチング
32	A-②	A-②	鉄筋コンクリート台付管	D300×2000(耐震性高性能ゴム ジョイント付)	個	18,800	岐阜県	
33	〃	〃	鉄筋コンクリート台付管	D600×2500(耐震性高性能ゴム ジョイント付)	個	58,000	岐阜県	
34	A-①	A-①	縞鋼板蓋	1600×800	組	156,000	工事限定	t=6 HDZT56 2枚1組
35	A-①	A-①	分水栓	φ 150用	個	4,270	管内統一	
36	A-①	A-①	プレキャスト角落し	320×180×450	個	5,070	岐阜県	
37	A-①	A-①	制水板	230×100×20	枚	350	岐阜県	
38	A-①	A-①	門扉	H=1500 W=4000 ネットφ 3.2×56 Z-GS7(両開き)	基	143,000	管内統一	
39	A-①	A-①	基礎ブロック	500×500×700	個	9,830	岐阜県	
40	A-⑦	A-⑦	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェ ンス穴)	2600×2000(標準)ジョイント材料 費含む	個	573,000	岐阜県	現場車上渡し
41	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェ ンス穴)	2600×2000(足掛金物)N=7本 ジョイント材料費含む	個	614,000	岐阜県	現場車上渡し
42	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェ ンス穴)	2600×2000(足掛金物)N=13本 ジョイント材料費含む	個	649,000	岐阜県	現場車上渡し
43	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェ ンス穴)	2600×2000(たて壁開口)H730 ×B850ジョイント材料費含む	個	617,000	岐阜県	現場車上渡し
44	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェ ンス穴)	2600×2000(たて壁開口)H570 ×B700ジョイント材料費含む	個	590,000	岐阜県	現場車上渡し
45	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェ ンス穴)	2600×1000(調整用)ジョイント材 料費含む	個	473,000	岐阜県	現場車上渡し
46	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェ ンス穴)	2600×1508(調整用)ジョイント材 料費含む	個	600,000	岐阜県	現場車上渡し
47	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェ ンス穴)	2600×1655/905(斜角・差筋) ジョイント材料費含む	個	672,000	岐阜県	現場車上渡し
48	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェ ンス穴)	2600×1815/1065(斜角・差筋) ①ジョイント材料費含む	個	712,000	岐阜県	現場車上渡し
49	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェ ンス穴)	2600×1815/1065(斜角・差筋) ②ジョイント材料費含む	個	712,000	岐阜県	現場車上渡し
50	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェ ンス穴)	2600×1591/841(斜角・差筋) ジョイント材料費含む	個	656,000	岐阜県	現場車上渡し
51	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェ ンス穴)	1600×2000(標準)ジョイント材料 費含む	個	433,000	岐阜県	現場車上渡し
52	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェ ンス穴)	1600×2000(足掛金物)N=5本 ジョイント材料費含む	個	462,000	岐阜県	現場車上渡し
53	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェ ンス穴)	1600×2000(たて壁開口)H700 ×B800ジョイント材料費含む	個	458,000	岐阜県	現場車上渡し
54	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェ ンス穴)	1600×2000(たて壁開口)H600 ×B700ジョイント材料費含む	個	458,000	岐阜県	現場車上渡し
55	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェ ンス穴)	1600×1000(調整用)ジョイント材 料費含む	個	353,000	岐阜県	現場車上渡し
56	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェ ンス穴)	1600×1500(調整用)ジョイント材 料費含む	個	453,000	岐阜県	現場車上渡し

番号	依頼区分	調査区分	品名	規格	単位	価格	単価適用 地域	備考
57	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェンス穴)	1600×1427/963(斜角・差筋) ジョイント材料費含む	個	490,000	岐阜県	現場車上渡し
58	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェンス穴)	1600×1588/1124(斜角・差筋) ジョイント材料費含む	個	522,000	岐阜県	現場車上渡し
59	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェンス穴)	1600×1900/689(斜角・差筋)① ジョイント材料費含む	個	512,000	岐阜県	現場車上渡し
60	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェンス穴)	1600×1900/689(斜角・差筋)② ジョイント材料費含む	個	512,000	岐阜県	現場車上渡し
61	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェンス穴)	1600×1406/656(斜角・差筋) ジョイント材料費含む	個	459,000	岐阜県	現場車上渡し
62	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェンス穴)	1600×1779/1029(斜角・差筋) ①ジョイント材料費含む	個	534,000	岐阜県	現場車上渡し
63	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェンス穴)	1600×1779/1029(斜角・差筋) ②ジョイント材料費含む	個	534,000	岐阜県	現場車上渡し
64	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェンス穴)	1600×1659/909(斜角・差筋) ジョイント材料費含む	個	510,000	岐阜県	現場車上渡し
65	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェンス穴)	1600×1787/1037(斜角・差筋) ジョイント材料費含む	個	535,000	岐阜県	現場車上渡し
66	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェンス穴)	1600×777/1527(逆斜角・差筋) ①ジョイント材料費含む	個	485,000	岐阜県	現場車上渡し
67	〃	〃	プレキャスト逆T型擁壁(TSKJ仕様・フェンス穴)	1600×777/1527(逆斜角・差筋) ②ジョイント材料費含む	個	485,000	岐阜県	現場車上渡し
68	A-①	A-①	コーキング材	高耐候性ポリウレタン系	L	2,610	管内統一	

調査報告書

1. 調査概要

業 務 名 称	令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事 務 所 名	岐阜国道事務所

依 頼 番 号	岐国-工-1
---------	--------

2. 調査結果

[illegible]

(条件)

第 1号代価表					
コンクリート打設					
無筋構造物 10m3未満 -6.5m≦H<-1.0m, 2.0m<L, 一般養生					
10 m3 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	2.00		*
特殊作業員		人	4.00		*
普通作業員		人	4.00		*
ラフレレンクレン賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 おﾊﾞﾚﾀ付 日極	日	2.00		*
諸雑費		%	1		
日当り施工量		m3/日	5		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、ﾊﾞｲﾌﾞﾚﾀ損料、コンクリートﾊﾞﾈｯﾄ損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 2号代価表					
ﾌﾞﾚｷｽﾄﾎﾞｯｸｽ(設置)					
0<B≦1.25m, 0<H≦1.25m, L=1.0m/個					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.26		*
特殊作業員		人	0.26		*
普通作業員		人	0.78		*
ラフレレンクレン賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 おﾊﾞﾚﾀ付 日極	日	0.26		*
諸雑費		%	9		
日当り施工量		m/日	38.5		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、ﾊﾞｲﾌﾞﾚﾀ損料、敷ﾓﾙﾄﾙ・目地ﾓﾙﾄﾙ等の材料費であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 3号代価表					
分水栓(設置)					
φ150用 削孔含む					
10 個 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
特殊作業員		人	0.60		*
普通作業員		人	1.20		*
諸雑費		%	5		
日当り施工量		個/日	8		
(条件)				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 諸雑費は、電動ハンドルの損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 4号代価表					
ﾌﾟﾚｷｽﾄ逆T型擁壁(設置)					
2. 0m<H≦3. 5m, L=2. 0m					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.33		*
ﾌﾞﾛｯｸ工		人	0.33		*
普通作業員		人	1.00		*
ﾗﾌﾅｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 ﾎﾞｰﾚｰﾀ付 日極	日	0.33		*
諸雑費		%	20		
日当り施工量		m/日	30		
(条件)				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 本歩掛は、ﾌﾟﾚｷｽﾄ逆T型擁壁(設置)である。目地取付工及び樹脂充填工は「ｺﾝｸﾞﾘｴﾝﾄ設置」にて別途計上。					
2. 諸雑費は、敷設料等の費用であり、労務費および機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 5号代価表					
ゴムジョイント設置					
2. 0m<H≦3. 5m, L=2. 0m TSKJ用 樹脂充填含む					
1 箇所 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
目地取付工	オープン式遊水池 H2600×L2000	箇所	1. 00	第 1号単価表	
樹脂充填工	オープン式遊水池 H2600×L2000	箇所	1. 00	第 2号単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		箇所/日	16		
(条件)					

第 6号代価表					
プラスチック逆T型擁壁(設置)					
1. 0m<H≦2. 0m, L=2. 0m					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0. 26		*
ブロック工		人	0. 26		*
普通作業員		人	0. 79		*
ラフレックレン資料	油圧伸縮ゾフ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	0. 26		*
諸雑費		%	18		
日当り施工量		m/日	38		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 本歩掛は、プラスチック逆T型擁壁(設置)である。目地取付工及び樹脂充填工は「ゴムジョイント設置」にて別途計上。					
2. 諸雑費は、敷地等々の費用であり、労務費および機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 7号代価表					
ゴムジョイント設置					
1. 0m<H≦2. 0m, L=2. 0m TSKJ用 樹脂充填含む					
1 箇所 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
目地取付工	オープン式遊水池 H1600×L2000	箇所	1. 00	第 3号単価表	
樹脂充填工	オープン式遊水池 H1600×L2000	箇所	1. 00	第 4号単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		箇所/日	21		
(条件)					

第 8号代価表					
コーキング					
高耐候性シリコン系					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0. 10		*
特殊作業員		人	0. 20		*
普通作業員		人	0. 20		*
諸雑費		%	5		
日当り施工量		m/日	100		
(条件)					
1. 諸雑費は、コーキング等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	

第 9号代価表		溶接金網(設置)			
		φ6-150×150		100	m2 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	2.00		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		m2/日	100		
(条件)					

第 1号単価表					
目地取付工					
オープン式遊水池 H2600*L2000					
1箇所 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	0.01		*
諸雑費		%	5		
(条件)				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 諸雑費は、ハマー損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 2号単価表					
樹脂充填工					
オープン式遊水池 H2600*12000				1	箇所 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
防水工		人	0.03		*
諸雑費		%	10		
(条件)				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 諸雑費は、コーキング損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 3号単価表					
目地取付工					
オープン式遊水池 H1600*L2000					
1箇所 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	0.01		*
諸雑費		%	5		
(条件)				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 諸雑費は、ハマー損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 4号単価表					
樹脂充填工					
オープン式遊水池 H1600* L 2000				1	箇所 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
防水工		人	0.02		*
諸雑費		%	10		
(条件)				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 諸雑費は、コーキング損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

業務名称	令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	中部地方整備局 岐阜国道事務所
依頼番号	岐国-工-1

総括表

第 1号代価表 コンクリート打設	
第 2号代価表 プレキャストボックス(設置)	
第 3号代価表 分水栓(設置)	
第 4号代価表 プレキャスト逆T型擁壁(設置)	
第 5号代価表 ゴムジョイント設置	第 1号単価表 目地取付工
	第 2号単価表 樹脂充填工
第 6号代価表 プレキャスト逆T型擁壁(設置)	
第 7号代価表 ゴムジョイント設置	第 3号単価表 目地取付工
	第 4号単価表 樹脂充填工
第 8号代価表 コーキング	
第 9号代価表 溶接金網(設置)	