

## 建設資材価格調査報告リスト

令和6年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡	富士砂防事務所	工務課	富士-工-01	01	E-①	工事費	吸出し防止材設置	300×300×30 点在	m2	別紙	R6.5	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	工務課	富士-工-03	01	E-①	工事費	粒径処理	振動ふるい 150mm以下	m3	別紙	R6.5	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	工務課	富士-工-03	02	E-①	工事費	破碎処理	0~150mm	m3	別紙	R6.5	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地対-01	02	E-①	工事費	掘削【歩掛】	軟岩(Ⅰ) 現場制約あり	m3	別紙	R6.9	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地対-01	03	E-①	工事費	土砂等運搬【歩掛】	土砂(3tDT) BH山積 0.28m3積込 L=2.5km以下 DID無し	m3	別紙	R6.9	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地対-01	04	E-①	工事費	土砂等運搬【歩掛】	軟岩(3tDT) BH山積 0.28m3積込 L=2.5km以下 DID無し	m3	別紙	R6.9	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地対-01	05	E-①	工事費	土砂等運搬【歩掛】	土砂(3tDT) BH山積 0.28m3積込 L=1.0km以下 DID無し	m3	別紙	R6.9	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地対-01	06	E-①	工事費	掘削土留(土砂)【歩掛】	掘削径 5.16m(B工法) 掘削のみ 75mを超え 80m以下	m	別紙	R6.9	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地対-01	07	E-①	工事費	掘削土留(岩)【歩掛】	掘削径 5.16m(B工法) 掘削のみ 75mを超え 80m以下	m	別紙	R6.9	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地対-01	08	E-①	工事費	昇降設備設置【歩掛】		回	別紙	R6.9	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地対-01	09	E-①	工事費	昇降設備撤去【歩掛】		回	別紙	R6.9	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地対-01	10	E-①	工事費	材料積込み・荷卸し【歩掛】	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック3~3.5t 級 吊能力2.9t	t	別紙	R6.9	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地対-01	11	E-①	工事費	材料小運搬【歩掛】	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック3~3.5t 級 吊能力2.9t DID無し L=4.0km以下(実運搬距離2.5km)	t	別紙	R6.9	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地対-01	12	E-①	工事費	仮設土留材 設置【歩掛】	ライナープレート φ5000 t=2.7mm 黒皮	m	別紙	R6.9	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-02	01	E-①	工事費	土砂等運搬【歩掛】	土砂(3tDT) BH山積 0.8m3積込 L=2.5km以 下 DID無し	m3	別紙	R6.9	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	工務課	富士-工- 10	05	E-①	工事費	コンクリート外部保護材組 立【歩掛】	コンクリートブロック t=150 3 分勾配	m2	別紙	R6.10	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	工務課	富士-工- 10	06	E-①	工事費	コンクリート外部保護材組 立【歩掛】	コンクリートブロック t=150 5 分勾配	m2	別紙	R6.10	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	工務課	富士-工- 10	07	E-①	工事費	コンクリート外部保護材組 立【歩掛】	コンクリートブロック t=150 垂 直	m2	別紙	R6.10	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-03	01	E-①	工事費	掘削土留(土砂)【歩 掛】	掘削径 5.16m(B工法) 掘削のみ70mを超え 75m以下	m	別紙	R6.10	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-03	02	E-①	工事費	掘削土留(岩)【歩掛】	掘削径 5.16m(B工法) 掘削のみ70mを超え 75m以下	m	別紙	R6.10	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-03	03	E-①	工事費	大型土のう移設【歩 掛】	バックホウ山積0.28m3 ク レーン機能付き1.7t吊 移 動20m含む	袋	別紙	R6.10	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-03	06	E-①	工事費	大型土のう移設【歩 掛】	バックホウ山積0.28m3 ク レーン機能付き1.7t吊	袋	別紙	R6.10	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	工務課	富士-工- 11	01	E-①	工事費	編鋼板蓋設置【歩掛】	6×700×1000 アンカーボ ルト取付含む	枚	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	工務課	富士-工- 12	07	E-①	工事費	BSBブロック据付【歩 掛】	500型(2.0分) 化粧	m2	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	工務課	富士-工- 12	08	E-①	工事費	BSBブロック据付【歩 掛】	1000型(垂直)(3.0分) フ ラット	m2	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	工務課	富士-工- 12	09	E-①	工事費	間詰保護コンクリート【歩 掛】	18-5-80BB	m3	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-05	01	E-①	工事費	裏込碎石【歩掛】	単粒碎石4号	m3	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-05	02	E-①	工事費	基礎碎石【歩掛】	RC-40 t=200 基礎砕 石 17.5cmを超え20cm 以下	m2	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-05	03	E-①	工事費	裏込碎石【歩掛】	RC-40	m3	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-05	07	E-①	工事費	暗渠排水管設置【歩 掛】	高密度ポリエチレン管 φ 300	箇所	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-05	08	E-①	工事費	下層路盤(車道・路肩 部)【歩掛】	RC-40 t=150	m2	別紙	R6.11	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-05	09	E-①	工事費	上層路盤(車道・路肩 部)【歩掛】	M-30 t=100	m2	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-05	10	E-①	工事費	表層(車道・路肩部) 【歩掛】	再生密粒度アスファルト (20) t=50 W=3.0m超	m2	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-05	12	E-①	工事費	プレキャスト防護柵基礎 設置【歩掛】	480×800×2000(C種) プレガードⅡ同等品以上	m	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-05	13	E-①	工事費	プレキャスト防護柵基礎 撤去【歩掛】	480×800×2000(C種) プレガードⅡ同等品以上	m	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-05	14	E-①	工事費	大型土のう撤去【歩 掛】	φ110	袋	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-05	15	E-①	工事費	殻運搬【歩掛】	アスファルト殻 人力積込 DT4t DID有 L=14.0km 以下	m3	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-05	16	E-①	工事費	殻運搬【歩掛】	コンクリート殻(無筋) 人力 積込 DT4t DID有 L=16.5km以下	m3	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-05	17	E-①	工事費	コンクリート【歩掛】	無筋・鉄筋構造物 ハック ホウ(クレーン機能付)打設	m3	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-05	18	E-①	工事費	コンクリート【歩掛】	小型構造物 ハックホウ(ク レーン機能付)打設	m3	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-06	09	E-①	工事費	削孔【歩掛】	軟岩 φ90-45°	m	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-06	10	E-①	工事費	削孔【歩掛】	軟岩 φ90-70°	m	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-06	11	E-①	工事費	保孔管挿入【歩掛】	メッキ鋼管 φ48.6 t=3.2 STK400SD (接続手間 含む)	m	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-06	12	E-①	工事費	材料運搬【歩掛】	L=67m	t	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-06	13	E-①	工事費	機械移動・設置・撤去 【歩掛】	L=67m(往復)含む	回	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-06	14	E-①	工事費	ハッカー製作【歩掛】		箇所	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-06	15	E-①	工事費	グラウト注入【歩掛】		箇所	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-06	16	E-①	工事費	アンカー設置【歩掛】		箇所	別紙	R6.11	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-06	17	E-①	工事費	坑口処理【歩掛】		箇所	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-06	18	E-①	工事費	敷鉄板設置【歩掛】	坑内分	枚	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-06	19	E-①	工事費	大型土のう積込み・運 搬・設置【歩掛】	L=9.0km以下(8.7km) DID有り	袋	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-06	23	E-①	工事費	材料運搬【歩掛】	平均運搬距離 L=36m	t	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-06	24	E-①	工事費	風管設置【歩掛】	スパイラル風管φ400	m	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	工務課	富士-工- 15	01	E-①	工事費	鋼製枠【歩掛】	HBBO+型	t	別紙	R6.12	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-07	01	E-①	工事費	掘削土留(土砂)【歩 掛】	掘削径 5.16m(B工法) 掘削のみ80mを超え 85m以下	m	別紙	R7.1	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-07	02	E-①	工事費	掘削土留(岩)【歩掛】	掘削径 5.16m(B工法) 掘削のみ80mを超え 85m以下	m	別紙	R7.1	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-08	01	E-①	工事費	コンクリート【歩掛】	無筋・鉄筋構造物 打 設量100m3/日以上 圧送管無し	m3	別紙	R7.2	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-08	02	E-①	工事費	コンクリート【歩掛】	無筋・鉄筋構造物 打 設量100m3/日以上 圧送管有り	m3	別紙	R7.2	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-08	03	E-①	工事費	仮設土留材撤去【歩 掛】		m	別紙	R7.2	事務所管内	
静岡	富士砂防事務所	地すべり対策課	富士-地 対-08	04	E-①	工事費	グラウト材注入手間【歩 掛】	スリムスリーフXTYPE S16X(D51)用	箇所	別紙	R7.2	事務所管内	