

建設資材価格調査報告リスト

令和6年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-02	14	E-①	工事費	乗入規制柱設置	インパクトボラード HI- FPA-12-100-IBM(C)同 等品以上	本	別紙	R6.5	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-02	19	D-①	工事費	標識柱・基礎設置(路 側式)(材工共)	複柱式 φ114.3×t4.5 H=6600 基礎含む	基	341000	R6.5	三重県	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-02	20	D-①	工事費	標識柱・基礎設置(路 側式)(材工共)	複柱式 φ114.3×t3.5 H=6100 基礎含む	基	287000	R6.5	三重県	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-02	32	E-①	工事費	クッションラム設置	φ580×820	個	別紙	R6.5	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-02	33	E-①	工事費	クッションラム撤去	φ580×820	個	別紙	R6.5	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-02	36	D-①	工事費	視線誘導標設置(手 間のみ)	自発光型 φ300 (頭部 のみ)	個	3140	R6.5	三重県	
三重	三重河川国道事務所	情報技術課	三重-情- 05	05	E-①	工事費	移動ロープ設置歩掛り		本	別紙	R6.6	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	情報技術課	三重-情- 05	06	E-①	工事費	ブルーシート設置歩掛り		m2	別紙	R6.6	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	情報技術課	三重-情- 05	07	E-①	工事費	水平ネット設置歩掛り		m2	別紙	R6.6	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-01	11	D-①	工事費	溶融式区画線設置 (夜間)(手間のみ)	溶融式手動 白 セブラ 90cm 厚1.5mm 排水性 舗装無(豪雪補正:無,時 間的制約:無,未供用区 間の補正:無)	m	1215	R6.6	三重県	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-01	13	D-①	工事費	視線誘導標設置(頭 部のみ)(夜間)(手間の み)	φ300 片面 (時間制約: 無)	個	6260	R6.6	三重県	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-01	14	D-①	工事費	視線誘導標撤去(頭 部のみ)(夜間)(手間の み)	φ300 片面 (時間制約: 無)	個	930	R6.6	三重県	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-01	15	D-①	工事費	自発光障害物表示灯 設置(頭部のみ)(夜 間)(手間のみ)	φ300 (時間制約:無)	個	6260	R6.6	三重県	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-01	16	D-①	工事費	自発光障害物表示灯 撤去(頭部のみ)(夜 間)(手間のみ)	φ300 (時間制約:無)	個	930	R6.6	三重県	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-04	08	D-①	工事費	LED電光表示板設置 (夜間)(手間のみ)	500×1800 ソーラー式 取 付金具、支柱設置含む (基礎含まず)	基	51600	R6.6	三重県	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-04	09	D-①	工事費	LED電光表示板撤去 (夜間)(手間のみ)	LED電光表示板(ソーラー 式)500×1800 支柱撤 去含む(基礎撤去含ま ず)	基	31200	R6.6	三重県	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-04	10	D-①	工事費	自発光障害物表示灯 設置(夜間)(手間のみ)	φ300 (支柱設置含ま ず)	基	6260	R6.6	三重県	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-04	11	D-①	工事費	自発光障害物表示灯 撤去(夜間)(手間のみ)	φ300 (支柱撤去含ま ず)	基	930	R6.6	三重県	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-04	12	D-①	工事費	標識柱設置工(夜 間)(手間のみ)	φ76.3×t3.2 L=3.8m ガートハイブ添架式	基	8610	R6.6	三重県	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-07	06	D-①	工事費	プレキャスト連続基礎設 置	交差点用	m	7546	R6.6	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-03	24-01	E-①	工事費	既設材撤去工		m	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-03	24-02	E-①	工事費	下地処理工		m	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-03	24-03	E-①	工事費	防塵フォーム設置工		m	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-03	24-04	E-①	工事費	止水ゴム設置工		m	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-03	24-05	E-①	工事費	仕上げ工		m	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-03	36	E-①	工事費	不陸調整	Eポキシ樹脂パテ t=5mm	m2	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-03	44	E-①	工事費	下塗り	PPマグネライン同等品以 上 t=1mm	m2	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-03	45	E-①	工事費	増厚	PPマグネライン同等品以 上 t=46mm(養生工含 む)	m2	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-03	46	E-①	工事費	鉄筋固定	D16用 サドルバンド併用	箇所	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-03	47	E-①	工事費	溶接金網取付	SUS304 φ3.2-50×50	m2	別紙	R6.7	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-03	48	E-①	工事費	上部障害クリア工法に よるWJ併用継圧入	Ⅲ型 L=10.0m 40<Nmax≤50 圧入長 7.6m 継施工6箇所	枚	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-03	49	E-①	工事費	上部障害クリア工法に よる切断引抜き	Ⅲ型 L=10.0m 引抜き 長7.6m 切断6箇所	枚	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-03	50	E-①	工事費	圧入引抜機設置・撤 去	ウォータージェット併用圧入	回	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-03	51	E-①	工事費	圧入引抜機設置・撤 去	引抜き	回	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-03	52	E-①	工事費	搬送レール設置・撤去		m	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-03	53	E-①	工事費	クリアパイパー自走装置 取付・取外し		回	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-03	54	E-①	工事費	クリアパイパー自走		枚	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-03	56	E-①	工事費	高欄撤去	H=700	m	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-03	62	E-①	工事費	編鋼板設置	桁受・桁設置、溶接含 む	箇所	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-03	66	E-①	工事費	上部障害クリア工法に よるWJ併用圧入	Ⅲ型 L=10.0m 40<Nmax≤50 圧入長 7.6m	枚	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-03	67	E-①	工事費	上部障害クリア工法に よる引抜き	Ⅲ型 L=10.0m 引抜き 長7.6m	枚	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-08	08	E-①	工事費	下地処理	サンダーケレン	m2	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-08	09	E-①	工事費	素地調整	エポキシ系ポリマーセメントモ ルタル1.0kg/m2	m2	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-08	10	E-①	工事費	プライマー	エポキシ樹脂プライマー 0.2kg/m2	m2	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-08	11	E-①	工事費	中塗り	ウレタン/ウレ樹脂系塗料 中塗り 1.4kg/m2	m2	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-08	12	E-①	工事費	上塗り	柔軟形ポリウレタン樹脂塗 料上塗り 0.12kg/m2	m2	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-08	13	E-①	工事費	樹脂モルタル撤去	廃材積み込み含む	m	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-08	16	E-①	工事費	エポキシ樹脂充填	エポキシ樹脂パテ	m2	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-08	19	E-①	工事費	無収縮モルタル打設	沓座モルタル	m3	別紙	R6.7	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-08	20	E-①	工事費	モルタルはつり	沓座モルタル	m3	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-08	21	E-①	工事費	コンクリートカッター	t=10mm	m	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	工務第一課	三重-工 一-05	13	E-①	工事費	鋼管杭杭頭処理溶接 工(材料費含む)【歩 掛】	鋼管杭板厚15mm	m	別紙	R6.8	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-14	03	D-①	工事費	橋梁用伸縮継手装置 設置工(夜間)【手間の み】	補修	m	416000	R6.8	三重県	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-16	01	D-①	工事費	端部防水塗布【材工 共】	アスファルト加熱型塗膜防 水材	m2	2640	R6.9	三重県	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-16	02	D-①	工事費	端部保護材塗布【材 工共】	端部防水層用保護材	m2	1630	R6.9	三重県	
三重	三重河川国道事務所	施設管理課	三重-施 管-01	02	E-①	工事費	アスファルトサント敷設【歩 掛】	2m2/一式当り	式	別紙	R6.11	当該工事に限る	
三重	三重河川国道事務所	施設管理課	三重-施 管-01	03	E-①	工事費	モルタル充填【歩掛】	6.53m3/一式当り	式	別紙	R6.11	当該工事に限る	
三重	三重河川国道事務所	施設管理課	三重-施 管-01	04	E-①	工事費	防水モルタル【歩掛】	0.8m3/一式当り	式	別紙	R6.11	当該工事に限る	
三重	三重河川国道事務所	施設管理課	三重-施 管-01	05	E-①	工事費	モルタル仕上げ【歩掛】	48.5m2/一式当り	式	別紙	R6.11	当該工事に限る	
三重	三重河川国道事務所	施設管理課	三重-施 管-01	28	E-①	工事費	メタルモール取付【歩掛】	C型	m	別紙	R6.11	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-18	01	E-①	工事費	低空頭対応型圧入機 による鋼矢板圧入 (ウォータージェット併用、継 施工あり)【歩掛】	Nmax≤50 III型 L=9.5m 打込長 9.0m 継手2箇所	枚	別紙	R6.11	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-18	02	E-①	工事費	低空頭対応型圧入機 による鋼矢板引抜(切 断施工あり)【歩掛】	III型 L=9.5m 引抜長 9.0m 切断2箇所	枚	別紙	R6.11	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-18	03	E-①	工事費	低空頭対応型圧入機 の設置・撤去【歩掛】	ウォータージェット併用圧入	回	別紙	R6.11	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-18	04	E-①	工事費	低空頭対応型圧入機 の設置・撤去【歩掛】	引抜	回	別紙	R6.11	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-18	05	E-①	工事費	搬送用レール設置・撤 去【歩掛】		m	別紙	R6.11	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-18	06	E-①	工事費	自走装置の取付・取 外【歩掛】		回	別紙	R6.11	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-18	19	E-①	工事費	情報BOX切回部材設置・撤去【歩掛】		箇所	別紙	R6.11	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-19	01	E-①	工事費	低空頭対応型圧入機による鋼矢板圧入(ウォータージェット併用、継施工あり)【歩掛】	40<Nmax≤50 Ⅲ型 L=11.1m 打込長 10.0m 継手3箇所	枚	別紙	R6.11	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	工務第一課	三重-工 一-06	01	E-①	工事費	削孔【歩掛】	改良径φ1.37m 平均 削孔長16.9m 杭長 14.3m クロー型削孔機	本	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	工務第一課	三重-工 一-06	02	E-①	工事費	スリ-パ-ッカー注入【歩掛】	改良径φ1.37m 平均 削孔長16.9m 杭長 14.3m	本	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	工務第一課	三重-工 一-06	03	E-①	工事費	浸透固化注入【歩掛】	ミキシング式	本	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	工務第一課	三重-工 一-06	08	E-①	工事費	設備据付・解体【歩掛】	削孔用	回	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	工務第一課	三重-工 一-06	09	E-①	工事費	設備据付・解体【歩掛】	注入用	回	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-20	01	D-①	工事費	溶融式区画線設置【手間のみ】	溶融式手動 自転車マーク厚1.5mm 排水性舗装無(豪雪補正:無,時間的制約:無,未供用区間補正:無,溶融式塗料規格:含有量15-18%,プライマー規格:アスファルト舗装)	箇所	6440	R6.12	三重県	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-20	04	E-①	工事費	プレキャスト床版設置【歩掛】	W=500 L=3300	枚	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-20	05	E-①	工事費	プレキャスト床版撤去【歩掛】	W=500 L=3300	枚	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-20	06	E-①	工事費	鋼材切断【歩掛】	H-125-125-6.5-9	m	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-20	07	E-①	工事費	H鋼横梁撤去【歩掛】	H-125-125-6.5-9	本	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-20	08	E-①	工事費	現場溶接鋼桁補強【歩掛】		m	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-20	14	E-①	工事費	ダクト床版設置【歩掛】	W=1080 t=120 (樹脂充填、目地材設置、取付ボルト設置含む)	枚	別紙	R6.12	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-20	15	E-①	工事費	デッキプレート撤去【歩 掛】	570×100×2.3(地覆プ レート撤去、取付ホルト撤 去、バックアップ材撤去含 む)	m	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-20	17	E-①	工事費	低振動フレキシブルケーシ ング併用WJ杭撤去【歩 掛】	径500mm以下 長さ 20m以下 流動化処理 土同時充填(杭引抜き 穴)	本	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-20	18	E-①	工事費	低振動フレキシブルケーシ ング併用WJ杭撤去【歩 掛】	径1200mm以下 長さ 50m以下 流動化処理 土同時充填(杭引抜き 穴)	本	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-22	03	E-①	工事費	獣害防止網設置【歩 掛】	イノハリア	m2	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-22	05	E-①	工事費	保孔管設置【歩掛】	恒久排水補強パイプ φ 60.5	m	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-22	06	E-①	工事費	流末処理管設置【歩 掛】	ポリエチレンパイプ60(薄肉 無孔管)(継手、半円固 定バンドの手間を含む)	m	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-22	11	E-①	工事費	ふとんかご設置【歩 掛】	ハイパ-マット120型 多段 積型	m	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-22	12	E-①	工事費	流末処理管設置【歩 掛】	VP φ 75	m	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-22	17	E-①	工事費	目地材設置【歩掛】	セロシルSSテーブⅡ型	m	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-22	22		工事費	乾式止水材設置【歩 掛】	プレスアトラ- Type- 250(特)(防塵フォーム、接 着材、シーリング材、プライ マー、取付金具の手間含 む)	箇所	-	R6.12		No.22- 01~05で報 告
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-22	22-01	E-①	工事費	乾式止水材設置【歩 掛】	排水樋及び止水材撤 去工	m	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-22	22-02	E-①	工事費	乾式止水材設置【歩 掛】	下地処理工	m	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-22	22-03	E-①	工事費	乾式止水材設置【歩 掛】	乾式止水材設置	m	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-22	22-04	E-①	工事費	乾式止水材設置【歩 掛】	支持金具設置工	m	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-22	22-05	E-①	工事費	乾式止水材設置【歩 掛】	仕上げ工	m	別紙	R6.12	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-22	23		工事費	乾式止水材設置【歩 掛】	プレスアトラー Type- 275(特)(防塵フォーム、接 着材、シーリング材、プライ マー、取付金具の手間含 む)	箇所	-	R6.12		No.22- 01~05で報 告
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-23	011		工事費	簡易吹付法枠工【材 工共】	350×150-1500×1500 ソイルクリート工法同等品 以上	m2	-	R6.12		No.011- 01,011-02 に分割して 報告
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-23	011-02	D-①	工事費	簡易吹付法枠工【材 工共】	350×150-1500×1500 ソイルクリート工法同等品 以上 Y001E005工区	m2	25600	R6.12	三重県	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-23	090	E-①	工事費	支柱調整工【歩掛】		本	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-23	091	E-①	工事費	支柱設置工【歩掛】		本	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-23	092	E-①	工事費	トッパースペース設置工 【歩掛】		本	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-23	093		工事費	メインケール組立工【歩 掛】		本	-	R6.12		No.093- 01~093-02 で報告
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-23	093-01	E-①	工事費	メインケール組立工【歩 掛】	柵高3.0m	本	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-23	093-02	E-①	工事費	メインケール組立工【歩 掛】	柵高2.0m、2.6m、5.0m、 5.3m、5.9m	本	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-23	094		工事費	ディスタンスキーパー組立 工【歩掛】	Eタイプ	セット	-	R6.12		No.094- 01~094-02 で報告
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-23	094-01	E-①	工事費	ディスタンスキーパー組立 工【歩掛】	柵高3.0m	セット	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-23	094-02	E-①	工事費	ディスタンスキーパー組立 工【歩掛】	柵高2.0m、2.6m、5.0m、 5.3m	セット	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-23	095		工事費	金網組立工【歩掛】		m	-	R6.12		No.095- 01~095-02 で報告
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-23	095-01	E-①	工事費	金網組立工【歩掛】	柵高3.0m	m	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-23	095-02	E-①	工事費	金網組立工【歩掛】	柵高2.0m、2.6m、5.0m、 5.3m、5.9m	m	別紙	R6.12	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-23	096	E-①	工事費	ダウンサ・ホールハンマ工【歩 掛】	A工法 削孔径φ400 削孔長L=4.0m	本	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-23	097	E-①	工事費	ダウンサ・ホールハンマ工【歩 掛】	A工法 削孔径φ400 削孔長L=5.0m	本	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-23	098		工事費	足場工【歩掛】	ロープ架設工	掛m2	-	R6.12		No.098- 01~098-02 で報告
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-23	098-01	E-①	工事費	足場工【歩掛】	ロープ架設工 柵高3.0m	掛m2	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-23	098-02	E-①	工事費	足場工【歩掛】	ロープ架設工 柵高2.0m、 2.6m、5.0m、5.3m、5.9m	掛m2	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-23	112	E-①	工事費	鋼製谷止撤去【歩掛】		箇所	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-25	02	E-①	工事費	差し筋【歩掛】	SD345 D13 L=1000	箇所	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	工務第一課	三重-工 一-10	2	E-①	工事費	プレキャスト縦枠設置【歩 掛】	C型	本	別紙	R7.2	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	工務第一課	三重-工 一-11	1	E-①	工事費	硬質地盤専用圧入機 による鋼矢板圧入 25<Nmax≤50【歩掛】	10H型 L=8.0m 打込長 L=7.5m	枚	別紙	R7.2	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	工務第一課	三重-工 一-11	2	E-①	工事費	硬質地盤専用圧入機 据付・解体【歩掛】		回	別紙	R7.2	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	工務第二課	三重-工 二-02	44	E-①	工事費	水平排水材設置工 【歩掛】	面状系 50×300mm 全 透水タイプ	m	別紙	R7.2	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	工務第二課	三重-工 二-02	45	E-①	工事費	発泡スチロール設置工 【歩掛】	t=50mm	m3	別紙	R7.2	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	工務第二課	三重-工 二-03	5	E-①	工事費	車止めポスト設置工 【歩掛】	弾性カバー車止め KDK-6E	本	別紙	R7.2	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	工務第二課	三重-工 二-03	7	E-①	工事費	基礎ブロック設置工【歩 掛】	300×300×400mm	個	別紙	R7.2	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	工務第二課	三重-工 二-04	4	E-①	工事費	車止めポスト設置工 【歩掛】	弾性カバー車止め KDK-6K	本	別紙	R7.2	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	工務第二課	三重-工 二-04	5	E-①	工事費	マンホール嵩上げ(1)【歩 掛】		箇所	別紙	R7.2	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	工務第二課	三重-工 二-04	6	E-①	工事費	マンホール嵩上げ(2)【歩 掛】		箇所	別紙	R7.2	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	情報技術課	三重-情- 10	1	E-①	工事費	通信鉄塔撤去【歩掛】	参考資料を参照	基	別紙	R7.2	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-29	3	E-①	工事費	軽量鋼管設置【歩掛】	KP 径125mm (管路接 続含む) 夜間	m	別紙	R7.2	事務所管内	
三重	三重河川国道事務所	道路管理第二課	三重-道 二-29	4	D-①	工事費	溶融式区画線設置 (夜間)【手間のみ】	溶融式手動 自転車マ- ク 厚1.5mm 排水性舗 装無 (豪雪補正:無,時 間的制約:無,未供用区 間補正:無,溶融式塗料 規格:含有量15-18%,フ ライマー規格:アスファルト舗 装)	箇所	9362	R7.2	三重県	