

建設資材価格調査報告リスト

令和6年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-2	1	E-①	工事費	据付工(主ゲート戸当 たり)		式	別紙	R6.7.3	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-2	2	E-①	工事費	据付工(修理用ゲート 戸当たり)		式	別紙	R6.7.3	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-2	3	E-①	工事費	据付工(角落しゲート 戸当たり)		式	別紙	R6.7.3	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-2	4	E-①	工事費	据付工(修理用・角落 しゲート戸当り据付架 台)		式	別紙	R6.7.3	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-2	5	E-①	工事費	据付工(主ゲート戸当り 据付架台)		式	別紙	R6.7.3	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-5	12	E-②	工事費	防火電動ダンパー(給気 用)設置		台	別紙	R6.8.29	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-5	13	E-②	工事費	防火電動ダンパー(排風 用)設置		台	別紙	R6.8.29	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-5	14	E-②	工事費	給油口ボックス設置		面	別紙	R6.8.29	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-5	15	E-②	工事費	排気管設置	SGP(黒) 250A	m	別紙	R6.8.29	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-5	16	D-②	工事費	ロータリーホーリング掘削	硬岩 深度80m超120m 以下 鉛直下方	m	77600	R6.8.29	工事限定	補正なし 単価 材工共 給水費含 まず
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-5	17	D-②	工事費	ステップアース設置	28φ×1.3m リート端 子、リート線、接地抵抗 低減剤含む	本	2860	R6.8.29	工事限定	補正なし 単価 手間のみ
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-5	18		工事費	機械据付撤去(平坦 地足場)	嵩上げ足場(0.3m超)	箇所	-	R6.8.29	-	調査中止
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-3	10	D-①	工事費	吹付砕工(逆巻き施 工)材工共	梁断面300×300 施工規模:500m以上 (σ _{ck} =18N/mm ²)	m	22700	R6.9.17	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 日当り施 工量: 39m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-3	11	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻き施 工)施工手間	削孔φ65 L=5.7m SD345 D25 L=6.1m 施工規模:200m以上 現場条件 I	m	12000	R6.9.17	工事限定	手間のみ 削孔用 ツールの 損耗費 は含む が、その他 の材料費 及び仮棧 橋からの 削孔機等 の搬入搬 出手間は 含まない。 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 日当り施 工量: 18.6m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-3	12	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻き施 工)施工手間	削孔φ65 L=4.7m SD345 D25 L=5.1m 施工規模:200m以上 現場条件 I	m	12900	R6.9.17	工事限定	手間のみ 削孔用 ツールの 損耗費 は含む が、その他 の材料費 及び仮棧 橋からの 削孔機等 の搬入搬 出手間は 含まない。 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 日当り施 工量: 17.5m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-3	13	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻き施 工)施工手間	削孔φ65 L=3.2m SD345 D25 L=3.6m 施工規模:200m以上 現場条件 I	m	14600	R6.9.17	工事限定	手間のみ 削孔用 ツールの 損耗費 は含む が、その他 の材料費 及び仮棧 橋からの 削孔機等 の搬入搬 出手間は 含まない。 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 日当り施 工量: 14.7m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-3	14	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻き施 工)施工手間	削孔φ65 L=2.7m SD345 D25 L=3.1m 施工規模:200m以上 現場条件 I	m	18500	R6.9.17	工事限定	手間のみ 削孔用 ツールの 損耗費 は含む が、その他 の材料費 及び仮棧 橋からの 削孔機等 の搬入搬 出手間は 含まない。 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 日当り施 工量: 13m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-3	15	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻き施 工)施工手間	削孔φ65 L=2.2m SD345 D25 L=2.6m 施工規模:200m以上 現場条件 I	m	18000	R6.9.17	工事限定	手間のみ 削孔用 ツールの 損耗費 は含む が、その 他の材料 費及び仮 橋からの 削孔機等 の搬入搬 出手間は 含まない。 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 日当り施 工量: 11.8m/日
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-3	16	E-①	工事費	掘削・排土	杭径8500 軟岩	m	別紙	R6.9.17	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-3	17	E-①	工事費	掘削・排土	杭径8500 中硬岩	m	別紙	R6.9.17	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-3	18	E-①	工事費	吹付コンクリート	杭径8500 t=200	m ²	別紙	R6.9.17	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-3	19	E-①	工事費	吹付コンクリート	杭径8500 t=100	m ²	別紙	R6.9.17	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-3	20	D-①	工事費	ロックボルト(鉄筋挿 入)施工手間	削孔φ65 L=3.0m SD345 D25 L=3.1m 現場条件 I	m	7590	R6.9.17	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 日当り施 工量: 43m/日
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-3	21	E-①	工事費	補強リング設置	H-150×150×7×10	t	別紙	R6.9.17	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-3	22	E-①	工事費	吹付設備設置撤去		箇所	別紙	R6.9.17	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-3	23	D-①	工事費	鉄筋工(施工手間)	SD345 D51	t	63000	R6.9.17	工事限定	吊下げ使用機種: 80tクローク レーン(排ガス 1次) 一般構造物 施工規模: 10t以上 時間制約: 無し 夜間作業: 無し 太径鉄筋: 40%以上 構造物種別: 切梁のある構造物 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 日当り施工量: 3.5t/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-3	24	D-①	工事費	鉄筋工(施工手間)	SD345 D29～D32	t	88200	R6.9.17	工事限定	吊下げ使用機種: 80tクローク レーン(排ガス 1次) 一般構造物 施工規模: 10t以上 時間制約: 無し 夜間作業: 無し 太径鉄筋: 40%以上 構造物種別: 切梁のある構造物 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 日当り施工量: 2.5t/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-3	25	D-①	工事費	鉄筋工(施工手間)	SD345 D16～D25	t	88200	R6.9.17	工事限定	吊下げ使用機種: 80tクローク レーン(排ガス 1次) 一般構造物 施工規模: 10t以上 時間制約: 無し 夜間作業: 無し 太径鉄筋: 40%以上 構造物種別: 切梁のある構造物 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 日当り施工量: 2.5t/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-3	26	D-①	工事費	鉄筋工(施工手間)	SD490 D51	t	63000	R6.9.17	工事限定	吊下げ使 用機種: 80tクローラ クレーン(排ガス 1次) 一般構造 物 施工規模: 10t以上 時間制約: 無し 夜間作業: 無し 太径鉄筋: 40%以上 構造物種 別:補正無し 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 日当り施 工量:3.5t/ 日 エポキシ 樹脂鉄筋 での使用 可

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-3	27	D-①	工事費	鉄筋工(施工手間)	SD345 D16～D25	t	88200	R6.9.17	工事限定	吊下げ使用機種: 80tクローラ レーン(排ガス 1次) 一般構造物 施工規模: 10t以上 時間制約: 無し 夜間作業: 無し 太径鉄筋: 40%以上 構造物種 別:補正無し 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 日当り施 工量:2.5t/ 日
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-3	28	E-①	工事費	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋 構造物 設置高さ30m超	m2	別紙	R6.9.17	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-3	29	E-①	工事費	足場工	手摺先行型枠組足場 安全ネット有り 設置高さ30m超	掛m2	別紙	R6.9.17	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-4	10	D-①	工事費	吹付枠工(逆巻き施 工)材工共	梁断面300×300 施工規模:500m以上 ($\sigma_{ck}=18N/mm^2$)	m	22700	R6.9.17	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 日当り施 工量: 39m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-4	11	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻き施 工)施工手間	削孔φ65 L=2.2m SD345 D25 L=2.6m 施工規模:100m以上 200m未満 現場条件 I	m	21800	R6.9.17	工事限定	手間のみ 削孔用 ツールの 損耗費 は含む が、その他 の材料費 及び仮棧 橋からの 削孔機等 の搬入搬 出手間は 含まない。 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 日当り施 工量: 11.5m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-4	12	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻き施 工)施工手間	削孔φ65 L=2.2m SD345 D25 L=2.6m 施工規模:200m以上 現場条件 I	m	17900	R6.9.17	工事限定	手間のみ 削孔用 ツールの 損耗費 は含む が、その 他の材料 費及び仮 橋からの 削孔機等 の搬入搬 出手間は 含まない。 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 日当り施 工量:11.5 m/日
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-4	13	E-①	工事費	掘削・排土	杭径8500 中硬岩	m	別紙	R6.9.17	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-4	14	E-①	工事費	掘削・排土	杭径8500 硬岩 I	m	別紙	R6.9.17	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-4	15	E-①	工事費	吹付コンクリート	杭径8500 t=200	m ²	別紙	R6.9.17	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-4	16	E-①	工事費	吹付コンクリート	杭径8500 t=100	m ²	別紙	R6.9.17	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-4	17	D-①	工事費	ロックボルト(鉄筋挿 入)施工手間	削孔φ65 L=3.0m SD345 D25 L=3.1m 現場条件 I	m	7590	R6.9.17	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 日当り施 工量: 43m/日
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-4	18	E-①	工事費	補強リング設置	H-150×150×7×10	t	別紙	R6.9.17	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-4	19	E-①	工事費	吹付設備設置撤去		箇所	別紙	R6.9.17	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-4	20	D-①	工事費	鉄筋工(施工手間)	SD345 D51	t	63000	R6.9.17	工事限定	吊下げ使用機種: 80tクローク レーン(排ガス 1次) 一般構造物 施工規模: 10t以上 時間制約: 無し 夜間作業: 無し 太径鉄筋: 40%以上 構造物種別: 切梁のある構造物 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 日当り施工量: 3.5t/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-4	21	D-①	工事費	鉄筋工(施工手間)	SD345 D29～D32	t	88200	R6.9.17	工事限定	吊下げ使用機種: 80tクローラク レーン(排ガス 1次) 一般構造物 施工規模: 10t以上 時間制約: 無し 夜間作業: 無し 太径鉄筋: 40%以上 構造物種別: 切梁のある構造物 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 日当り施工量: 2.5t/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-4	22	D-①	工事費	鉄筋工(施工手間)	SD345 D16～D25	t	88200	R6.9.17	工事限定	吊下げ使用機種: 80tクローク レーン(排ガス 1次) 一般構造物 施工規模: 10t以上 時間制約: 無し 夜間作業: 無し 太径鉄筋: 40%以上 構造物種別: 切梁のある構造物 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 日当り施工量: 2.5t/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-4	23	D-①	工事費	鉄筋工(施工手間)	SD490 D51	t	63000	R6.9.17	工事限定	吊下げ使 用機種: 80tクローラ クレーン(排ガス 1次) 一般構造 物 施工規模: 10t以上 時間制約: 無し 夜間作業: 無し 太径鉄筋: 40%以上 構造物種 別:補正無し 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 日当り施 工量:3.5t/ 日 エポキシ 樹脂鉄筋 での使用 可

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-4	24	D-①	工事費	鉄筋工(施工手間)	SD345 D16～D25	t	88200	R6.9.17	工事限定	吊下げ使 用機種: 80tクローラ ー(排ガス 1次) 一般構造 物 施工規模: 10t以上 時間制約: 無し 夜間作業: 無し 太径鉄筋: 40%以上 構造物種 別:補正無 し 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 日当り施 工量:2.5t/ 日
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-4	25	E-①	工事費	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋 構造物 設置高さ30m超	m2	別紙	R6.9.17	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-4	26	E-①	工事費	足場工	手摺先行型枠組足場 安全ネット有り 設置高さ30m超	掛m2	別紙	R6.9.17	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-6	2	E-①	工事費	地下タンク設置		基	別紙	R6.10.25	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-7	1	D-①	工事費	工場塗装 原板ブラスト(1種ケレ ン)	ジंकリッチプライマ(無機系)	m ²	1200	R6.11.22	工事限定	材工共
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-7	2	E-①	工事費	製作工(開閉装置架 台・基礎材据付架台)	基礎材据付架台(端 部)含む	式	別紙	R6.11.22	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-7	3	E-①	工事費	製作工(組立架台)		式	別紙	R6.11.22	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-8	31	E-①	工事費	製作工(角落ゲート扉 体製作)		式	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-8	32	E-①	工事費	製作工(修理用ゲート 開閉装置改造)		式	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-8	33	E-①	工事費	据付工(角落ゲート扉 体据付)		式	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-8	34	E-①	工事費	点検整備工(修理用 ゲート開閉装置)		式	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-8	35	D-①	工事費	工場塗装 原板プラスト(1種ケレ ン)	ジंकリッチプライマ(無機系)	m ²	960	R6.12.5	工事限定	リフティン グビーム1 基
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-8	36	〃	工事費	工場塗装 原板プラスト(1種ケレ ン)	ジंकリッチプライマ(無機系)	m ²	960	R6.12.5	工事限定	角落し ゲート扉体 1門
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-7	19	E-①	工事費	水平排水材設置	W=300 t4.0 EF-3同等 品以上	m	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-7	20	E-①	工事費	切盛境界排水設置	メッシュチューブ型(半 透水)35×170	m	別紙	R7.2.1	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-8	3		工事費	鉄筋挿入(施工手間)	削孔φ90 L=2.45m SD345 D22 L=3.00m 現場条件Ⅱ	m	-	R7.3.1	-	調査中止
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-8	4		工事費	鉄筋挿入(施工手間)	削孔φ90 L=3.45m SD345 D22 L=4.00m 現場条件Ⅱ	m	-	R7.3.1	-	調査中止
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-8	5		工事費	鉄筋挿入(施工手間)	削孔φ90 L=3.95m SD345 D22 L=4.50m 現場条件Ⅱ	m	-	R7.3.1	-	調査中止
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-8	6		工事費	鉄筋挿入(施工手間)	削孔φ90 L=4.45m SD345 D22 L=5.00m 現場条件Ⅱ	m	-	R7.3.1	-	調査中止
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-8	7		工事費	鉄筋挿入(施工手間)	削孔φ90 L=4.95m SD345 D22 L=5.50m 現場条件Ⅱ	m	-	R7.3.1	-	調査中止
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-8	8		工事費	鉄筋挿入(施工手間)	削孔φ90 L=5.45m SD345 D22 L=6.00m 現場条件Ⅱ	m	-	R7.3.1	-	調査中止
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-8	21	D-①	工事費	パネル切断		m	9,530	R7.3.1	工事限定	PANWALL 工法

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-8	27	E-①	工事費	壁面材設置	基本段 直線 Vタイプ	枚	別紙	R7.3.1	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-8	28	E-①	工事費	壁面材設置	2段目以降 基本段上 部(順巻き)Vタイプ	枚	別紙	R7.3.1	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-8	29	E-①	工事費	壁面材設置	基本段下部(逆巻き)V タイプ	枚	別紙	R7.3.1	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-8	30	E-①	工事費	壁面材設置	2段目以降 ST(特)(逆 巻き)Vタイプ	枚	別紙	R7.3.1	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-8	31	E-①	工事費	パネル切断	Sパネル、Dパネル	m	別紙	R7.3.1	工事限定	パネル移 動含む
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-8	32	E-①	工事費	順巻き部架台	設置・撤去	箇所	別紙	R7.3.1	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-8	33	E-①	工事費	裏込材注入		m3	別紙	R7.3.1	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-8	34	E-①	工事費	背面排水材設置	W=150 t=50	m	別紙	R7.3.1	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-8	35	E-①	工事費	削孔	φ90 粘性土・砂質土 二重管削孔	m	別紙	R7.3.1	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-8	36	E-①	工事費	削孔	φ90 レキ質土 二重 管削孔	m	別紙	R7.3.1	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-8	37	E-①	工事費	削孔	φ90 軟岩 二重管削 孔	m	別紙	R7.3.1	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-8	38	E-①	工事費	削孔	φ90 硬岩 二重管削 孔	m	別紙	R7.3.1	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-8	39	E-①	工事費	補強材組立・挿入	SD345 D32 L=3.0～ 6.5m/本	本	別紙	R7.3.1	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-8	40	E-①	工事費	グラウト注入	σ _{ck} =24N/mm ²	m3	別紙	R7.3.1	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-8	41	E-①	工事費	定着・頭部処理	目地モルタル詰め、モルタル 充填、φ12タツプ、 φ12全ネジ含む	箇所	別紙	R7.3.1	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-8	42	E-①	工事費	プラント設置・撤去		箇所	別紙	R7.3.1	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-8	43	E-①	工事費	ボーリングマシン移設		回	別紙	R7.3.1	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-8	44	E-①	工事費	足場工		空m3	別紙	R7.3.1	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工 事-8	45	E-①	工事費	受圧板設置	E-50-620同等品以上 (発砲ポリエチレン フォーム設置含む)	枚	別紙	R7.3.1	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-3	54	A-①	工事費	製作工(扉体)		式	別紙	R6.8.30	工事限定	賃料 Type3 賃貸業者 置場渡し、 置場戻し
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-3	55	E-①	工事費	製作工(開閉装置)		式	別紙	R6.8.30	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-3	56	E-①	工事費	製作工(階段)		式	別紙	R6.8.30	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-3	57	E-①	工事費	製作工(点検架台梯子・ステップ・梯子・防護柵)		式	別紙	R6.8.30	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-3	58	E-①	工事費	据付工(扉体、戸当り、開閉装置、基礎材、機側操作盤、据付架台、組立架台)		式	別紙	R6.8.30	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-3	59	E-①	工事費	据付工(階段)		式	別紙	R6.8.30	工事限定	
岐阜	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工 二-3	60	E-①	工事費	据付工(点検架台梯子・ステップ・梯子・防護柵)		式	別紙	R6.8.30	工事限定	