

建設資材価格調査報告リスト

令和6年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-02	01	E-①	工事費	切削オーバーレイ	路面切削:アスファルト舗装 版 平均t=80 表層:密 粒度アスファルト混合物 (13)ポリマー改質 アスファル トⅢ型-W t=40 基層: グースアスファルト混合物 (13)改質グースアスファルト t=40 (埋設ジョイント撤去 復旧と同時に施工、既設 シームレスジョイント部の路 面切削を除く)	m2	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-02	02	E-①	工事費	切削オーバーレイ	路面切削:アスファルト舗装 版 平均t=80 表層:密 粒度アスファルト混合物 (13)ポリマー改質 アスファル トⅢ型-W t=40 基層: 密粒度アスファルト混合物 (13)ポリマー改質アスファルト Ⅲ型-W t=40 (橋面防 水と同時に施工)	m2	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-02	03	E-①	工事費	支承受替	ゴムパット【ジャッキアップ、既 設支承受撤去、コンクリート カッター、モルタルはつり、無 収縮モルタル復旧、支承受 設置、コンクリートアンカー設 置含む】	基	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-02	04	E-①	工事費	浮き上がり防止対策	浮き上がり防止対策材 設置(フラケット設置含 む)、アンカー設置含む	箇所	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-02	05	E-①	工事費	アンカーボルト補修	ガス切断、現場溶接含 む	箇所	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-02	06	E-①	工事費	目地材補修	既設目地材撤去、バック アップ材設置、プライマー 塗布、シール材設置含む	m	別紙	R6.6	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-02	08	D-①	工事費	高視認性区画線(手 間のみ)	非リブ式(溶融式) 白色 破線 15cm 排水性舗 装無 アスファルト舗装 夜 間・時間的制約著しく 有り	m	492.9	R6.6	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-02	09	D-①	工事費	高視認性区画線(手 間のみ)	非リブ式(溶融式) 白色 矢印・記号・文字15cm 換算 排水性舗装無 ア スファルト舗装 夜間・時間 的制約著しく有り	m	1150	R6.6	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-02	14	D-①	工事費	埋設ジョイント補修(手間 のみ)	AOS工法 夜間・時間的 制約有り【新設伸縮装 置設置のみ】	m	11200	R6.6	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-02	26	D-①	工事費	既設伸縮装置撤去 (施工費)	ヘキサロック同等品以上 夜間・時間的制約有り	m2	15400	R6.6	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-02	27	D-①	工事費	既設伸縮装置撤去 (施工費)	W=400,t=120 シームレス ジョイント同等品以上 夜 間・時間的制約有り	m	58000	R6.6	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-02	28	E-①	工事費	床版断面修正	超速硬コンクリート 3h圧縮 強度 24N/mm2【既設 目地撤去、床版・遊間 部の清掃含む】	m3	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-01	09	D-①	工事費	溶融式区画線(手間 のみ)	溶融式手動 白 実線 W=60cm t=1.5mm 排水 性舗装用 夜間 時間的 制約著しく有	m	1035	R6.6	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-01	10	D-①	工事費	高視認性区画線(手 間のみ)	非リブ式(溶融式) 白 実 線 W=15cm 排水性舗 装用 夜間・時間的制 約著しく有	m	481.3	R6.6	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-01	11	D-①	工事費	高視認性区画線(手 間のみ)	非リブ式(溶融式) 白 破 線 W=30cm 排水性舗 装用 夜間・時間的制 約著しく有	m	802.2	R6.6	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-交 対-02	01	D-①	工事費	溶融噴射式路面カー 標示(材工共)	赤(P07-40X相当)排水 性舗装無 アスファルト舗 装 昼間・時間的制約 著しく有り	m2	4800	R6.6	愛知県	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-交 対-02	02	D-①	工事費	溶融噴射式路面カー 標示(材工共)	赤(P07-40X相当)コン クリート舗装 昼間・時間的 制約著しく有り	m2	4950	R6.6	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-交 対-02	03	D-①	工事費	溶融噴射式路面カー 標示(材工共)	赤(P07-40X相当)排水 性舗装無 アスファルト舗 装 夜間・時間的制約 著しく有り	m2	5250	R6.6	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-交 対-02	04	D-①	工事費	高視認性区画線(手 間のみ)	非リブ式(溶融式) 白 破 線 W=30cm 排水性舗 装無 アスファルト舗装 昼 間・時間的制約著しく 有	m	529.1	R6.6	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-交 対-02	05	D-①	工事費	高視認性区画線(手 間のみ)	非リブ式(溶融式) 白 破 線 W=30cm コンクリート舗 装 昼間・時間的制約 著しく有	m	529.1	R6.6	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-交 対-02	06	D-①	工事費	高視認性区画線(手 間のみ)	非リブ式(溶融式) 白 破 線 W=30cm 排水性舗 装無 アスファルト舗装 夜 間・時間的制約著しく 有	m	766.8	R6.6	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-交 対-02	07	D-①	工事費	高視認性区画線(手 間のみ)	非リブ式(溶融式) 白 セ ブラ W=60cm 排水性舗 装無 アスファルト舗装 昼 間・時間的制約著しく 有	m	1133	R6.6	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-交 対-02	08	D-①	工事費	高視認性区画線(手 間のみ)	非リブ式(溶融式) 白 セ ブラ W=60cm コンクリート舗 装 昼間・時間的制約 著しく有	m	1133	R6.6	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-交 対-02	09	D-①	工事費	高視認性区画線(手 間のみ)	非リブ式(溶融式) 白 セ ブラ W=60cm 排水性舗 装無 アスファルト舗装 夜 間・時間的制約著しく 有	m	1643	R6.6	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-03	01	D-①	工事費	溶融噴射式路面カー 標示(材工共)	赤(P07-40X相当)排水 性舗装無 夜間・時間 的制約著しく有り	m2	5250	R6.7	愛知県	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-03	02	D-①	工事費	高視認性区画線(手 間のみ)	非リブ式(溶融式) 白 破 線 W=30cm 排水性舗 装無 夜間・時間的制 約著しく有	m	766.8	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-03	03	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋・鉄筋構造物 V<10m ³ /日 -6.5m≦ H<-1.0m L>2.0m	m ³	別紙	R6.7	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-04	01	D-①	工事費	溶融噴射式路面カー 標示(材工共)	赤(P07-40X相当)排水 性舗装有 夜間・時間 的制約著しく有	m ²	5250	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-04	02	D-①	工事費	溶融噴射式路面カー 標示(材工共)	青(P69-50T相当)排水 性舗装有 夜間・時間 的制約著しく有	m ²	7650	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-04	03	D-①	工事費	高視認性区画線(手 間のみ)	非リブ式(溶融式) 白 実線 W=15cm 排水性 舗装用 夜間・時間的 制約著しく有	m	483	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-04	04	D-①	工事費	高視認性区画線(手 間のみ)	非リブ式(溶融式) 白 実線 W=30cm 排水性 舗装用 夜間・時間的 制約著しく有	m	724.6	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-04	05	D-①	工事費	高視認性区画線(手 間のみ)	非リブ式(溶融式) 白 破線 W=15cm 排水性 舗装用 夜間・時間的 制約著しく有	m	517.5	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-04	06	D-①	工事費	高視認性区画線(手 間のみ)	非リブ式(溶融式) 白 破線 W=30cm 排水性 舗装用 夜間・時間的 制約著しく有	m	805.1	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-04	07	D-①	工事費	高視認性区画線(手 間のみ)	非リブ式(溶融式) 白 セブラ W=20cm 排水性 舗装用 夜間・時間的 制約著しく有	m	658.6	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-04	08	D-①	工事費	高視認性区画線(手 間のみ)	非リブ式(溶融式) 白 セブラ W=45cm 排水性 舗装用 夜間・時間的 制約著しく有	m	1035	R6.7	愛知県	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-04	09	D-①	工事費	高視認性区画線(手 間のみ)	非リフ式(溶融式) 白 セブラ W=60cm 排水性 舗装用 夜間・時間的 制約著しく有	m	1725	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-04	10	D-①	工事費	高視認性区画線(手 間のみ)	非リフ式(溶融式) 黄 実線 W=30cm 排水性 舗装用 夜間・時間的 制約著しく有	m	690	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	02	E-①	工事費	透水性擬石平板ブロ ック設置【歩掛】	300×450 t=60mm(敷 砂又は敷モルタル、目地 砂又は目地モルタル等含 む)	m2	別紙	R6.7	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	04	D-①	工事費	標識・看板設置【手 間のみ】	防護柵添架式 昼間 時 間的制約著しく有	基	6540	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	09	E-①	工事費	除根シート設置【歩 掛】	W=500	m	別紙	R6.7	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	11	E-①	工事費	踏圧防止板設置【歩 掛】	2180×2180 取付金具 含む 鑄鉄製(8分割) 参 考重量208kg/組	組	別紙	R6.7	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	13	E-①	工事費	キロポスト設置【歩 掛】	本体+基礎ブロック	基	別紙	R6.7	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	14	E-①	工事費	キロポスト撤去【歩 掛】	本体+基礎ブロック	基	別紙	R6.7	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	20	D-①	工事費	防護柵設置(手間の み)	門型 H=800 L=1000 グ レーブージュプレキャストコン クリートブロック建込(床掘・ 基礎ブロック据付・埋戻・ 支柱建込) 昼間 時間 的制約著しく有	m	16870	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	21	D-①	工事費	防護柵設置(手間の み)	門型 H=800 L=1500 グ レーブージュプレキャストコン クリートブロック建込(床掘・ 基礎ブロック据付・埋戻・ 支柱建込) 昼間 時間 的制約著しく有	m	11240	R6.7	愛知県	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	22	D-①	工事費	防護柵設置【手間の み】	門型 H=800 L=2000 グ レーベージュプレキャストコンク リートブロック建込(床掘・ 基礎ブロック据付・埋戻・ 支柱建込) 昼間 時間 的制約著しく有	m	8430	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	23	D-①	工事費	防護柵設置【手間の み】	門型 H=800 L=2500 グ レーベージュプレキャストコンク リートブロック建込(床掘・ 基礎ブロック据付・埋戻・ 支柱建込) 昼間 時間 的制約著しく有	m	6740	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	24	D-①	工事費	防護柵設置【手間の み】	門型 H=800 L=3000 グ レーベージュプレキャストコンク リートブロック建込(床掘・ 基礎ブロック据付・埋戻・ 支柱建込) 昼間 時間 的制約著しく有	m	5620	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	30	D-①	工事費	標識・看板撤去【手間の み】	防護柵添架式 昼間 時 間的制約著しく有	基	3920	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	31	D-①	工事費	標識・看板撤去【手間の み】	土中式・単柱 昼間 時 間的制約著しく有	基	10500	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	32	D-①	工事費	標識・看板撤去【手間の み】	土中式・複柱 昼間 時 間的制約著しく有	基	20200	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	33	E-①	工事費	高木撤去【歩掛】	15≤C<25(平均 H4.5,C0.19)	本	別紙	R6.7	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	34	E-①	工事費	高木撤去【歩掛】	25≤C<40(平均 H5.5,C0.33)	本	別紙	R6.7	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	35	E-①	工事費	高木撤去【歩掛】	40≤C<60(平均 H6.8,C0.48)	本	別紙	R6.7	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	36	E-①	工事費	高木撤去【歩掛】	60≤C<90(平均 H8.8,C0.70)	本	別紙	R6.7	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	37	E-①	工事費	高木撤去【歩掛】	90≤C<120(平均 H8.7,C1.04)	本	別紙	R6.7	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	38	E-①	工事費	中木撤去【歩掛】	2.0≤H<3.0(平均 H2.6,C0.22)	本	別紙	R6.7	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	39	E-①	工事費	高木除根【歩掛】	15≤C<25(平均 H4.5,C0.19)	本	別紙	R6.7	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	40	E-①	工事費	高木除根【歩掛】	25≤C<40(平均 H5.5,C0.33)	本	別紙	R6.7	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	41	E-①	工事費	高木除根【歩掛】	40≦C<60(平均 H6.8,C0.48)	本	別紙	R6.7	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	42	E-①	工事費	高木除根【歩掛】	60≦C<90(平均 H8.8,C0.70)	本	別紙	R6.7	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	43	E-①	工事費	高木除根【歩掛】	90≦C<120(平均 H8.7,C1.04)	本	別紙	R6.7	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	44	E-①	工事費	中木除根【歩掛】	2.0≦H<3.0(平均 H2.6,C0.22)	本	別紙	R6.7	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	49	D-①	工事費	溶融噴射式路面カー 標示【材工共】	赤 M07-40X相当 排水 性舗装用屋間 時間的 制約著しく有	m2	4800	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	50	D-①	工事費	溶融噴射式路面カー 標示【材工共】	赤 M07-40X相当 箱抜 き有 排水性舗装用屋 間 時間的制約著しく有	m2	6700	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	51	D-①	工事費	溶融噴射式路面カー 標示【材工共】	青 M69-50T相当 矢羽 根 排水性舗装用屋間 時間的制約著しく有	m2	14200	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	52	D-①	工事費	溶融噴射式路面カー 標示【材工共】	青 M69-50T相当 箱抜 き有 排水性舗装用屋 間 時間的制約著しく有	m2	6450	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	53	D-①	工事費	溶融噴射式路面カー 標示【材工共】	青 M69-50T相当 箱抜 き有 コンクリート舗装用屋 間 時間的制約著しく有	m2	6650	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	54	D-①	工事費	溶融式区画線【手間 のみ】	溶融式手動 白 実線 W=60cm t=1.5mm 排水 性舗装用 屋間 時間的 制約著しく有	m	710.1	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	55	D-①	工事費	溶融式区画線【手間 のみ】	溶融式手動 白 実線 W=60cm t=1.5mm コン クリート舗装用 屋間 時間 的制約著しく有	m	676.3	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	56	D-①	工事費	高視認性区画線【手 間のみ】	非リブ式(溶融式) 白 実線 W=15cm 排水性 舗装用 屋間・時間的 制約著しく有	m	333.2	R6.7	愛知県	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	57	D-①	工事費	高視認性区画線【手 間のみ】	非リフ式(熔融式) 黄 実線 W=15cm 排水性 舗装用 昼間・時間的 制約著しく有	m	317.4	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	58	D-①	工事費	高視認性区画線【手 間のみ】	非リフ式(熔融式) 白 破線 W=15cm 排水性 舗装用 昼間・時間的 制約著しく有	m	357.1	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	59	D-①	工事費	高視認性区画線【手 間のみ】	非リフ式(熔融式) 白 実線 W=30cm 排水性 舗装用 昼間・時間的 制約著しく有	m	500	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	60	D-①	工事費	高視認性区画線【手 間のみ】	非リフ式(熔融式) 白 破線 W=30cm 排水性 舗装用 昼間・時間的 制約著しく有	m	555.5	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	61	D-①	工事費	高視認性区画線【手 間のみ】	非リフ式(熔融式) 白 破線 W=30cm コンクリート 舗装用 昼間・時間的 制約著しく有	m	529.1	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	62	D-①	工事費	高視認性区画線【手 間のみ】	非リフ式(熔融式) 白 ゼブラ W=45cm 排水性 舗装用 昼間・時間的 制約著しく有	m	714.3	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	63	D-①	工事費	高視認性区画線【手 間のみ】	非リフ式(熔融式) 白 矢印・記号・文字 W=15cm換算 排水性 舗装用 昼間・時間的 制約著しく有	m	833.3	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	64	D-①	工事費	高視認性区画線【手 間のみ】	非リフ式(熔融式) 白 矢印・記号・文字 W=15cm換算 コンクリート 舗装用 昼間・時間的 制約著しく有	m	793.7	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	65	D-①	工事費	反射ポール設置【手間 のみ】	本体+基礎ブロック 昼間 時間的制約著しく有	基	88900	R6.7	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	66	D-①	工事費	反射ポール撤去【手間 のみ】	本体+基礎ブロック 昼間 時間的制約著しく有	基	59300	R6.7	愛知県	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-04	12	D-①	工事費	FRPシート(A)【材工共】	区分A 0.01m2以上 0.07m2未満/枚 紫外 線照射有 高所作業車 無し 昼間 時間制約無し 対象面積1m2未満/ 現場	m2	480300	R6.8	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-04	13	D-①	工事費	FRPシート(A)【材工共】	区分A 0.01m2以上 0.07m2未満/枚 紫外 線照射有 高所作業車 有 夜間 時間制約:著し く有 対象面積1m2未満/ 現場	m2	8720000	R6.8	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-04	14	D-①	工事費	FRPシート(B)【材工共】	区分B 0.07m2以上 0.15m2未満/箇所 紫 外線照射有 高所作業 車無し 昼間 時間制約 無し 対象面積1m2未 満/現場	m2	431500	R6.8	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-04	15	D-①	工事費	FRPシート(C)【材工共】	区分C 0.15m2以上/枚 紫外線照射有 高所作 業車無し 昼間 時間制 約無し 対象面積1m2 未満/現場	m2	402800	R6.8	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-04	33	D-①	工事費	伸縮装置取替【手間の み】	伸縮量30.9mm 遊間 50mm	m	130000	R6.8	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-04	34	D-①	工事費	伸縮装置取替【手間の み】	伸縮量10mm 遊間 50mm	m	130000	R6.8	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-04	45	D-①	工事費	伸縮装置取替【手間の み】	COJ-A2相当品	m	64800	R6.8	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-04	48		工事費	地覆処理【手間のみ】		m	-	R6.8		No.45に含 む
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-04	49	D-①	工事費	止水材取替【手間の み】	(歯形長L=5.8m)	m	55000	R6.8	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-05	01	D-①	工事費	支承防錆処理【材工 共】	支承板支承 1604kN	基	1043000	R6.8	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-05	02-01	E-①	工事費	下地処理工		m	別紙	R6.8	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-05	02-02	E-①	工事費	乾式止水材設置工		m	別紙	R6.8	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-05	02-03	E-①	工事費	取付金具設置工		m	別紙	R6.8	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-05	02-04	E-①	工事費	止水ゴム設置工		m	別紙	R6.8	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-05	02-05	E-①	工事費	仕上げ工		m	別紙	R6.8	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-05	05	E-①	工事費	弾性シーリング材充填 【歩掛】	ポリブタジエン系	m	別紙	R6.8	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-05	06	E-①	工事費	排水管取替【歩掛】	SGP125A(ガス切断、素 地調整、溶接、取付金 具取替を含む)	箇所	別紙	R6.8	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-05	07	E-①	工事費	塗布型ひび割れ注入 【歩掛】	2液型エポキシ樹脂系注 入接着剤(クラウトLV) 5 回塗り[CAP工法]	m	別紙	R6.8	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-05	11	E-①	工事費	地覆間シーリング材設置 【歩掛】	シリコン系	m	別紙	R6.8	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-05	12	E-①	工事費	断面修復(型枠注入 工法)【歩掛】	カッター、チッピング、鉄筋錆 除去、下地処理、鉄筋 防錆処理、型枠含む	m3	別紙	R6.8	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-05	14-01	E-①	工事費	剥落防止(D)【歩掛】	ハイブリッドシート工法(犬 山跨道橋(下り))	m2	別紙	R6.8	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-05	14-02	E-①	工事費	剥落防止(D)【歩掛】	ハイブリッドシート工法(新 郷瀬川橋(上り))	m2	別紙	R6.8	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-05	18	E-①	工事費	切削オーバーレイ【歩掛】	As切削 平均切削深 80mm 基層+表層	m2	別紙	R6.8	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-05	20	D-①	工事費	支承防錆処理【材工 共】	支承板支承 1323KN	基	425100	R6.8	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-06	06	E-①	工事費	プレキャストL型側溝据付 【歩掛】	製品長 2.0m/個 参考 質量533kg/個	m	別紙	R6.9	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-06	07	E-①	工事費	プレキャストL型側溝据付 【歩掛】	製品長 1.0m/個 参考 質量227kg/個	m	別紙	R6.9	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-06	10	E-①	工事費	歩車道境界ブロック設 置【歩掛】	600mm以上1000mm以 下、50kg以上150kg未 満 参考質量89kg/個	m	別紙	R6.9	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-06	12	E-①	工事費	プレキャストL型側溝据付 【歩掛】	製品長 2.0m/個 参考 質量466kg/個	m	別紙	R6.9	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-07	72	E-①	工事費	舗装用シート敷設【歩 掛】	テラム T-1000UV同等品 以上	m2	別紙	R6.9	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-07	73	E-①	工事費	吊り穴保護キャップ取付 【歩掛】	セーフティキャップ同等品以 上	個	別紙	R6.9	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-07	74	E-①	工事費	仮設転落防止柵設置 【歩掛】	KPT-1106同等品以上 (ハースプレート式)BN含む	m	別紙	R6.9	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-08	01	D-①	工事費	高視認性区画線【手 間のみ】	非リブ式(溶融式) 白 破 線 W=30cm 排水性舗 装無 屋間・時間的制 約無	m	470.7	R6.9	愛知県	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-08	02	E-①	工事費	土木安定シート設置【歩 掛】		m2	別紙	R6.9	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	工務課	名国-工- 02	54	E-①	工事費	銘板設置【歩掛】	アクリル板 250×120 t=3mm	枚	別紙	R6.10	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	工務課	名国-工- 02	55	E-①	工事費	埋設標示鋲設置【歩 掛】	φ30×30 アルミ合金	個	別紙	R6.10	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	工務課	名国-工- 02	56	E-①	工事費	埋設標示プレート設置 【歩掛】	100×50 アルミ製	枚	別紙	R6.10	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	工務課	名国-工- 02	57	E-①	工事費	防護鉄板設置【歩掛】	1772×500×12	枚	別紙	R6.10	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	工務課	名国-工- 03	01	E-①	工事費	殻運搬(電線共同溝 工)【歩掛】	コンクリート殻 DID有 0.5km以下	m3	別紙	R6.10	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	工務課	名国-工- 03	02	E-①	工事費	殻運搬(電線共同溝 工)【歩掛】	コンクリート殻 DID有 2.0km以下	m3	別紙	R6.10	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	工務課	名国-工- 03	03	E-①	工事費	殻運搬(電線共同溝 工)【歩掛】	コンクリート殻 DID有 3.5km以下	m3	別紙	R6.10	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	工務課	名国-工- 03	04	E-①	工事費	殻運搬(電線共同溝 工)【歩掛】	コンクリート殻 DID有 6.0km以下	m3	別紙	R6.10	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	工務課	名国-工- 03	05	E-①	工事費	殻運搬(電線共同溝 工)【歩掛】	コンクリート殻 DID有 10.5km以下	m3	別紙	R6.10	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	工務課	名国-工- 03	06	E-①	工事費	殻運搬(電線共同溝 工)【歩掛】	コンクリート殻 DID有 22.5km以下	m3	別紙	R6.10	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	工務課	名国-工- 03	07	E-①	工事費	殻運搬(電線共同溝 工)【歩掛】	コンクリート殻 DID有 60.0km以下	m3	別紙	R6.10	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	工務課	名国-工- 03	08	E-①	工事費	舗装版切断【歩掛】	アスファルト舗装版 t=50 + コンクリート舗装版 t=400	m	別紙	R6.10	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	工務課	名国-工- 03	09	E-①	工事費	舗装版破碎積込(電 線共同溝工)【歩掛】	平板ブロック t=60	m2	別紙	R6.10	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	工務課	名国-工- 03	10	E-①	工事費	舗装版破碎積込(電 線共同溝工)【歩掛】	平板ブロック t=80	m2	別紙	R6.10	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-03	11	E-①	工事費	舗装版破碎積込(電線共同溝工)【歩掛】	平板ブロック t=80 + コンクリート舗装版 t=180	m2	別紙	R6.10	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-03	12	E-①	工事費	舗装版破碎積込(電線共同溝工)【歩掛】	アスファルト舗装版 t=50 + コンクリート舗装版 t=400	m2	別紙	R6.10	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-03	13	E-①	工事費	低層遮音壁設置【歩掛】	H=1000 ガードハイク添架式	m	別紙	R6.10	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-03	14	E-①	工事費	低層遮音壁撤去【歩掛】	H=1000 ガードハイク添架式	m	別紙	R6.10	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-03	15	E-①	工事費	アンカーボルト設置【歩掛】	4-M24 L=450	組	別紙	R6.10	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-03	43	E-①	工事費	管路材設置【歩掛】	埋設部 さや管設置 難燃FEPφ50	m	別紙	R6.10	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-03	44	E-①	工事費	管路材設置【歩掛】	埋設部 さや管設置 難燃FEPφ100	m	別紙	R6.10	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-03	45	E-①	工事費	管路材設置【歩掛】	埋設部 さや管設置 難燃FEPφ125	m	別紙	R6.10	事務所管内	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-27	01	E-①	工事費	止水ゴムハッキン取付【歩掛】		m	別紙	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-27	03		工事費	当て板補修(1)		箇所	-	R7.2		No.03-01~03-12に分割
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-27	03-01	E-①	工事費	当て板補修(1)【歩掛】	既設部材切断撤去	m	別紙	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-27	03-02	E-①	工事費	当て板補修(1)【歩掛】	現場孔明	本	別紙	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-27	03-03	E-①	工事費	当て板補修(1)【歩掛】	高力ボルト本締工	本	別紙	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-27	03-04	E-①	工事費	当て板補修(1)【歩掛】	エポキシ樹脂充填	m2	別紙	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-27	03-05	E-①	工事費	当て板補修(1)【歩掛】	新規部材取付	部材	別紙	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-27	03-06	D-①	工事費	当て板補修(1)【手間のみ】	塗膜剥離剤塗布・除去	m2	36220	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-27	03-07	D-①	工事費	当て板補修(1)【手間のみ】	廃材の回収・積込	m2	8577	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-27	03-08	D-①	工事費	当て板補修(1)【手間のみ】	素地調整 二種ケレン	m2	11900	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-27	03-09	D-①	工事費	当て板補修(1)【材工共】	防食下地 有機ジンクリッチペイント 600g/m2	m2	12720	R7.2	当該工事に限る	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	03-10	D-①	工事費	当て板補修(1)【材工 共】	下塗 弱溶剤形変性エ ポキシ樹脂塗料 240g/m2×2層	m2	23960	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	03-11	D-①	工事費	当て板補修(1)【材工 共】	中塗 弱溶剤形ふっ素 樹脂塗料 淡彩 170g/m2	m2	12870	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	03-12	D-①	工事費	当て板補修(1)【材工 共】	上塗 弱溶剤形ふっ素 樹脂塗料 淡彩 140g/m2	m2	16610	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	04		工事費	当て板補修(2)		箇所	-	R7.2		No.04- 01~04-12 に分割
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	04-01	E-①	工事費	当て板補修(2)【歩掛】	既設部材切断撤去	m	別紙	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	04-02	E-①	工事費	当て板補修(2)【歩掛】	現場孔明	本	別紙	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	04-03	E-①	工事費	当て板補修(2)【歩掛】	高力ボルト本締工	本	別紙	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	04-04	E-①	工事費	当て板補修(2)【歩掛】	エポキシ樹脂充填	m2	別紙	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	04-05	E-①	工事費	当て板補修(2)【歩掛】	新規部材取付	部材	別紙	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	04-06	D-①	工事費	当て板補修(2)【手間の み】	塗膜除去工 塗膜剥離 剤塗布・除去	m2	36220	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	04-07	D-①	工事費	当て板補修(2)【手間の み】	塗膜除去工 廃材の回 収・積込	m2	8577	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	04-08	D-①	工事費	当て板補修(2)【手間の み】	素地調整 二種ケレン	m2	11900	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	04-09	D-①	工事費	当て板補修(2)【材工 共】	防食下地 有機ジンクリッ チペイント 600g/m2	m2	12720	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	04-10	D-①	工事費	当て板補修(2)【材工 共】	下塗 弱溶剤形変性エ ポキシ樹脂塗料 240g/m2×2層	m2	23960	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	04-11	D-①	工事費	当て板補修(2)【材工 共】	中塗 弱溶剤形ふっ素 樹脂塗料 淡彩 170g/m2	m2	12870	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	04-12	D-①	工事費	当て板補修(2)【材工 共】	上塗 弱溶剤形ふっ素 樹脂塗料 淡彩 140g/m2	m2	16610	R7.2	当該工事に限る	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	05		工事費	排水管取替【歩掛】		箇所	-	R7.2		No.05- 01~05-02 に分割
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	05-01	E-①	工事費	排水管設置【歩掛】	VP100 夜間 高所作業 車	箇所	別紙	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	05-02	E-①	工事費	排水管撤去【歩掛】	夜間 高所作業車	箇所	別紙	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	06	E-①	工事費	L型鋼材撤去【歩掛】		箇所	別紙	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	07		工事費	ボルト設置【歩掛】	現場孔明、ボルト締付含 む	箇所	-	R7.2		No.07- 01~07-02 に分割
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	07-01	E-①	工事費	ボルト設置【歩掛】	現場孔明 夜間 高所作 業車	本	別紙	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	07-02	E-①	工事費	ボルト設置【歩掛】	ボルト締付 夜間 高所作 業車	本	別紙	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	10	E-①	工事費	既設止水材撤去【歩 掛】		m	別紙	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	12		工事費	主桁補修	再溶接(既設塗膜除 去、既設溶接除去、再 溶接、塗装含む)	箇所	-	R7.2		No.12- 01~12-09 に分割
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	12-01	E-①	工事費	主桁補修【歩掛】	既設溶接除去 すみ肉 溶接6mm 亀裂長 0.195m 夜間 高所作業 車	m	別紙	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	12-02	E-①	工事費	主桁補修【歩掛】	現場溶接 すみ肉溶接 6mm 夜間 高所作業車	m	別紙	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	12-03	D-①	工事費	主桁補修【手間のみ】	塗膜剥離剤塗布・除去 夜間 高所作業車	m2	984000	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	12-04	D-①	工事費	主桁補修【手間のみ】	廃材の回収・積込 夜 間 高所作業車	m2	199400	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	12-05	D-①	工事費	主桁補修【手間のみ】	素地調整 二種ケレン 夜 間 高所作業車	m2	347500	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	12-06	D-①	工事費	主桁補修【材工共】	防食下地 有機ゾンクリッ チペイント 600g/m2 夜間 高所作業車	m2	370800	R7.2	当該工事に限る	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	12-07	D-①	工事費	主桁補修【材工共】	下塗 弱溶剤形変性エ ポキシ樹脂塗料 240g/m2×2層 夜間 高所作業車	m2	717800	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	12-08	D-①	工事費	主桁補修【材工共】	中塗 弱溶剤形ふっ素 樹脂塗料 淡彩 170g/m2 夜間 高所作 業車	m2	373300	R7.2	当該工事に限る	
愛知	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管 二-27	12-09	D-①	工事費	主桁補修【材工共】	上塗 弱溶剤形ふっ素 樹脂塗料 淡彩 140g/m2 夜間 高所作 業車	m2	434300	R7.2	当該工事に限る	