

建設資材価格調査報告リスト

令和6年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-01	27	D-①	工事費	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り(材工共)	超厚膜エポキシ樹脂塗料 (500g/m ² ×3回)継手 昼間	m ²	7326	R6.6	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-01	28	D-①	工事費	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り(材工共)	有機ジンクリッチペイント30 μm(240g/m ²) 継手 昼間	m ²	1494	R6.6	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-01	29	E-①	工事費	無収縮モルタル打設		m ³	別紙	R6.6	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-01	38	E-①	工事費	ジャッキアップ位置表示 シート貼付		枚	別紙	R6.6	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-04	97	E-①	工事費	透光板撤去	撤去高さ4m以下	m ²	別紙	R6.6	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-04	98	E-①	工事費	支柱撤去	A型(埋込アンカー式) 支柱間隔2m 撤去高さ4m 以下	m	別紙	R6.6	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-04	99	E-①	工事費	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	平均施工幅員 1.4m以上2.4m未満 1層当り平均仕上り厚 50mm以下 導水パイプ設置無	m ²	別紙	R6.6	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	009	D-①	工事費	ガードレール支柱設置 (手間のみ)	土中建込用(A種)	本	2920	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	010	D-①	工事費	ガードレール支柱設置 (手間のみ)	土中建込用(B・C種)	本	2780	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	011	D-①	工事費	ガードレール支柱撤去 (手間のみ)	土中建込用(A種)	本	2330	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	012	D-①	工事費	ガードレール支柱撤去 (手間のみ)	土中建込用(B・C種)	本	2220	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	049	E-①	工事費	金網(フェンス)・支柱(立入防止柵撤去)	柵高2m以下,支柱間隔 2m	m	別紙	R6.7	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	050	E-①	工事費	立入防止柵支柱撤去	柵高2m以下,支柱間隔 2m	m	別紙	R6.7	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	051	E-①	工事費	基礎ブロック(立入防止柵)撤去	柵高2m以下,支柱間隔 2m	m	別紙	R6.7	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管二-01	052	D-①	工事費	転落(横断)防止柵 支柱設置(手間のみ)	コンクリートブロック建込用 (支柱間隔3m ビーム・ハネル式)	本	4810	R6.7	静岡県	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	053	D-①	工事費	転落(横断)防止柵 支柱設置(手間のみ)	コンクリート建込用(支柱 間隔3m ビーム・パネル式)	本	1840	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	054	D-①	工事費	転落(横断)防止柵 支柱撤去(手間のみ)	コンクリートブロック建込用 (支柱間隔3m ビーム・パ ネル式)	本	1670	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	055	D-①	工事費	転落(横断)防止柵 支柱撤去(手間のみ)	コンクリート建込用(支柱 間隔3m ビーム・パネル式)	本	1030	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	060	D-①	工事費	視線誘導標設置(手 間のみ)	頭部のみ	個	410	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	061	D-①	工事費	視線誘導テープ(手間 のみ)	ダークブラウン カプセルプリズ ム型 100×400	枚	460	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	062	D-①	工事費	視線誘導テープ(手間 のみ)	ダークグレー カプセルプリズ ム型 100×400	枚	460	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	065	D-①	工事費	視線誘導標撤去(手 間のみ)	頭部のみ	個	410	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	075	D-①	工事費	大型テリネーター設置(手 間のみ)	頭部のみ	個	720	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	076	D-①	工事費	大型テリネーター撤去(手 間のみ)	頭部のみ	個	480	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	077	D-①	工事費	線形誘導標A(材工共)	スワイトS4-2支柱付 土 中建込式 同等品以上	基	10800	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	078	D-①	工事費	線形誘導標B(材工共)	スワイトS4-2G支柱付 Gr差込タイプ 同等品以 上	基	7660	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	079	D-①	工事費	線形誘導標H(材工共)	アローライトAL-4板 同等 品以上 板のみ	基	16600	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	080	D-①	工事費	距離標板設置(手間 のみ)		枚	720	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	088	E-①	工事費	土系舗装	t=4cm エコクリーンソイル同 等品以上	m2	別紙	R6.7	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	093	E-①	工事費	貼付式防草材設置	ポーソーシールTC-10 設置 同等品以上	m	別紙	R6.7	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	094	E-①	工事費	貼付式防草材設置	ポーソーシールT 設置同等 品以上	m	別紙	R6.7	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	096	E-①	工事費	塗布式防草材設置	ウイートコート同等品以上 (t=2) W=100	m	別紙	R6.7	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-01	098	D-①	工事費	袖レール用反射テープ設 置(手間のみ)	黄色 120×250	枚	690	R6.7	静岡県	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-04	36	E-①	工事費	無収縮モルタル打設	t=50mm	m3	別紙	R6.7	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-04	37	E-①	工事費	昇降設備設置	ステップ W=300	個	別紙	R6.7	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-04	42	E-①	工事費	コンクリート方塊積込・運搬	650×1000×500~250 t=382~764kg/個 L=5km 以下 DID無し	個	別紙	R6.7	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-04	44	E-①	工事費	埋設管路(仮設時)敷設	合成樹脂製 径50mm ×6 溝形鋼プレート現場溶接	m	別紙	R6.7	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-04	45	E-①	工事費	埋設管路(仮設時)撤去	合成樹脂製 径50mm ×6 溝形鋼プレート現場溶接	m	別紙	R6.7	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-04	64	E-①	工事費	コンクリート方塊設置	無筋コンクリート 650× 1000×500~250 t=382~764kg/個	個	別紙	R6.7	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-04	67-01	D-①	工事費	仮設ガードレールアンカー設置	H鋼基礎 Gr-A-2B L=5m 橋梁部	m	3546	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-04	67-02	D-①	工事費	仮設ガードレールアンカー撤去	H鋼基礎 Gr-A-2B L=5m 橋梁部	m	2608	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-04	68-01	D-①	工事費	仮設ガードレールアンカー設置	H鋼基礎 Gr-A-2B L=5m 土工部	m	3696	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-04	68-02	D-①	工事費	仮設ガードレールアンカー撤去	H鋼基礎 Gr-A-2B L=5m 土工部	m	2695	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-05	01-1	D-①	工事費	素地調整(材工共)	循環式ブラスト工法	m2	55890	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-05	01-2	D-①	工事費	素地調整(材工共)	循環式ブラスト工法	m2	13970	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-05	02-1	D-①	工事費	研削材及びケレンかす 回収・積込(手間のみ)	循環式ブラスト工法	m2	5299	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-05	02-2	D-①	工事費	研削材及びケレンかす 回収・積込(手間のみ)	循環式ブラスト工法	m2	3532	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-07	005	E-①	工事費	断面修復工(左官工法)【歩掛】	塩分吸着剤入ホリマーセ メントモルタル鉄筋ケレン・鉄 筋防錆処理無し	構造物	別紙	R6.7	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-07	006	E-①	工事費	断面修復工(左官工法)【歩掛】	塩分吸着剤入ホリマーセ メントモルタル鉄筋ケレン・鉄 筋防錆処理有り	構造物	別紙	R6.7	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-07	104	E-①	工事費	鉛直支承設置【歩掛】	J170×2、J80×2、J80 ×2、J170×2	箇所	別紙	R6.7	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-07	105	D-①	工事費	支承金属溶射工(フラス ト法)【材工共】	支承板支承 300kN超 1500kN以下時間の制 約無 昼間 材工共	基	268200	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-07	106	D-①	工事費	支承金属溶射工(フラス ト法)【材工共】	支承板支承 1500kN超 3000kN以下時間の制 約無 昼間 材工共	基	402400	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-07	107	D-①	工事費	支承金属溶射工(仕 上げ塗装)(1層)【材工 共】	支承板支承 300kN超 1500kN以下時間の制 約無 昼間 材工共	層	53050	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-07	108	D-①	工事費	支承金属溶射工(仕 上げ塗装)(1層)【材工 共】	支承板支承 1500kN超 3000kN以下時間の制 約無 昼間 材工共	層	79580	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-08	117	E-①	工事費	排水管【歩掛】	VUφ200 取付金具設 置含む	m	別紙	R6.7	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-08	119	D-①	工事費	集水樹蓋【手間のみ】	グレーチング蓋 B800- L1400用 T-25 並目 206.8kg/組	枚	1061	R6.7	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-08	121	E-①	工事費	プレキャスト防護柵基礎 【歩掛】	700×1300×2000 敷モ ルタル・目地モルタル含む 間詰めコンクリート施工手 間含む	基	別紙	R6.7	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-08	140	E-①	工事費	アンカー除去【歩掛】	アンカー長10m<L≤20m	m	別紙	R6.7	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-08	141	E-①	工事費	頭部連結材設置【歩 掛】	[-250×90×9×13 SS400	t	別紙	R6.7	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-08	142	E-①	工事費	頭部連結材撤去【歩 掛】	[-250×90×9×13 SS400	t	別紙	R6.7	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	工務課	静岡-工- 11	08	E-①	工事費	切削オーバーレイ	排水性舗装 平均切削 深さ7cmを超え12cm以 下 二層	m2	別紙	R6.7	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	工務課	静岡-工- 11	09	E-①	工事費	切削オーバーレイ	排水性舗装 平均切削 深さ7cmを超え12cm以 下 二層	m2	別紙	R6.7	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-09	02	E-①	工事費	多孔陶管設置【歩掛】	φ54×9孔	m	別紙	R6.8	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-09	03	E-①	工事費	多孔陶管設置【歩掛】	φ54×6孔	m	別紙	R6.8	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-09	36	E-①	工事費	横置機器ハンドホール設 置【歩掛】	400×1200×1000	箇所	別紙	R6.8	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-09	37	E-①	工事費	横置機器ハンドホール設 置【歩掛】	400×1200×1000 レジ ン製	箇所	別紙	R6.8	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-09	64	E-①	工事費	銘板設置【歩掛】	アクリル板 120×250 白 t=3mm	枚	別紙	R6.8	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-09	66	E-①	工事費	埋設標示プレート設置 【歩掛】	100×50 アンカーピン含む	枚	別紙	R6.8	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-09	68	E-①	工事費	埋設標示鉋設置【歩 掛】	φ30	個	別紙	R6.8	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-09	72	E-①	工事費	舗装版破碎積込(電 線共同溝)【歩掛】	アスファルト舗装版 15cm を超え35cm以下	m2	別紙	R6.8	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-10	001	E-①	工事費	鉛直支承設置【歩掛】	J170×2、J80×2、J80 ×2、J170×2	箇所	別紙	R6.8	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	工務課	静岡-工- 14	47	E-①	工事費	排水管設置【歩掛】	φ100未満 足場有	m	別紙	R6.8	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-11	11	E-①	工事費	防音壁撤去【歩掛】		m	別紙	R6.9	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	工務課	静岡-工- 18	29	D-①	工事費	橋梁塗装工 新橋塗 装 下塗り【材工共】	超厚膜エポキシ樹脂塗料 (500g/m2×3回)継手 屋 間	m2	7506	R6.10	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	工務課	静岡-工- 24	01	D-①	工事費	橋梁塗装工 新橋塗 装 下塗り【材工共】	有機ジシクリッチペイント30 μm(240g/m2) 継手 屋 間	m2	1552	R6.10	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	工務課	静岡-工- 21	41	E-①	工事費	吸出し防止材設置【歩 掛】	点在 150×150×50	m2	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	工務課	静岡-工- 21	42	E-①	工事費	水平排水材設置【歩 掛】	W=300mm t=4mm	m	別紙	R6.11	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-13	01	D-①	工事費	視線誘導標【材工共】	張付式印刷シート 500× 180 カプセルレンズ型	枚	6950	R6.12	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-13	02	D-①	工事費	注意喚起標識【材工 共】	壁面用 1600×1000 高 輝度反射シート コンクリート アンカーボルト含む	枚	172000	R6.12	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	管理第二課	静岡-管 二-13	03	D-①	工事費	高輝度矢印【材工共】	壁面用 1200×700 高 輝度反射シート コンクリート アンカーボルト含む	枚	59800	R6.12	静岡県	
静岡	静岡国道事務所	工務課	静岡-工- 26	105	E-①	工事費	セラミックインサート型枠部 設置【歩掛】	M16以下 木製型枠 キャップ設置含まず	箇所	別紙	R6.12	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	工務課	静岡-工- 27	38	E-①	工事費	標識柱アンカーボルト設 置【歩掛】		組	別紙	R6.12	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-29	03	E-①	工事費	中和処理設備保守点検【歩掛】	処理能力30m3/h	回	別紙	R6.12	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-30	01	E-①	工事費	仮設水路設置【歩掛】	コルゲート管φ300半割	m	別紙	R6.12	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-34	03	E-①	工事費	場所打杭(全回転オールケーシング)P1橋脚【歩掛】	杭径 2000mm 杭長(設計長)49.0m 土砂 37.6m、岩塊・玉石・軟岩 I 14.2m	本	別紙	R6.12	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-33	06		工事費	目地材設置【歩掛】	AES	m	-	R7.1		No.06-01、02に分割
静岡	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-33	06-01	E-①	工事費	目地材設置	AES【横目地】	m	別紙	R7.1	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-33	06-02	E-①	工事費	目地材設置	AES【縦目地】	m	別紙	R7.1	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-39	18	E-①	工事費	ジャッキアップ位置表示設置【歩掛】		枚	別紙	R7.1	事務所管内	
静岡	静岡国道事務所	工務課	静岡-工-39	19	E-①	工事費	ジャッキアップ位置表示設置【歩掛】	マスキング塗装	箇所	別紙	R7.1	事務所管内	