

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	名国-工-05
------	---------

業務名称	令和6年度 単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	名古屋国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

步掛表一1 縱排水管設置【步掛】

$\phi 500$

10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	2.000		●		
普通作業員		人	6.000		●		
バックホウ（クローラ型）運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 （第2次基準値）標準バケット容量(山積 0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t	日	2.000	単価表-1			
諸雑費1		%	1.000				
日当り施工量		m	5.000				

〔条件〕

1. 諸雑費¹は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-2 張コンクリート打設【歩掛】

100m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	2.800		●		
特殊作業員		人	3.800		●		
普通作業員		人	5.100		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（～排2014・低騒含）	日	1.500				
諸雑費1		%	0.300				
日当り施工量		m2	85.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、コンクリートバケット（ホッパ）の損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

