

## 工事費等調査報告書

## 1. 調査概要

依頼番号	名四-工-11
------	---------

業務名称	令和6年度 単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	名四国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調査結果

[illegible]



歩掛表-3 プレキャストL型擁壁設置【歩掛】

$$1.0\text{m} < H \leq 2.0\text{m}, \quad 1.0\text{m} \leq L < 2.0\text{m}$$

10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.385		●		
特殊作業員		人	0.385		●		
普通作業員		人	0.769		●		
バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転	山積0.8m3吊2.9t（〃排2014・超低含）	日	0.385	単価表-1	●		
諸雑費1		%	14.000				
日当り施工量		m	26.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、敷きモルタル、目地モルタル、吸出し防止材等の費用であり、労務費、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-4 プレキャスト擁壁設置【歩掛】

$$2.0\text{m} < H \leq 3.5\text{m}, \quad 1.0\text{m} \leq L < 2.0\text{m}$$

10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.970		●		
特殊作業員		人	1.940		●		
普通作業員		人	3.880		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	50t吊 オペレータ付（～排2014・低騒含）	日	0.970		●		
諸雑費1		%	28.000				
日当り施工量		m	10.300				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、敷きモルタル、目地モルタル、吸出し防止材、弾性シーリング材、バックアップ材等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

単価表-1 バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転（機-28）  
山積0.8m3吊2.9t（～排2014・超低含）

					1日当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	65.000				
バックホウ（クローラ型クレーン機能付） 賃料	山積0.8m3吊2.9t（～排2014・超低含）	供用日	1.160				
諸雑費		式	1.000	端数処理			

[条件]