

調査報告書

1. 調査概要

| | |
|---------|---------------------------|
| 業 務 名 称 | 令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務 |
| 事 務 所 名 | 多治見砂防国道事務所 |

| | |
|---------|-----------|
| 依 頼 番 号 | 多治見-工二-14 |
|---------|-----------|

2. 調査結果

[illegible]

(条件)

| 第 1号代価表 | | 排水材設置 | | | |
|----------------------|-----|-------------------------|------|------|------|
| | | 幅200mm～600mm、厚20mm～50mm | | 100 | m 当り |
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 | 諸雑費 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.70 | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | 端数整理 | |
| 日当り施工量 | | m/日 | 286 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (条件) 1. 材料ロス率は5%。 | | | | | |

| | |
|-------|---------------------------|
| 業務名称 | 令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務 |
| 事務所名 | 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 |
| 受付No. | 多治見-工二-14 |

総括表

| |
|------------------|
| 第 1号代価表 排水材設置 |
|------------------|