

建設資材価格調査報告リスト

令和6年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	4	E-①	工事費	不陸調整[歩掛り]	エポキシ樹脂パテ(金属粉入)	m2	別紙	R6.6.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	5	D-①	工事費	小規模塗装(素地調整)	1種ケレン	m2	599000	R6.6.11	工事限定	日当たり 施工量: 0.4㎡/日 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 品名変更: [歩掛り]削 除
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	11	E-①	工事費	支承設置[歩掛り]		基	別紙	R6.6.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	18	E-①	工事費	スケジュール管設置・ 撤去[歩掛り]		m	別紙	R6.6.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	19	E-①	工事費	プライマー塗布[歩掛り]		m2	別紙	R6.6.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	22	-	工事費	弾性樹脂充填[歩掛り]		m3	-	R6.6.11	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	23	-	工事費	型枠設置・撤去[歩掛り]	透明型枠	m2	-	R6.6.11	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	24	-	工事費	コンクリート削孔[歩掛り]	φ50 削孔深さ50mm 以下	孔	-	R6.6.11	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	26	-	工事費	低粘性型PCグラウト 充填[歩掛り]	セメント系ノンブリー ディングタイプ	m3	-	R6.6.11	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	34	E-①	工事費	二次止水ゴム樋設置 [歩掛り]	250×3t 補強材入	m	別紙	R6.6.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	35	E-①	工事費	導水管設置[歩掛り]	ゴム管 25A	m	別紙	R6.6.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	37	E-①	工事費	コンクリート打設[歩掛り]	超速硬コンクリート	m3	別紙	R6.6.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	38	E-①	工事費	差筋アンカー設置[歩掛り]		本	別紙	R6.6.11	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	42	D-①	工事費	ガードレール設置	Gr-C-2B(特) ヘースプ レート式	m	26800	R6.6.11	工事限定	材工共 補正なし 単価 参考補正 係数:1.01 (防護柵設 置工(ガー ドレール) 設置) 日当り施 工量: 22m/日 品名変更: [歩掛り]削 除
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	43	D-①	工事費	支柱撤去	φ114.3×4.5 支柱切 断含む	m	1720	R6.6.11	工事限定	手間のみ 補正なし 単価 参考補正 係数:1.04 (防護柵設 置工(ガー ドレール) 撤去) 日当り施 工量: 33m/日 品名変更: [歩掛り]削 除
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	44	E-①	工事費	橋梁用埋設排水樹設置[歩掛り]		箇所	別紙	R6.6.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	50	E-①	工事費	PC床版設置[歩掛り]	L=10m未満、 W=5.0t 未満	式	別紙	R6.6.11	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	51	D-①	工事費	防水シリコン粘着 シート貼付		m	5820	R6.6.11	工事限定	手間のみ 補正なし 単価 日当り施 工量: 9.3m/日 施工幅: 0.2m 9.3m当り 10枚(幅 0.2m) 品名変更: [歩掛り]削 除
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	52	E-①	工事費	切削オーバーレイ[歩 掛り]	切削厚7cm超え12cm 以下 40mm 50mm 橋面防 水同時施工	m2	別紙	R6.6.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	55	E-①	工事費	表面処理[歩掛り]	チップング・プライマー塗布	m2	別紙	R6.6.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	56	-	工事費	薄層舗装(材工共)	可撓性エポキシ樹脂モルタル t=10	m2	-	R6.6.11	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	57	D-①	工事費	塗膜防水(材工共)	合成ゴム系	m2	20100	R6.6.11	工事限定	材工共 補正なし 単価 参考補正 係数:1.01 (橋面防水 工) 日当り施 工量: 13m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	63	E-①	工事費	耐火防護(設置費)	0～3m 一般部 t=50	m2	別紙	R6.6.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	64	E-①	工事費	耐火防護(設置費)	0～3m 支持部 t=50	m2	別紙	R6.6.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	65	E-①	工事費	添架金具設置[歩掛 り]		組	別紙	R6.6.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	66	E-①	工事費	桁材撤去[歩掛り]		t	別紙	R6.6.11	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	67	E-①	工事費	耐火防護撤去[歩掛り]	標準部・支持部・全体 防護部	m	別紙	R6.6.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	68	E-①	工事費	仮受け架台設置・撤 去[歩掛り]		空m3	別紙	R6.6.11	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	70	D-①	工事費	端部保護材(材工共)	加硫ゴムシート ルーフカー ド	m2	9300	R6.6.11	工事限定	材工共 補正なし 単価 参考補正 係数:1.01 (橋面防水 工) 日当り施 工量: 10m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-2	71	D-①	工事費	橋面防水(材工共)	塗膜系防水(立ち上げ 部)	m2	12400	R6.6.11	工事限定	材工共 補正なし 単価 参考補正 係数:1.01 (橋面防水 工) 日当り施 工量: 10m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	2	D-①	工事費	薄層カラー舗装(手間のみ)	溶融噴射式カラー舗装(TRレット)	m2	4837	R6.6.18	工事限定	日当たり 施工量:40 m2/日 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (区画線 工) 100m2当 り材料使 用量 塗料 _425kg 散布用骨 材_70kg プライマー _16kg ガソリン _16.3リット ル 軽油_11.4 リットル プロパンガ ス等の費 用は主材 料(塗料、 散布用骨 材、プライ マー、燃 料)の5% を計上す る。
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	2.2	A-①	工事費	溶融噴射式塗料 特殊色	TRレット	kg	685	R6.6.18	管内統一	品目追加
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	2.3	A-①	工事費	散布用骨材		kg	220	R6.6.18	管内統一	品目追加

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	2_4		工事費	プライマー		kg	-	R6.6.18	-	品目追加 建設物価 P200 接 着用プライ マー 区画 線用
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	8	D-①	工事費	視線誘導標(H3)(材工共)	φ100×2 片面防塵 中央分離帯用 10本以上 30本未満	本	11460	R6.6.18	工事限定	日当り施 工量:100 本/日 補正無し 単価 参考補正 係数:1.01 (道路付属 物設置工 (設置))
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	12	D-①	工事費	ガードレール基礎(撤去)	50m未満 1000kg/個以下 補正無し	m	6008	R6.6.18	工事限定	手間のみ 日当たり 施工量:35 m/日 補正なし 単価 参考補正 係数:1.04 (仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール))
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	13	E-①	工事費	遮光柵(設置)	支柱間隔4m プレキャストコンクリートブロック建込用	m	別紙	R6.6.18	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	29	E-①	工事費	吸出防止材(設置)	点在	m2	別紙	R6.6.18	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	30	D-①	工事費	防草シート設置(露出)	100m2未満 固定ピンのみ 法面部	m2	877.7	R6.6.18	工事限定	手間のみ 日当り施 工量: 135m2/日 補正なし 単価 参考補正 係数:1.03 (防草シー ト設置工)
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	32	E-①	工事費	接着材(塗布)		kg	別紙	R6.6.18	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	35	E-①	工事費	立入防止柵(2)設置		m	別紙	R6.6.18	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-4	36	E-①	工事費	立入防止柵(3)設置		m	別紙	R6.6.18	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	24	D-①	工事費	蓋版(手間のみ)	質量560kgを超え690kg以下	枚	1507	R6.6.27	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (排水構造 物工)現場 閉所・月単 位 日当り施 工量:72枚 /日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	25	D-①	工事費	蓋版(手間のみ)	質量170kgを超え300kg以下	枚	1064	R6.6.27	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (排水構造 物工)現場 閉所・月単位 日当り施 工量:102 枚/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	26	D-①	工事費	角落し設置	320×180×450 塞ぎ 板設置含む	個	1040	R6.6.27	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 日当り施 工量:100 個/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	26.2	E-①	工事費	分水栓設置	φ150用	個	別紙	R6.6.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	27	D-①	工事費	プレキャスト連続基礎(基礎のみ設置)	埋設 1000kg/個以下 50m以上	m	1960	R6.6.27	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 日当り施 工量:71m /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-8	28	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋 10m3未満 -6.5m≦H<-1m・L> 2.0m	m3	別紙	R6.6.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	12	D-①	工事費	鉄筋コンクリート台付管 (据付)	D150	m	3090	R6.6.28	工事限定	補正無し 単価 日当たり 施工量 50m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	20	E-①	工事費	FRPM管(布設)	D400 クレーン施工	本	別紙	R6.6.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	21	E-①	工事費	鋼管(布設)	STPY400 D400 クレーン 施工	本	別紙	R6.6.28	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	22	E-①	工事費	管固定バンド(設置)		個	別紙	R6.6.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	23	E-①	工事費	緩衝材(設置)		m2	別紙	R6.6.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	25	E-①	工事費	分水栓(設置)	φ150用	個	別紙	R6.6.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	28	E-①	工事費	水路堰(設置)		箇所	別紙	R6.6.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	32	E-①	工事費	溶接金網(設置)	φ6-150×150	m2	別紙	R6.6.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	34	E-①	工事費	スクリーン(設置)	400×500×300(オフィス プレート・アンカー・ホルト含む)	組	別紙	R6.6.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	35	E-①	工事費	防草シート(撤去)		m2	別紙	R6.6.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	36	E-①	工事費	土木シート(撤去)		m2	別紙	R6.6.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	37	E-①	工事費	耕土養生シート(撤去)		m2	別紙	R6.6.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	39	E-①	工事費	高密度ポリエチレン半割 管撤去	D300	m	別紙	R6.6.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-9	41	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋構造物 10m3未満 -6.5m≦H<-1.0m, 2.0m<L, 一般養生	m3	別紙	R6.6.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-6	1	E-①	工事費	コンクリートカッター[歩掛り]	5cm以下	m	別紙	R6.7.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	16	D-①	工事費	端部保護材(材工共)	加硫ゴムシート ルーフ ガード	m2	1830	R6.7.10	工事限定	材工共 補正なし 単価 参考補正 係数:1.01 (橋面防水 工) 日当り施 工量: 67m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	17	D-①	工事費	橋面防水(材工共)	塗膜系防水(立ち上げ 部)	m2	3250	R6.7.10	工事限定	材工共 補正なし 単価 参考補正 係数:1.01 (橋面防水 工) 日当り施 工量: 67m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	18	E-①	工事費	切削オーバーレイ[歩 掛り]	切削厚7cm以下 一層 50mm 橋面防水同時 施工	m2	別紙	R6.7.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	19	D-①	工事費	防水シリコン粘着 シート貼付		m	49200	R6.7.10	工事限定	手間のみ 補正なし 単価 日当り施 工量: 1.1m/日 施工幅: 0.54m
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	19.2	D-①	工事費	防水シリコン粘着 シート貼付		m	9020	R6.7.10	工事限定	手間のみ 補正なし 単価 日当り施 工量: 6.0m/日 施工幅: 0.1m
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	20	E-①	工事費	断面復旧	金属補修パテ t=8mm	m2	別紙	R6.7.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	21	E-①	工事費	断面充填	金属補修パテ t=1mm	m2	別紙	R6.7.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	22	E-①	工事費	ボルト・ナット取り替え	ブラケット取付ボルト M20 × 170	本	別紙	R6.7.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	23	E-①	工事費	既設ボルト締め付け	ブラケット取付ボルト M20 × 170	本	別紙	R6.7.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	24	E-①	工事費	既設ボルト締め付け	ビーム取付ボルト M16 × 35	本	別紙	R6.7.10	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	25	E-①	工事費	支承载力バーボルト取 付	六角ボルト SS400 W5/8 × 20	本	別紙	R6.7.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	26		工事費	ガセットプレート設置		部材	-	R6.7.10		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	27	E-①	工事費	横構設置		部材	別紙	R6.7.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	28		工事費	ガセットプレート撤去		部材	-	R6.7.10		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	29	E-①	工事費	タッピングボルト設置	φ 16 × 33	本	別紙	R6.7.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	30	E-①	工事費	エポキシ樹脂パテ設 置	10mm × 20mm(エポキシ 樹脂パテ(金属粉入))	m	別紙	R6.7.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	31	E-①	工事費	止水ゴムパッキン設 置	N-300 シーリング材、コン クリートアンカー、押え金具、 漏水防止材、端部ジャ バラ蓋、排水管含む	m	別紙	R6.7.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	32	E-①	工事費	導水管設置	ゴム管 50A	m	別紙	R6.7.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	47	D-①	工事費	塗膜防水(材工共)	溶剤型 合成ゴム系(0.2 ~0.4kg/m ²)	m ²	368000	R6.7.10	工事限定	材工共 補正なし 単価 参考補正 係数:1.01 (橋面防水 工) 日当り施 工量: 0.3m ² /日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	48	E-①	工事費	シーリング材設置	20 × 20mm	m	別紙	R6.7.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	49	E-①	工事費	シーリング材設置	10 × 11mm角	m	別紙	R6.7.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	50	E-①	工事費	断面補修	金属補修パテ t=1mm	m ²	別紙	R6.7.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	51	E-①	工事費	止水板設置	階段部	部材	別紙	R6.7.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	52		工事費	現場溶接	すみ肉点溶接3mm(溶 接長50mm,ピッチ 300mm)	m	-	R6.7.10		調査中止

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	53	E-①	工事費	高欄撤去	ハ°イ° L=1081	本	別紙	R6.7.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	54	E-①	工事費	高欄設置	ハ°イ° L=1081	本	別紙	R6.7.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	55	E-①	工事費	排水管設置	VP75A	m	別紙	R6.7.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	56		工事費	天端防護設置・撤去	単管ハ°イ°(たてじ含む)	m2	-	R6.7.10		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	57		工事費	板張防護設置・撤去	天端防護部	m2	-	R6.7.10		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	58		工事費	シート張防護設置・撤去	天端防護部	m2	-	R6.7.10		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	59		工事費	シート張防護設置・撤去	枠組足場部	m2	-	R6.7.10		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	67	D-①	工事費	塗膜防水(材工共)	溶剤型 合成ゴム系(0.2 ~0.4kg/m2)	m2	14700	R6.7.10	工事限定	材工共 補正なし 単価 参考補正 係数:1.01 (橋面防水 工) 日当り施 工量: 77m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	68	E-①	工事費	シーリング材設置	20×20mm	m	別紙	R6.7.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	69	E-①	工事費	シーリング材設置	10×11mm角	m	別紙	R6.7.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	70	E-①	工事費	断面補修	金属補修パテ t=1mm	m2	別紙	R6.7.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	71	E-①	工事費	止水板設置	階段部	部材	別紙	R6.7.10	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	72	E-①	工事費	止水板設置	斜路部	部材	別紙	R6.7.10	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	73	D-①	工事費	防水シリコーン粘着 シート貼付		m	9020	R6.7.10	工事限定	手間のみ 補正なし 単価 日当り施 工量: 6.0m/日 施工幅: 0.1m
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	74		工事費	現場溶接	すみ肉転用接3mm(溶 接長50mm,ピッチ 300mm)	m	-	R6.7.10		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	75		工事費	天端防護設置・撤去	単管パイプ(たてじ含む)	m2	-	R6.7.10		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	76		工事費	板張防護設置・撤去	天端防護部	m2	-	R6.7.10		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	77		工事費	板張防護設置・撤去	たてじ部	m2	-	R6.7.10		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	78		工事費	シート張防護設置・撤去	天端防護部	m2	-	R6.7.10		調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-9	79		工事費	シート張防護設置・撤去	たてじ部	m2	-	R6.7.10		調査中止

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
													<p>手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (排水構造 物工)</p> <p>対象規格 No.9 「300× 900×1000 半切 436kg/個」 日当り施 工量: 29m/日 No.10 「300× 900× 870(986/7 55)両側斜 切 379kg/ 個」 日当り施 工量: 29m/日 No.11 「300× 900× 932(814/1 050)斜切 406kg/個」 日当り施 工量: 29m/日</p>
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 12	12	D-①	工事費	自由勾配側溝(据付)	L=1000以下 500kg/個 以下	m	5463	R6.7.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-10	6		工事費	人力除草	T字型バリカン	時間	-	R6.7.16	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-11	4	E-①	工事費	鋼製組立歩道設置	上部工 W=1.58m(支柱 無、転落防止柵含む)	m	別紙	R6.7.19	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-11	5	E-①	工事費	既設鋼製組立歩道撤 去	W=1.55m(支柱無、転落 防止柵含む)	m	別紙	R6.7.19	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-11	6	E-①	工事費	支柱設置	STK400 φ76.3×4.2 L=1600(ボルト取付含む)	本	別紙	R6.7.19	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-11	7	E-①	工事費	既設支柱撤去	φ76.3 L=1600(ボルト撤 去含む)	本	別紙	R6.7.19	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-11	8	E-①	工事費	現場溶接	すみ肉点溶接3mm(溶 接長50mm,ピッチ 100mm)	m	別紙	R6.7.19	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-11	10	E-①	工事費	現場溶接	すみ肉点溶接3mm(溶 接長50mm,ピッチ 100mm)	m	別紙	R6.7.19	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 18	35	E-①	工事費	ボルト・カプラー設置 [歩掛り]	M24×164 強度区分 5.6 M24×50 強度区分8	組	別紙	R6.9.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 18	36	E-①	工事費	ボルト・カプラー設置 [歩掛り]	M27×164 強度区分 6.8 M27×50 強度区分8	組	別紙	R6.9.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 18	37	E-①	工事費	ボルト・カプラー設置 [歩掛り]	M27×164 強度区分 5.6 M27×50 強度区分8	組	別紙	R6.9.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 18	38	E-①	工事費	無収縮モルタル打設[歩 掛り]	鋼桁～PC桁間及びス タッドシベル孔、高さ調整 金具後埋め	m3	別紙	R6.9.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 18	39	E-①	工事費	ポリマーセメントモルタル打設 [歩掛り]	吊り金具 後埋め	m3	別紙	R6.9.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 18	40		工事費	シール材[歩掛り]	変成シリコン系 2成分形	m	-	R6.9.12	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 18	44	E-①	工事費	プレキャストPC床版 調整 工[歩掛り]	4主桁	枚	別紙	R6.9.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 18	45	E-①	工事費	プレキャストPC床版 調整 工[歩掛り]	5主桁	枚	別紙	R6.9.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 18	46	E-①	工事費	プレキャストPC床版 調整 工[歩掛り]	6主桁	枚	別紙	R6.9.12	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 18	47	E-①	工事費	間詰めコンクリート打設 [歩掛り]	50-12-25N 膨張 高性 能AE減水剤	m3	別紙	R6.9.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	1	E-①	工事費	試掘(歩道部)大型標識(F-2) 設置位置 □2000×H1210 舗装版切断	As t=50mm	m	別紙	R6.9.26	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	2	E-①	工事費	試掘(歩道部)大型標識(F-2) 設置位置 □2000×H1210 舗装版破碎	As t=50mm	m2	別紙	R6.9.26	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	3	E-①	工事費	試掘(歩道部)大型標識(F-2) 設置位置 □2000×H1210 床掘	土砂	m3	別紙	R6.9.26	工事限定	人力
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	4	E-①	工事費	試掘(歩道部)大型標識(F-2) 設置位置 □2000×H1210 埋戻し	土・転圧有	m3	別紙	R6.9.26	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	5	E-①	工事費	試掘(歩道部)大型標識(F-2) 設置位置 □2000×H1210 表層(歩道)	再生密粒度As混合物(13) t=50mm	m2	別紙	R6.9.26	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	6	E-①	工事費	試掘(歩道部)大型標識(F-2) 設置位置 □2000×H1210 殻運搬	As塊	m3	別紙	R6.9.26	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	7	E-①	工事費	試掘(歩道部)車輛感知器(Nシステム) 設置位置 □1800×2000×H875 舗装版切断	As t=50mm	m	別紙	R6.9.26	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	8	E-①	工事費	試掘(歩道部)車輛感知器(Nシステム) 設置位置 □1800×2000×H875 舗装版破碎	As t=50mm	m2	別紙	R6.9.26	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	9	E-①	工事費	試掘(歩道部)車輛感知器(Nシステム) 設置位置 □1800×2000×H875 床掘	土砂	m3	別紙	R6.9.26	工事限定	人力
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	10	E-①	工事費	試掘(歩道部)車輛感知器(Nシステム) 設置位置 □1800×2000×H875 埋戻し	土・転圧有	m3	別紙	R6.9.26	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	11	E-①	工事費	試掘(歩道部)車輛感知器(Nシステム) 設置位置 □1800×2000×H875 表層(歩道)	再生密粒度As混合物(13) t=50mm	m2	別紙	R6.9.26	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	12	E-①	工事費	試掘(歩道部)車輛感知器(Nシステム) 設置位置 □1800×2000×H875 殻運搬	As塊	m3	別紙	R6.9.26	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	13	E-①	工事費	試掘(歩道部)片持標識(D) 設置位置 □1000×H800 舗装版切断	As t=50mm	m	別紙	R6.9.26	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	14	E-①	工事費	試掘(歩道部)片持標識(D) 設置位置 □1000×H800 舗装版破碎	As t=50mm	m2	別紙	R6.9.26	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	15	E-①	工事費	試掘(歩道部)片持標識(D) 設置位置 □1000×H800 床掘	土砂	m3	別紙	R6.9.26	工事限定	人力
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	16	E-①	工事費	試掘(歩道部)片持標識(D) 設置位置 □1000×H800 埋戻し	土・転圧有	m3	別紙	R6.9.26	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	17	E-①	工事費	試掘(歩道部)片持標識(D) 設置位置 □1000×H800 表層(歩道)	再生密粒度As混合物(13) t=50mm	m2	別紙	R6.9.26	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	18	E-①	工事費	試掘(歩道部)片持標識(D) 設置位置 □1000×H800 殻運搬	As塊	m3	別紙	R6.9.26	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	19	E-①	工事費	試掘(歩道部)信号 設置位置 □1500×H1800 舗装版切断	As t=50mm	m	別紙	R6.9.26	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	20	E-①	工事費	試掘(歩道部)信号 設置位置 □1500×H1800 舗装版破碎	As t=50mm	m2	別紙	R6.9.26	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	21	E-①	工事費	試掘(歩道部)信号 設置位置 □1500×H1800 床掘	土砂	m3	別紙	R6.9.26	工事限定	人力
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	22	E-①	工事費	試掘(歩道部)信号 設置位置 □1500×H1800 埋戻し	土・転圧有	m3	別紙	R6.9.26	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	23	E-①	工事費	試掘(歩道部)信号 設置位置 □1500×H1800 表層(歩道)	再生密粒度As混合物(13) t=50mm	m2	別紙	R6.9.26	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	24	E-①	工事費	試掘(歩道部)信号 設置位置 □1500×H1800 殻運搬	As塊	m3	別紙	R6.9.26	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	25	E-①	工事費	試掘(歩道部)照明柱(A) 移設置位置 □1500×2000×H1000 舗装版切断	As t=50mm	m	別紙	R6.9.26	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	26	E-①	工事費	試掘(歩道部)照明柱 (A) 移設位置 □1500× 2000×H1000 舗装版破碎	As t=50mm	m2	別紙	R6.9.26	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	27	E-①	工事費	試掘(歩道部)照明柱 (A) 移設位置 □1500× 2000×H1000 床掘	土砂	m3	別紙	R6.9.26	工事限定	人力
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	28	E-①	工事費	試掘(歩道部)照明柱 (A) 移設位置 □1500× 2000×H1000 埋戻し	土・転圧有	m3	別紙	R6.9.26	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	29	E-①	工事費	試掘(歩道部)照明柱 (A) 移設位置 □1500× 2000×H1000 表層(歩道)	再生密粒度As混合物 (13) t=50mm	m2	別紙	R6.9.26	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-19	30	E-①	工事費	試掘(歩道部)照明柱 (A) 移設位置 □1500× 2000×H1000 殻運搬	As塊	m3	別紙	R6.9.26	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-22	21	E-①	工事費	クッション・ラム設置(歩掛り)	丸型 580×820 3個/箇所	箇所	別紙	R6.9.26	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-22	22	E-①	工事費	無筋・鉄筋構造物 10m3未満 -6.5m<H<-1.0m 2.0m<L 一般養生	コンクリート打設(歩掛り)	m3	別紙	R6.9.26	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-22	25	E-①	工事費	油水分離柵(平坦部)(歩掛り)	B1000×L3300×H1300	基	別紙	R6.9.26	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-22	26	E-①	工事費	油水分離柵(法面部)(歩掛り)	B1000×L3300×H1300	基	別紙	R6.9.26	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	1	E-①	工事費	無筋構造物 10m3未満 -6.5m≤H<-1.0m, 2.0m<L, 一般養生	コンクリート打設	m3	別紙	R6.5.27	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	2	E-①	工事費	プレキャストボックス(設置)	0<B≤1.25, 0<H≤1.25, L=1.0m/個	m	別紙	R6.5.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	3	E-①	工事費	分水栓(設置)	φ150用 削孔含む	個	別紙	R6.5.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	4	D-①	工事費	角落し(設置)	320×180×450 制水板設置含む	個	1040	R6.5.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	5	E-①	工事費	プレキャスト逆T型擁壁(設置)	2.0m<H≤3.5m,L=2.0m	m	別紙	R6.5.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	5.1	E-①	工事費	ゴムジョイント設置	2.0m<H≤3.5m,L=2.0m TSKJ用 樹脂充填含む	箇所	別紙	R6.5.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	6	E-①	工事費	プレキャスト逆T型擁壁(設置)	1.0m<H≤2.0m,L=2.0m	m	別紙	R6.5.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	6.1	E-①	工事費	ゴムジョイント設置	1.0m<H≤2.0m,L=2.0m TSKJ用 樹脂充填含む	箇所	別紙	R6.5.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	7	E-①	工事費	コーキング	高耐候性ポリウレタン系	m	別紙	R6.5.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-1	8	E-①	工事費	溶接金網(設置)	φ6-150×150	m2	別紙	R6.5.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-24	2	D-①	工事費	視線誘導標(ベースプレート式構造物取付)	頭部 片面φ100防塵型 ベースプレート式	本	1710	R6.10.3	工事限定	手間のみ 週休2日 補正無し 単価 参考補正 係数:1.01 (道路付属 物設置工 (設置)) 日当り施 工量:40本 /日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-24	3	D-①	工事費	視線誘導標(反射板 ガードレール取付タイプ)	反射板(ガードレールブラ ケット取付)	本	1710	R6.10.3	工事限定	手間のみ 週休2日 補正無し 単価 参考補正 係数:1.01 (道路付属 物設置工 (設置)) 日当り施 工量:40本 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-29	1	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管撤 去	φ800 ダブル	m	別紙	R6.10.24	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-29	2	E-①	工事費	安全柵撤去	H=1.8m	m	別紙	R6.10.24	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-29	3	E-①	工事費	アルミキヤスターゲート撤去	H1800×W6000	基	別紙	R6.10.24	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-29	4	E-①	工事費	アルミキヤスターゲート撤去	H1800×W9000	基	別紙	R6.10.24	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	4	D-①	工事費	仮設防護柵設置(ガ ードハイフ) [夜間施工]	1000kg/基以下 支柱間隔2m	m	8535	R6.11.27	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (仮設防護 柵設置工 仮設ガード レール) 日当り施 工量: 30m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	5	D-①	工事費	仮設防護柵設置(カード・ハーフ) [夜間施工]	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m	m	10240	R6.11.27	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (仮設防護 柵設置工 仮設ガード レール) 日当り施 工量: 25m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	6	D-①	工事費	仮設防護柵撤去(カード・ハーフ) [夜間施工]	1000kg/基以下 支柱間隔2m	m	5121	R6.11.27	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (仮設防護 柵設置工 仮設ガード レール) 日当り施 工量: 50m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	7	D-①	工事費	仮設防護柵撤去(カード・ハーフ) [夜間施工]	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m	m	5684	R6.11.27	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (仮設防護 柵設置工 仮設ガード レール) 日当り施 工量: 45m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	9	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ) [夜間施工]	単柱式 防護柵基礎建込 (基礎除く) φ 60.5	基	15500	R6.11.27	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.01 (道路標識 設置工_設置) 日当り施 工量:9基/ 日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	11	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ) [夜間施工]	単柱式 防護柵基礎建込 (基礎除く) φ 76.3 支柱切断含	基	24100	R6.11.27	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (道路標識 設置工_撤 去・移設) 日当り施 工量:6基/ 日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	12	D-①	工事費	添架式標識板取付金 具設置(手間のみ) [夜間施工]	信号柱取付 補助支柱の添架を含 む	基	14500	R6.11.27	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.01 (道路標識 設置工_設置) 日当り施 工量:9基/ 日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	13	D-①	工事費	大型テレビモニター設置 (頭部)(手間のみ) [夜間施工]	自発光φ300 標識柱 添架	個	6060	R6.11.27	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.01 (道路付属 物設置工 設置) 日当り施 工量:100 個/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	18	D-①	工事費	注意喚起反射体設置 (手間のみ) [夜間施工]	180度、設置幅230 (支柱・添架金具含む)	本	6060	R6.11.27	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.01 (道路付属 物設置工 設置) 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	20	E-①	工事費	歩行者ピクト設置(手 間のみ) [夜間施工]	加熱圧着貼付タイプ 650 × 450 (接着用プライマー含む)	枚	別紙	R6.11.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	24	D-①	工事費	標識板撤去(添架式) [夜間施工]	信号柱取付 補助支柱の撤去を含 む	基	11900	R6.11.27	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (道路標識 設置工撤 去・移設) 日当り施 工量:11基 /日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	25	D-①	工事費	大型ディリニーター撤去 (頭部のみ) [夜間施工]	自発光φ300 標識柱 添架	個	845	R6.11.27	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (道路付属 物設置工 撤去) 日当り施 工量:200 個/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	26	E-①	工事費	防護鉄板設置	650×1000×16 (L-50×50×6付)	枚	別紙	R6.11.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	27	E-①	工事費	照明柱(A)移設	H=12m (発生品)基礎付 作業土工含む	基	別紙	R6.11.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	28	E-①	工事費	照明柱(B)移設	H=12m (発生品)基礎付 作業土工含む	基	別紙	R6.11.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	29	D-①	工事費	距離標撤去(砲弾型ア ンカー固定)	φ89.1×2.8×200	個	1420	R6.11.27	工事限定	[夜間施 工] 手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (道路付属 物設置工 撤去) 日当り施 工量:50個 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	30	E-①	工事費	防草シート撤去		m2	別紙	R6.11.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	31	E-①	工事費	車止め(B)撤去	門型	本	別紙	R6.11.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	32	E-①	工事費	照明柱(A)撤去	H=12m(再利用)基礎付 作業土工含む	基	別紙	R6.11.27	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	33	E-①	工事費	照明柱(B)撤去	H=12m(再利用)基礎付 作業土工含む	基	別紙	R6.11.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	34	E-①	工事費	道路照明灯建柱	L=5.0m	基	別紙	R6.11.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	35	D-①	工事費	支柱切断	φ34 アルミ	本	875	R6.11.27	工事限定	[夜間施工] 手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (道路付属 物設置工 撤去) 日当り施 工量:90本 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	39	D-①	工事費	仮設防護柵設置(カー ト・ハイフ) [夜間施工]	1000kg/基以下 支柱間隔2m 再設置支 柱付き	m	4268	R6.11.27	工事限定	手間のみ 補正なし 単価 参考補正 係数:1.04 (仮設防護 柵設置工 仮設ガード レール) 日当り施 工量: 60m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-37	40	D-①	工事費	仮設防護柵設置(カード・ハーフ) [夜間施工]	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m 再設置 支柱付き	m	4660	R6.11.27	工事限定	手間のみ 補正なし 単価 参考補正 係数:1.04 (仮設防護 柵設置工 仮設ガード レール) 日当り施 工量: 55m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	4	D-①	工事費	仮設防護柵設置(カード・ハーフ) [夜間施工]	1000kg/基以下 支柱間隔2m	m	8535	R6.11.27	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (仮設防護 柵設置工 仮設ガード レール) 日当り施 工量: 30m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	5	D-①	工事費	仮設防護柵設置(カード・ハーフ) [夜間施工]	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m	m	10240	R6.11.27	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (仮設防護 柵設置工 仮設ガード レール) 日当り施 工量: 25m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	6	D-①	工事費	仮設防護柵撤去(カード・ハーフ) [夜間施工]	1000kg/基以下 支柱間隔2m	m	5121	R6.11.27	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (仮設防護 柵設置工 仮設ガード レール) 日当り施 工量: 50m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	7	D-①	工事費	仮設防護柵撤去(カード・ハーフ) [夜間施工]	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m	m	5684	R6.11.27	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (仮設防護 柵設置工 仮設ガード レール) 日当り施 工量: 45m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	9	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ) [夜間施工]	単柱式防護柵基礎建 込 (基礎除く) φ60.5	基	15500	R6.11.27	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.01 (道路標識 設置工_設 置) 日当り施 工量:9基/ 日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	10	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ) [夜間施工]	φ89.1 コンクリート基礎付	基	43100	R6.11.27	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.01 (道路標識 設置工_設 置) 日当り施 工量:4基/ 日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	11	D-①	工事費	添架式標識板取付金 具設置(手間のみ) [夜間施工]	信号柱取付 補助支柱の添架を含 む	基	14500	R6.11.27	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.01 (道路標識 設置工_設 置) 日当り施 工量:9基/ 日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	12	D-①	工事費	大型テリニエーター設置 (頭部)(手間のみ) [夜間施工]	自発光φ300 標識柱 添架	個	6060	R6.11.27	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.01 (道路付属 物設置工_ 設置) 日当り施 工量:100 個/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	15	D-①	工事費	線形誘導表示板設置 (手間のみ) [夜間施工]	400×220、片面片面 (支柱・添架金具含む)	本	6060	R6.11.27	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.01 (道路付属 物設置工_ 設置) 日当り施 工量:100 本/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	19	D-①	工事費	注意喚起反射体設置 (手間のみ) [夜間施工]	180度、設置幅230 (支柱・添架金具含む)	本	6060	R6.11.27	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.01 (道路付属 物設置工 設置) 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	21		工事費	歩行者ピクト設置(手 間のみ)	加熱圧着貼付タイプ 650 × 450 (接着用プライマー含む)	枚	-	R6.11.27	-	岐国-工- 37 No.20に あり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	24	E-①	工事費	車止め(A)設置(手間 のみ)	φ110 H=850 ダークブラウン コンクリート基 礎付	本	別紙	R6.11.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	25	E-①	工事費	車止め(B)設置(手間 のみ)	U型 コンクリート基礎付	本	別紙	R6.11.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	26	E-①	工事費	防護鉄板設置	650×1000×16 (L-50×50×6付)	枚	別紙	R6.11.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	28	E-①	工事費	道路照明灯建柱	L=5.0m	基	別紙	R6.11.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	32	E-①	工事費	照明柱(A)移設	H=10m (発生品)基礎付 作業土工含む	基	別紙	R6.11.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	33	E-①	工事費	照明柱(B)移設	H=12m (発生品)基礎付 作業土工含む	基	別紙	R6.11.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	34	D-①	工事費	標識柱撤去 [夜間施工]	φ89.1 コンクリート基礎付	基	34500	R6.11.27	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (道路標識 設置工撤 去・移設) 日当り施 工量:5基/ 日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	35	D-①	工事費	標識板撤去(添架式) [夜間施工]	信号柱取付 補助支柱の撤去を含む	基	11900	R6.11.27	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (道路標識 設置工_撤 去・移設) 日当り施 工量:11基 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	36	D-①	工事費	支柱切断	φ34 アルミ	本	875	R6.11.27	工事限定	[夜間施 工] 手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (道路付属 物設置工_ 撤去) 日当り施 工量:90本 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	37	D-①	工事費	大型テリニエーター撤去 (頭部のみ) [夜間施工]	自発光φ300 標識柱 添架	個	845	R6.11.27	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (道路付属 物設置工_ 撤去) 日当り施 工量:200 個/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	38	D-①	工事費	大型テレビモニター撤去 (頭部のみ) [夜間施工]	φ 300 標識柱添架	個	845	R6.11.27	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (道路付属 物設置工 撤去) 日当り施 工量:200 個/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	39	D-①	工事費	距離標撤去(砲弾型ア ンカー固定)	φ 89.1 × 2.8 × 200	個	1420	R6.11.27	工事限定	[夜間施 工] 手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (道路付属 物設置工 撤去) 日当り施 工量:50個 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	40	E-①	工事費	防草シート撤去		m2	別紙	R6.11.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	41	E-①	工事費	車止め(A)撤去	φ 110 L=850 Co基礎付(再利用)	本	別紙	R6.11.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	42	E-①	工事費	車止め(B)撤去	φ 110 L=850	本	別紙	R6.11.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	43	E-①	工事費	車止め(C)撤去	門型 Co基礎付(再利用)	本	別紙	R6.11.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	44	E-①	工事費	車止め(D)撤去	門型	本	別紙	R6.11.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	45	E-①	工事費	照明柱(A)撤去	H=10m(再利用)基礎付 作業土工含む	基	別紙	R6.11.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	46	E-①	工事費	照明柱(B)撤去	H=12m(再利用)基礎付 作業土工含む	基	別紙	R6.11.27	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	47	E-①	工事費	照明柱(C)撤去	H=12m基礎付 作業土工含む	基	別紙	R6.11.27	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	48	D-①	工事費	仮設防護柵設置(カー ト・ハーフ) [夜間施工]	1000kg/基以下 支柱間隔2m 再設置支柱付き	m	4268	R6.11.27	工事限定	手間のみ 補正なし 単価 参考補正 係数:1.04 (仮設防護 柵設置工、 仮設ガード レール) 日当り施 工量: 60m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-38	49	D-①	工事費	仮設防護柵設置(カー ト・ハーフ) [夜間施工]	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m 再設置 支柱付き	m	4660	R6.11.27	工事限定	手間のみ 補正なし 単価 参考補正 係数:1.04 (仮設防護 柵設置工、 仮設ガード レール) 日当り施 工量: 55m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	1	E-①	工事費	伸縮装置撤去		m	別紙	R6.11.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	2	E-①	工事費	床版切断(コンクリートカッ タ)	t=100	m	別紙	R6.11.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	3	E-①	工事費	床版切断(コンクリートカッ タ)	平均t=300未満	m	別紙	R6.11.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	4	E-①	工事費	桁上破碎		m3	別紙	R6.11.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	5	E-①	工事費	ブロック撤去		m2	別紙	R6.11.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	6	E-①	工事費	防護工(シート+板)	設置・撤去	m2	別紙	R6.11.28	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	7	E-①	工事費	床版切断(ワイヤーソー)	高配筋(1.2%未満)	m2	別紙	R6.11.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	8.1	E-①	工事費	先行掘削(タウソザールハンマ工)	A工法(クレーン工法) 鋼管杭(砂埋戻し) φ700 レキ、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩掘削5.2m	本	別紙	R6.11.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	8.2	E-①	工事費	掘削機分解・組立		式	別紙	R6.11.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	9	E-①	工事費	パイプロ施工による鋼管杭の打込	陸上 鋼管杭 φ700 打設長6m以下	本	別紙	R6.11.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	10	E-①	工事費	覆工板設置		m2	別紙	R6.11.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	11	E-①	工事費	PG防護柵設置	2段	m	別紙	R6.11.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	12	E-①	工事費	土木用不織布設置	テラムシート	m2	別紙	R6.11.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	13	E-①	工事費	接続流入管設置		箇所	別紙	R6.11.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-39	14	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋10m3/日未満 - 6.5m ≤ H < -1m L > 2.0m	m3	別紙	R6.11.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	1	E-①	工事費	上部工撤去	LIBRA工法 (覆工板押え金具撤去 含む)	t	別紙	R6.11.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	2	E-①	工事費	覆工板撤去	LIBRA工法	m2	別紙	R6.11.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	3	E-①	工事費	電動式・可変モーメント型 パイプロハンマによる支 持杭引抜き	φ609.6 平均鋼管長 22.32m 平均引抜き長 14.60m(LIBRA工法)	本	別紙	R6.11.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	4	E-①	工事費	配電設備設置・撤去	LIBRA工法	回	別紙	R6.11.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	5	E-①	工事費	ベースプレート付鋼管杭 撤去	LIBRA工法	t	別紙	R6.11.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	6	E-①	工事費	下部撤去	LIBRA工法	t	別紙	R6.11.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	7	E-①	工事費	敷鉄板固定撤去	切断及び溶接除去	箇所	別紙	R6.11.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	8	E-①	工事費	袋詰玉石撤去	6t用(連結ロープ撤去を 含む)	袋	別紙	R6.11.28	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	9	E-①	工事費	袋詰玉石運搬	6t用 L=5.4km	袋	別紙	R6.11.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-41	10	E-①	工事費	袋詰玉石仮置き	6t用	袋	別紙	R6.11.28	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-43	1	E-①	工事費	プレキャストボックス設置	B6100×H3700(2分割) T-25 L=1.5m/個	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-43	2		工事費	プレキャストボックス据付(クレーン運転)	B6100×H3700× L1500(2分割) T-25	m	-	R6.12.5	-	No.1に含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-43	3	E-①	工事費	可とう継手設置	CRゴム(補強繊維入り) t=10 H=55 W=240	箇所	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-43	15	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋・鉄筋構造物 10m3未満 -6.5m≤H<-1m、L>2m	m3	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-43	16	D-①	工事費	蓋版(手間のみ)	質量300kgを超え430kg以下	枚	1291	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (排水構造物工) 日当り施工量:84枚/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-43	25	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管設置	φ1350	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-43	26	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管撤去	φ1350	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	3	E-①	工事費	油水分離柵(設置)	B1300-L4100-H3030	基	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	4	E-①	工事費	油水分離柵(設置)	B1300-L4100-H2230	基	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-45	6	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋構造物 10m3未満 -6.5m≤H<-1.0m,2.0m<L,一般養生	m3	別紙	R6.12.5	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-46	2	D-①	工事費	薄層カラー舗装(手間のみ)	溶融噴射式カラー舗装(TRレット)	m2	4837	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (区画線 工) 日当り施 工量:40m 2/日 100m2当 り材料使 用量 塗料 _425kg 散布用骨 材_70kg プライマー _16kg ガソリン _16.3リットル 軽油_11.4 リットル プロパンガス等の費用は主材料(塗料、散布用骨材、プライマー、燃料)の5%を計上する。

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-46	12	D-①	工事費	プレキャストガードレール連続基礎(設置)	再設置支柱付 100m以上 1000kg/個以下 レール取付含む	m	2921	R6.12.5	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (仮設防護 柵設置工 (仮設ガードレール)) 日当り施工量: 30m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-46	17	D-①	工事費	大型デリニエーター頭部設置(手間のみ)	φ 300	個	2070	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.01 (道路付属 物設置工 設置) 日当り施工量:100 個/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-46	19	D-①	工事費	視線誘導標(H3)(材工共)	φ 100×2 片面防塵 中央分離帯用 10本以上 30本未満	本	11460	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.01 (道路付属 物設置工 設置) 日当り施工量:100 個/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-46	23	E-①	工事費	ベースプレート(設置)	W670×H100×L2000	枚	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-46	24	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋構造物 10m3未満 -6.5m≤H<-1.0m, 2.0m<L, 一般養生	m3	別紙	R6.12.5	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-46	25	E-①	工事費	遮光柵(設置)	支柱間隔4m プレキャスト コンクリートブロック建込用	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-46	26	E-①	工事費	角型クッションドラム(設置)	A型+B型	個	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	1	E-①	工事費	場所打杭工(アースオー ガ併用ダウンサホールハン マ工)	バックホウ工法 削孔径 550mm 土砂1.0m, 軟岩2.6m	本	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	2	E-①	工事費	場所打杭工(アースオー ガ併用ダウンサホールハン マ工)	バックホウ工法 削孔径 550mm 土砂1.7m, 軟岩等3.3m	本	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	3	E-①	工事費	場所打杭工(アースオー ガ併用ダウンサホールハン マ工)	バックホウ工法 削孔径 550mm 土砂2.0m, 軟岩等4.1m	本	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	4		工事費	杭建込	H-350 杭長12m<L≤ 24m(継施工1箇所)	本	-	R6.12.5	-	No.1~3に 含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-47	5		工事費	モルタル充填	H-350 (1:3)BB 掘削長 10m以下	m3	-	R6.12.5	-	No.1~3に 含む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	9		工事費	接続金具設置	床版接続アンカー	箇所	-	R6.12.5	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	11	E-①	工事費	壁面材設置	着脱式軽量壁面材	m2	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	16	E-①	工事費	軽量残存型枠設置		枚	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	21	E-①	工事費	プレキャスト防護柵基礎 設置	Gベース	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	27	D-①	工事費	側溝蓋設置[夜間施 工]	200kg/枚以下 無収縮モルタル含む	枚	4075	R6.12.5	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (排水構造 物工) 日当り施 工量:56枚 /日 仕上げ養 生含まず

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	28	D-①	工事費	側溝蓋設置[夜間施工]	400kg/枚以下 無収縮モルタル含む	枚	4130	R6.12.5	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (排水構造 物工) 日当り施 工量:56枚 /日 仕上げ養 生含まず
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	37	D-①	工事費	防護柵設置(手間の み)[夜間施工・補正無 し単価]	路側用ガードパイプコン クリート建込	m	6220	R6.12.5	工事限定	手間のみ 補正なし 単価 参考補正 係数:1.01 (防護柵設 置工(ガー ドレール) 設置) 日当り施 工量: 40m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	41	D-①	工事費	仮設防護柵設置(ガー ドレール)[4週8休・夜間 施工]	1000kg/基以下 支柱間隔2m 再設置 支柱付き	m	4269	R6.12.5	工事限定	手間のみ 補正なし 単価 参考補正 係数:1.04 (仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール)) 日当り施 工量: 60m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	42	D-①	工事費	仮設防護柵設置(ガードレール)[4週8休・夜間施工]	1000kg/基超2000kg/基以下 支柱間隔2m 再設置 支柱付き	m	5122	R6.12.5	工事限定	手間のみ 補正なし 単価 参考補正 係数:1.04 (仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール)) 日当り施 工量: 50m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	43		工事費	仮設防護柵設置(ガードパイプ)[4週8休・夜間施工]	1000kg/基以下 支柱間隔2m	m	-	R6.12.5	-	岐国-工-37(No.4)に あり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	44		工事費	仮設防護柵設置(ガードパイプ)[4週8休・夜間施工]	1000kg/基超2000kg/基以下 支柱間隔2m	m	-	R6.12.5	-	岐国-工-37(No.5)に あり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	45		工事費	仮設防護柵撤去(ガードパイプ)[4週8休・夜間施工]	1000kg/基以下 支柱間隔2m	m	-	R6.12.5	-	岐国-工-37(No.6)に あり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	46		工事費	仮設防護柵撤去(ガードパイプ)[4週8休・夜間施工]	1000kg/基超2000kg/基以下 支柱間隔2m	m	-	R6.12.5	-	岐国-工-37(No.7)に あり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	47		工事費	仮設防護柵設置(ガードパイプ)[4週8休・夜間施工]	1000kg/基以下 支柱間隔2m 再設置 支柱付き	m	-	R6.12.5	-	岐国-工-37(No.39)に あり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	48		工事費	仮設防護柵設置(ガードパイプ)[4週8休・夜間施工]	1000kg/基超2000kg/基以下 支柱間隔2m 再設置 支柱付き	m	-	R6.12.5	-	岐国-工-37(No.40)に あり

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	49	D-①	工事費	転落防止柵設置[夜間施工・補正無し単価]	H=1100 支柱間隔3m (Go構造物用・アンカーホル ルト固定用)	m	2580	R6.12.5	工事限定	手間のみ 補正なし 単価 参考補正 係数:1.04 (防護柵設 置工(横 断・転落防 止柵)設 置) 日当り施 工量: 90m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	50	D-①	工事費	転落防止柵設置[夜間施工・補正無し単価]	H=1100 支柱間隔2.3m (アンカーホルルト固定用)	m	4800	R6.12.5	工事限定	手間のみ 補正なし 単価 参考補正 係数:1.04 (防護柵設 置工(横 断・転落防 止柵)設 置) 日当り施 工量: 66m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	51		工事費	転落防止柵設置[夜間施工・補正無し単価]	H=1100 支柱間隔3m (アンカーホルルト固定用)	m	-	R6.12.5	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	54	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ)[夜間施工・補正無し単価]	φ 60.5 フレキャスト基礎建 込	基	15500	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参 考補正係 数:1.01 (道路標識 設置工設 置) 日当り施 工量:9基/ 日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	55	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ)[夜間施工・補正無し単価]	φ76.3 プレキャスト基礎建込	基	15500	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正係数:1.01 (道路標識設置工_設置) 日当り施工量:9基/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	56	D-①	工事費	添架式標識板取付金具設置(手間のみ)[夜間施工・補正無し単価]	信号柱取付 補助支柱の添架を含む	基	14500	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正係数:1.01 (道路標識設置工_設置) 日当り施工量:9基/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	57	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ)[夜間施工・補正無し単価]	φ60.5 防護柵添架式	基	8010	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正係数:1.01 (道路標識設置工_設置) 日当り施工量:14基/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	58	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ)[夜間施工・補正無し単価]	φ89.1 防護柵添架式	基	8010	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正係数:1.01 (道路標識設置工_設置) 日当り施工量:14基/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	59	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ)[夜間施工・補正無し単価]	φ34 防護柵添架式	基	8010	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正係数:1.01 (道路標識設置工_設置) 日当り施工量:14基/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	67		工事費	大型ディリニエーター設置(頭部)(手間のみ)[夜間施工・補正無し単価]	自発光φ300 標識柱添架	個	-	R6.12.5	-	岐国-工-38(No.12)にあり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	68	D-①	工事費	線形誘導表示板設置(手間のみ)[夜間施工・補正無し単価]	400×220 片面反射	本	5210	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正係数:1.01 (道路付属物設置工)_設置 日当り施工量:100本/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	71		工事費	注意喚起反射体設置(手間のみ)[夜間施工・補正無し単価]	180度、設置幅230	本	-	R6.12.5	-	岐国-工-38(No.19)にあり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	73	E-①	工事費	歩行者ビロ外設置	650×450 加熱圧着貼付タイプ	枚	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	75	E-①	工事費	車止め設置	φ110 H=850 コンクリート基礎付	本	別紙	R6.12.5	工事限定	通常夜間施工 基礎土工を含まない
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	76	E-①	工事費	車止め設置	門型 コンクリート基礎付	本	別紙	R6.12.5	工事限定	通常夜間施工 基礎土工を含まない

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	77	E-①	工事費	防護鉄板設置	650×1000×16(L-50×50×6付)	枚	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	79	E-①	工事費	道路照明灯建柱	高さGL8m未満 重量350kg以下	基	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	83	E-①	工事費	照明柱移設	H=12m 基礎付	基	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	84	D-①	工事費	防護柵撤去(ガードレール撤去)[夜間施工・補正無し単価]	Gr-B-2BPL(ヘースプレート式)	m	5410	R6.12.5	工事限定	手間のみ 補正なし 単価 参考補正 係数:1.04 (防護柵設置工(ガードレール)撤去) 日当り施工量: 33m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	85	D-①	工事費	防護柵兼転落防止柵撤去[夜間施工・補正無し単価]	H=900(土中建込式)	m	3570	R6.12.5	工事限定	手間のみ 補正なし 単価 参考補正 係数:1.04 (防護柵設置工(ガードレール)) 日当り施工量: 50m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	86	E-①	工事費	遮光フェンス撤去	H=575 防護柵取付	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	87	E-①	工事費	遮光フェンス撤去	H=700 コンクリート建込	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	88	E-①	工事費	遮光フェンス撤去	H=1100 コンクリート建込	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	89		工事費	標識柱撤去[夜間施工・補正無し単価]	単柱式 プレキャスト基礎	基	-	R6.12.5	-	調査中止

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	90	D-①	工事費	標識柱撤去[夜間施工・補正無し単価]	防護柵添架式	基	5720	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (道路標識 設置工・撤 去・移設) 日当り施 工量:20基 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	91	D-①	工事費	標識板撤去(添架式)[夜間施工・補正無し単価]	信号柱取付 補助支柱の撤去を含む	基	11900	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (道路標識 設置工) 日当り施 工量:11基 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	92	D-②	工事費	標識柱切断[夜間施工・補正無し単価]	φ60.5×3.2	本	4070	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:30本 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	93	D-①	工事費	線形誘導表示板撤去[夜間施工・補正無し単価]	片面反射(再利用)	本	845	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (道路付属 物設置工・ 撤去) 日当り施 工量:200 本/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	94	D-①	工事費	大型テリニエーター撤去 (頭部のみ)[夜間施工・補正無し単価]	自発光式φ300 標識 添架	個	845	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (道路付属 物設置工 撤去) 日当り施 工量:200 個/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	95	D-①	工事費	大型テリニエーター撤去 (頭部のみ)[夜間施工・補正無し単価]	φ300 標識添架	個	845	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (道路付属 物設置工 撤去) 日当り施 工量:200 個/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	96	E-①	工事費	クッションドラム撤去	φ580×820	個	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	97	E-①	工事費	車止め撤去	φ110 H=850 コンクリート 基礎付 (再利用)	本	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	98	E-①	工事費	車止め撤去	φ110 H=850	本	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	99	E-①	工事費	車止め撤去	門型 コンクリート基礎付 (再利用)	本	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	100	E-①	工事費	車止め撤去	門型	本	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-50	101	E-①	工事費	照明柱撤去	H=12m 基礎付	基	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-51	13	E-①	工事費	碎石置換杭(歩掛り)	φ1500 L=8.9m	本	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-51	14	E-①	工事費	銘板取付(歩掛り)	黄銅合金500×500×13	枚	別紙	R6.12.5	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-51	15	D-①	工事費	簡易清掃【4週8休】	固定足場 時間的制約 無し 100m2未満 昼間 施工	m2	2044	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (表面含浸 工 固定足 場) 日当り施 工量:40m2
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-51	16	D-①	工事費	含浸材塗布(手間の み)【4週8休】	固定足場 時間的制約 無し 100m2未満 昼間 施工	m2	6550	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (表面含浸 工 固定足 場) 日当り施 工量:13m2
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-51	17	E-①	工事費	コンクリート打設(歩掛り)	無筋・鉄筋構造物 10m3未満 -6.5m<H< -1.0m 2.0m<L 一般養 生	m3	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-51	18	E-①	工事費	大型土のう積込み(歩 掛り)	22t~25t級ダンブトラッ クへの積込み	袋	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-55	3	E-①	工事費	コンクリートスラブ設置	L=2300 W=500 t=170	枚	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-55	4	E-①	工事費	立入防止柵撤去	H=1500(鋼管基礎)	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-55	5	E-①	工事費	門扉撤去	H=1500,W=4000(基礎ブ ロック)	基	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-55	6	E-①	工事費	立入防止柵設置	H=1500(鋼管基礎)	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-55	7	E-①	工事費	門扉設置	H=1500,W=4000(基礎ブ ロック)	基	別紙	R6.12.5	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-18	3	D-①	工事費	ガードパイプ設置工(手 間のみ)	ベースプレート建込(アン カーボルト設置含む)	m	9670	R6.12.5	工事限定	手間のみ 補正なし 単価 参考補正 係数:1.01 (防護柵設 置工(ガー ドパイプ)) 日当り施 工量: 30m/日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-18	5		工事費	アンカーボルト設置工	SD345 D25×360(樹脂 カプセル挿入含む)	本	-	R6.12.5	-	No.3に含む
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-18	8	D-①	工事費	視線誘導標設置工 (手間のみ)	防護柵取付(スノーポール 併用型)両面φ100以 下	本	1500	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.01 (道路付属 物設置工) 日当り施 工量:100 本/日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-18	9	D-①	工事費	視線誘導標撤去	φ34.0 コンクリート建込支 柱切断撤去	本	565	R6.12.5	工事限定	再利用撤 去 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (道路付属 物設置工) 日当り施 工量:90本 /日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-18	10	D-①	工事費	視線誘導標撤去	φ76.3 コンクリート建込支 柱切断撤去(スノーポール 併用型)	本	1120	R6.12.5	工事限定	再利用撤 去 補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (道路付属 物設置工) 日当り施 工量:45本 /日
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-18	11		工事費	コンクリート削孔	φ150 L=500	孔	-	R6.12.5	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 54	9	E-①	工事費	皿形側溝[歩掛り]	B300 L=600	m		R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 54	15	E-①	工事費	柵用特殊ブロック[歩掛 り]	B230-H250-L1300	個	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 54	17	E-①	工事費	防草シート[歩掛り]	t=0.65mm 目付量 240g/m2	m2	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 54	25	E-①	工事費	プレキャスト防護柵基礎 [歩掛り]	H600×L2000	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 54	68	E-①	工事費	吸出し防止材設置[点 在歩掛り]	250×250 t=10mm	m2	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 54	71	E-①	工事費	鉄筋設置[歩掛り]	SR235 φ13	t	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 56	13	D-①	工事費	仮設防護柵設置(カー ドレール)[夜間施工]	1000kg/基以下 支柱間 隔2m 再設置支柱付き	m	4269	R6.12.5	工事限定	手間のみ 補正なし 単価 参考補正 係数:1.04 (仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール)) 日当り施 工量: 60m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	14	D-①	工事費	仮設防護柵設置(ガードレール)[夜間施工]	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m 再設置支柱付き	m	5122	R6.12.5	工事限定	手間のみ 補正なし 単価 参考補正 係数:1.04 (仮設防護 柵設置工 (仮設ガー ドレール)) 日当り施 工量: 50m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	15		工事費	仮設防護柵設置(ガードパイプ)[夜間施工]	1000kg/基以下 支柱 間隔2m	m	-	R6.12.5	-	岐国-工- 37(No.4)に あり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	16		工事費	仮設防護柵設置(ガードパイプ)[夜間施工]	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m	m	-	R6.12.5	-	岐国-工- 37(No.5)に あり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	17		工事費	仮設防護柵撤去(ガードパイプ)[夜間施工]	1000kg/基以下 支柱 間隔2m	m	-	R6.12.5	-	岐国-工- 37(No.6)に あり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	18		工事費	仮設防護柵撤去(ガードパイプ)[夜間施工]	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m	m	-	R6.12.5	-	岐国-工- 37(No.7)に あり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	19		工事費	仮設防護柵設置(ガードパイプ)[夜間施工]	1000kg/基以下 支柱 間隔2m 再設置支柱 付き	m	-	R6.12.5	-	岐国-工- 37(No.39) にあり
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	20		工事費	仮設防護柵設置(ガードパイプ)[夜間施工]	1000kg/基超2000kg/ 基以下 支柱間隔2m 再設置支柱付き	m	-	R6.12.5	-	岐国-工- 37(No.40) にあり

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	21	D-①	工事費	標識柱撤去[夜間施工]	防護柵添架式	基	5720	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (道路標識 設置工_撤 去・移設) 日当り施 工量:20基 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	22	D-①	工事費	大型テレビエーター撤去 [夜間施工]	頭部のみ	個	845	R6.12.5	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (道路付属 物設置工_ 撤去) 日当り施 工量:200 個/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	23	E-③	工事費	防護鉄板設置	650×1000×16(L-50 ×50×6付)	枚	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	24	E-①	工事費	車止め(撤去)	門型	本	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	25	E-③	工事費	クッションドラム(撤去)	φ580 H=820	個	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	26	E-①	工事費	照明柱(移設)	H=12m (発生品)基礎 付 作業土工含む	基	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	27	E-①	工事費	照明柱(撤去)	H=12m(再利用)基礎付 作業土工含む	基	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	28	E-③	工事費	単管ハリケート撤去	A型スタンド L=4m 再利 用撤去	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-56	29	E-③	工事費	単管ハリケート設置	A型スタンド L=4m	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-70	1		工事費	鉄筋架台組立・設置、 柱鉄筋用架台組立・ 設置		t	-	R7.1.31	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-70	2		工事費	鉄筋架台組立・設置、 撤去		t	-	R7.1.31	-	調査中止

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-70	3		工事費	外部足場用架台、打設用足場架台設置・撤去		t	-	R7.1.31	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-70	4		工事費	不整地運搬車	L=260m以下 積込機種: BH1.4m3	m3	-	R7.1.31	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-70	5		工事費	袋詰玉石(発生品設置(小運搬含む))		袋	-	R7.1.31	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-70	6		工事費	吸出し防止材設置		m2	-	R7.1.31	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-70	7		工事費	縦樋排水管据付	土木シート、フィルター材設置費含む	m	-	R7.1.31	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-70	8		工事費	コンクリート打設	工事用エレベータ基礎	m3	-	R7.1.31	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-70	9		工事費	窪地排水		式	-	R7.1.31	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-70	10		工事費	排水管移設		m	-	R7.1.31	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-70	11		工事費	給水設備		式	-	R7.1.31	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-70	12		工事費	平板載荷試験用反力架台設置・撤去		t	-	R7.1.31	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-60	3	E-①	工事費	編鋼板蓋設置	500×1000 t=6mm(縦排水部)	枚	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-60	4	E-①	工事費	滑止鉄筋(削孔含む)	SD345 D16 L=700(削孔L=500)土砂部	本	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-60	5	E-①	工事費	滑止鉄筋(削孔含む)	SD345 D16 L=700(削孔L=500)軟岩Ⅰ部	本	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-60	6	E-①	工事費	滑止鉄筋(削孔含む)	SD345 D16 L=700(削孔L=500)軟岩Ⅱ部	本	別紙	R7.1.31	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 60	7	D-①	工事費	鉄筋挿入工(手間の み)	逆巻施工 SD345 D19(削孔長4.8m 削孔 径φ65)	m	27800	R7.1.31	工事限定	<p>補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (鉄筋挿入 工(ロック ボルト工)) 日当り施 工量: 9.69m/日</p> <p>土砂0.70 m、軟岩 4.10m コンクリー ト吹付部 0.1mは削 孔対象外 現場条件 Ⅲ 粉塵対策 費、環境 対策費:無 し 法面形状: 非樹林帯</p>

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-60	72	D-①	工事費	鉄筋挿入工(手間のみ)	逆巻施工 SD345 D19(削孔長4.3m 削孔 径φ65)	m	28500	R7.1.31	工事限定	<p>補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (鉄筋挿入 工(ロック ボルト工)) 日当り施 工量: 9.40m/日</p> <p>土砂0.70 m、軟岩 3.60m コンクリー ト吹付部 0.1mは削 孔対象外 現場条件 Ⅲ 粉塵対策 費、環境 対策費:無 し 法面形状: 非樹林帯</p>

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-60	7.3	D-①	工事費	鉄筋挿入工(手間のみ)	逆巻施工 SD345 D19(削孔長3.8m 削孔 径φ65)	m	29100	R7.1.31	工事限定	<p>補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (鉄筋挿入 工(ロック ボルト工)) 日当り施 工量: 9.23m/日</p> <p>土砂0.38 m、軟岩 3.42m コンクリー ト吹付部 0.1mは削 孔対象外 現場条件 Ⅲ 粉塵対策 費、環境 対策費:無 し 法面形状: 非樹林帯</p>

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-60	74	D-①	工事費	鉄筋挿入工(手間のみ)	逆巻施工 SD345 D19(削孔長3.3m 削孔 径φ65)	m	30400	R7.1.31	工事限定	<p>補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (鉄筋挿入 工(ロック ボルト工)) 日当り施 工量: 8.83m/日</p> <p>土砂0.14 m、軟岩 3.16m コンクリー ト吹付部 0.1mは削 孔対象外 現場条件 Ⅲ 粉塵対策 費、環境 対策費:無 し 法面形状: 非樹林帯</p>

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 60	7.5	D-①	工事費	鉄筋挿入工(手間の み)	逆巻施工 SD345 D19(削孔長2.8m 削孔 径φ65)	m	31400	R7.1.31	工事限定	<p>補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (鉄筋挿入 工(ロック ボルト工)) 日当り施 工量: 8.54m/日</p> <p>土砂0.07 m、軟岩 2.73m コンクリー ト吹付部 0.1mは削 孔対象外 現場条件 Ⅲ 粉塵対策 費、環境 対策費:無 し 法面形状: 非樹林帯</p>

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 60	7.6	D-①	工事費	鉄筋挿入工(手間の み)	逆巻施工 SD345 D19(削孔長2.3m 削孔 径φ65)	m	33400	R7.1.31	工事限定	<p>補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (鉄筋挿入 工(ロック ボルト工)) 日当り施 工量: 7.92m/日</p> <p>土砂0.04 m、軟岩 2.26m コンクリー ト吹付部 0.1mは削 孔対象外 現場条件 Ⅲ 粉塵対策 費、環境 対策費:無 し 法面形状: 非樹林帯</p>

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 60	7.7	D-①	工事費	鉄筋挿入工(手間の み)	逆巻施工 SD345 D19(削孔長1.8m 削孔 径φ65)	m	35900	R7.1.31	工事限定	<p>補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (鉄筋挿入 工(ロック ボルト工)) 日当り施 工量: 7.30m/日</p> <p>土砂0.06 m、軟岩 1.74m コンクリー ト吹付部 0.1mは削 孔対象外 現場条件 Ⅲ 粉塵対策 費、環境 対策費:無 し 法面形状: 非樹林帯</p>

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-58	66	D-①	工事費	鉄筋挿入工(現場条件Ⅱ)	二重管削孔長5.26m 削孔径φ90 規模100m ≤L<200m	m	17800	R7.1.31	工事限定	手間のみ 順巻施工 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (鉄筋挿入 工(ロック ボルト工)) 日当り施 工量:10.2 m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-58	67	D-①	工事費	FRP製格子状パネル設置工(材工共)	□1000mm程度×40 50枚未満	枚	34150	R7.1.31	工事限定	順巻施工 補正無し 単価 参考補正 係数:1.00 (FRP製格 子状パネ ル設置工) 日当り施 工量:50枚 /日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-58	68	D-①	工事費	FRP製格子状パネル設置工(材工共)	□650mm程度×40 50 枚未満	枚	27350	R7.1.31	工事限定	順巻施工 補正無し 単価 参考補正 係数:1.00 (FRP製格 子状パネ ル設置工) 日当り施 工量:50枚 /日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-58	69	D-①	工事費	FRP製格子状パネル設置工(材工共)	□400mm程度×40 50枚未満	枚	16610	R7.1.31	工事限定	順巻施工 補正無し 単価 参考補正 係数:1.00 (FRP製格子状パネル設置工) 日当り施工量:75枚/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-58	70	D-①	工事費	耐圧ポリエチレンリブ管設置	R30(F30) φ900 延長10m以上 勾配角度20%超	m	3899	R7.1.31	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工) 日当り施工量:43m/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-58	71	D-①	工事費	コンクリート取壊し	無筋構造物 立坑内 作業深さ20m以下 機械施工	m3	28350	R7.1.31	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (構造物とりこわし工機械) 日当り施工量:5m3/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-58	72	D-②	工事費	組立マンホール設置工	3号 マンホール深さ18m超え19m以下	箇所	75800	R7.1.31	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 日当り施 工量:1.3 箇所/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-58	73	D-②	工事費	組立マンホール設置工	3号 マンホール深さ9m超え10m以下	箇所	63300	R7.1.31	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 日当り施 工量:1.7 箇所/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-58	74	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋構造物 10m3未満 -6.5m \leq H<-1.0m, 2.0m<L, 一般養生	m3	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-58	75	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋構造物 10m3未満 H \leq -6.5m, 一般養生	m3	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-58	76	E-②	工事費	固定ハント(直管)設置	ϕ 900	箇所	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-58	77	E-②	工事費	固定ハント(曲管)設置	ϕ 900	箇所	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-58	78	E-①	工事費	ライナープレート掘削土留 (発進)	短径3800×長径7254 軟岩 最大掘削深さ 20m以下 補強リングH-125	m	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-58	79	E-①	工事費	ライナープレート掘削土留 (到達)	円形 ϕ 3500 軟岩 最大 掘削深さ12m以下 補強リングH-125	m	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-58	80		工事費	補強リング(設置)	小判形 ϕ 3800×7254 H-125	リング	-	R7.1.31	-	No.78に含 む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-58	81		工事費	補強リング(設置)	円形 ϕ 3500 H-125	リング	-	R7.1.31	-	No.79に含 む
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-58	82	E-②	工事費	仮設昇降設備(設置 撤去)	螺旋階段 H=2.0m	本	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-61	2	E-①	工事費	壁面材設置[歩掛り]	コンクリート製 t=35mm 表 面擬石凹凸模様	m2	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-61	3	E-①	工事費	支柱設置[歩掛り]	専用スタット 100×50× 20×3.2	m	別紙	R7.1.31	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-61	4	E-①	工事費	笠石パネル設置[歩掛り]		m	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管二-20	1	E-①	工事費	切削オーバーレイ	切削厚7cm超え12cm以下 40mm 40mm 橋面防水同時施工	m2	別紙	R7.1.31	工事限定	[関工区]
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管二-20	2	E-①	工事費	切削オーバーレイ	切削厚7cm超え12cm以下 40mm 40mm 橋面防水同時施工	m2	別紙	R7.1.31	工事限定	[穂積工区]
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管二-20	5	E-①	工事費	耐衝撃性ボラード設置[歩掛]	H型ボラード(土中式)	本	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-68	1	E-①	工事費	モノレール定期点検	4t級3条軌条153m・動力車・台車	回	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-68	2	E-①	工事費	モノレール定期点検	700kg級1条軌条138m・動力車・台車	回	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-64	1	E-①	工事費	場所打杭工(アースオーガ)(歩掛り)	杭径300mm 掘削長L=1.0m 軟岩部(H型鋼建込、中詰材は含まない)	本	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-65	1	E-①	工事費	レール撤去	4t級3条レール	m	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-65	2	E-①	工事費	レール撤去	700kg級1条レール	m	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-65	3	E-①	工事費	モノレール用足場撤去	マルチアングル工法	空m3	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-65	4	E-①	工事費	モノレール用足場(昇降設備)撤去	クサビ結合式	掛m2	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-65	5	E-①	工事費	切土用重機足場撤去(4段目)	マルチアングル工法	空m3	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-65	6	E-①	工事費	切土用重機足場設置撤去(5段目)	マルチアングル工法	空m3	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-65	7	E-①	工事費	切土用重機足場設置撤去(6段目)	マルチアングル工法	空m3	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-65	8	E-①	工事費	切土用重機足場設置撤去(7段目)	マルチアングル工法	空m3	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-65	9	E-①	工事費	切土用重機足場設置撤去(8段目)	マルチアングル工法	空m3	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-65	10	E-①	工事費	切土用重機足場設置撤去(小口)	マルチアングル工法	空m3	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-65	11	E-①	工事費	切土用重機足場定期点検費	マルチアングル工法(1回/月)	回	別紙	R7.1.31	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-65	12	E-①	工事費	切土用重機足場定期 点検費(小口)	マルチアングル工法(1回/ 月)	回	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-65	13	E-①	工事費	モノレール運搬	足場資材	空m3	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-65	14	E-①	工事費	ジブクレーン組立	クレーニング式・水平型 F- 15(26C)(H=42m,R=30m)	台	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-65	15	E-①	工事費	ジブクレーン解体	クレーニング式・水平型 F- 15(26C)(H=42m,R=30m)	台	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-65	16	E-①	工事費	ジブクレーン運転	クレーニング式・水平型 F- 15(26C)(H=42m,R=30m)	日	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-65	19	E-①	工事費	アンカーボルト設置	S35C φ65 L=2500(2N,1W,アンカープ レート含む)	箇所	別紙	R7.1.31	工事限定	F15クロス ベース用
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-63	2	E-①	工事費	接着材(塗布)		kg	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-63	3	E-①	工事費	安全柵設置	H=1.8m	m	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-63	6	E-①	工事費	パネルゲート(設置)	W=4.72m	基	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-30	16	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管設 置	屋外用 φ50mm 1.0Mpa	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-30	17	E-①	工事費	波付硬質合成樹脂管 設置	露出配管 φ50mm	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-30	18	E-①	工事費	深井戸水中モーターポン プ撤去	φ40×0.13m3/min× 47m	基	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-30	19	E-①	工事費	エアチャンバ撤去	容量0.1m3 配管弁類 撤去含む	基	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-30	20	E-①	工事費	井戸掘削	掘削径φ350 スクリーン径 φ200 井戸深度 L=84.0m	箇所	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-30	21	E-①	工事費	水中ポンプ設置	深井戸用	箇所	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-30	22	E-①	工事費	エアチャンバ設置	容量0.26m3 配管弁類 設置含む	基	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-30	23	E-①	工事費	井戸洗浄		式	別紙	R6.12.5	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-66	8	E-①	工事費	スクリーン設置	860×635 受枠含む	箇所	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-66	9	E-①	工事費	スクリーン設置	860×435 受枠含む	箇所	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-66	10	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋構造物 10m3未満 -6.5m≤H<- 1.0m,2.0m<L, 一般養生	m3	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	防災情報課	岐国-防 情-5	2	D-①	工事費	照明分電盤改造	接続後試験調整含む	式	87000	R7.2.1	工事限定	補正なし 単価
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-75	2	E-①	工事費	重建設機械分解組立 輸送費	クローラークレーン系 500t吊 分解組立+輸送(往復)	回	別紙	R7.3.1	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-78	1		工事費	ペント基礎(杭基礎)B8	ガンパイル工法 φ600 鋼管長25.00m 削孔長18.28m	本	-	R7.3.1	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-78	2		工事費	ペント基礎(杭基礎)B9	ガンパイル工法 φ600 鋼管長25.00m 削孔長17.35m	本	-	R7.3.1	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-78	3		工事費	ペント基礎(杭基礎)B10	ガンパイル工法 φ600 鋼管長28.00m 削孔長19.20m	本	-	R7.3.1	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-78	4		工事費	ペント基礎(杭基礎)B11	ガンパイル工法 φ600 鋼管長28.50m 削孔長20.53m	本	-	R7.3.1	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-78	5		工事費	ペント基礎(杭基礎)B12	ガンパイル工法 φ600 鋼管長29.00m 削孔長22.53m	本	-	R7.3.1	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-78	6		工事費	ペント基礎(杭基礎)B13	ガンパイル工法 φ600 鋼管長27.00m 削孔長22.55m	本	-	R7.3.1	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-78	7		工事費	ペント基礎(杭基礎)B14	ガンパイル工法 φ600 鋼管長23.00m 削孔長19.17m	本	-	R7.3.1	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-78	8		工事費	杭基礎下部設置		t	-	R7.3.1	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-78	9		工事費	鋼管継手	現場溶接 t=18mm(溶 接延長1.9m/箇所)	箇所	-	R7.3.1	-	調査中止
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-13	27	E-①	工事費	消火栓撤去		台	別紙	R6.12.5	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-13	28		工事費	押釦箱撤去		台	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-13	29		工事費	消火ポンプ撤去		台	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-13	30	E-①	工事費	消火ポンプ制御盤据付	屋内自立型	面	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-13	31		工事費	ポンプ起動押釦箱据付		台	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-13	32		工事費	消火ポンプ制御盤撤去		面	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-13	33		工事費	加圧ポンプ制御盤撤去		面	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-13	34		工事費	加圧ポンプ撤去	5.5kw	台	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	管理第二課	岐国-管 二-13	35		工事費	圧力タンク撤去	1.2m2	台	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 16	27	D-①	工事費	鉄筋工〔施工単価〕	加工・組立共 10t以上 補正無 設置高30m超	t	61500	R6.8.14	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (鉄筋工) 日当り施 工量:3.5t/ 日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工- 16	29	D-①	工事費	橋梁塗装工 新橋塗 装(材工共)	超厚膜形エポキシ樹脂塗 料 下塗り1層増 (500g/m2×3回)	m2	7968	R6.8.14	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装 工) 日当り施 工量: 52m2/日 外面連結 部・外面ボ ルト頭部

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-16	30	D-①	工事費	橋梁塗装工 新橋塗装(材工共)	有機ジンクリッチペイント 240g/m2	m2	1776	R6.8.14	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (橋梁塗装工) 日当り施工量: 144m2/日 外面連結部・外面ボルト頭部
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-16	35	D-①	工事費	鉄筋工〔施工単価〕	加工・組立共 10t以上 橋梁用床版 設置高 30m超	t	52200	R6.8.14	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (鉄筋工) 日当り施工量:4t/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-16	65	D-①	工事費	簡易清掃工(手間のみ)狭隘部	100m2以上 固定足場 時間的制約無し	m2	341.4	R6.8.14	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (表面含浸工) 日当り施工量:400m2/日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-16	66	D-①	工事費	含浸材塗布工(手間のみ)狭隘部	100m2以上 固定足場 時間的制約無し	m2	1213	R6.8.14	工事限定	補正無し 単価 参考補正 係数:1.04 (表面含浸工) 日当り施工量:120m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-16	67	D-①	工事費	剥落防止(材工共)	固定足場 時間的制約 無し 砂付アラミト三軸メッシュ	m2	6873	R6.8.14	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工 量:108m2/ 日
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-16	68	E-①	工事費	合成床版 施工歩掛	鋼製パネル 塗装 側鋼 板含む	m2	別紙	R6.8.14	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-16	69	E-①	工事費	型枠	設置高30m超 巻き立 てコンクリート(横桁部)	m2	別紙	R6.8.14	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-16	69_2	E-①	工事費	型枠	地覆・壁高欄部	m2	別紙	R6.8.14	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
													<p>手間のみ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.02 (橋梁用伸 縮継手装 置設置工) 日当り施 工量: 5m2/日</p> <p>材料使用 量:6セット /10.105m 2(2m2/ セット) プライマー T: 0.17kg/m2 摩擦素子 粒子: 4.00kg/m2 1次接着剤 (主・硬): 0.44kg/m2 2次接着剤 (主・硬): 0.73kg/m2 保護コート 剤(主・硬): 0.40kg/m2</p>
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-16	70	D-①	工事費	すべり止め加工	表面被覆(樹脂被覆型)	m2	128000	R6.8.14	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-16	71	E-①	工事費	排水管設置	VP25A~100A 足場有り	m	別紙	R6.8.14	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-16	72	E-①	工事費	打込式アンカーボルト設置	上部工検査路	本	別紙	R6.8.14	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-16	73	E-①	工事費	階段設置	再生プラスチックプレート 巾600	m	別紙	R6.8.14	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-67	20	E-②	工事費	板柵土留設置		m	別紙	R7.1.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-67	21	E-③	工事費	逆水防止扉設置	F2-500	枚	別紙	R7.1.6	工事限定	
岐阜	岐阜国道事務所	工務課	岐国-工-67	22	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋構造物 10m3未満 -6.5m \leq H<-1.0m, 2.0m<L, 一般養生	m3	別紙	R7.1.6	工事限定	