

建設資材価格調査報告リスト

令和6年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-1	3	E-①	工事費	遮水シート敷設	低密度ポリエチレンシート t=1.5mm	m2	別紙	R6.5.27	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-1	4	E-①	工事費	不織布敷設	t=10mm	m2	別紙	R6.5.27	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-3	6	D-①	工事費	鉄筋挿入(削孔・鋼材 挿入・グラウト注入・頭 部処理)	SD345 D19×5000 φ 65削孔 玉石混じり土 逆巻き工法	m	16700	R6.5.28	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参 考補正係 数:1.03 (鉄筋挿入 工) 日当り施 工量: 15.2m/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-3	7	D-①	工事費	鉄筋挿入(削孔・鋼材 挿入・グラウト注入・頭 部処理)	SD345 D19×5000 φ 65削孔 軟岩 逆巻き工 法	m	15600	R6.5.28	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参 考補正係 数:1.03 (鉄筋挿入 工) 日当り施 工量: 16.4m/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-3	8	D-①	工事費	FRP製格子状パネル (受圧板(1))	976×976×40 FRP製	枚	2850	R6.5.28	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参 考補正係 数:1.00 (FRP製格 子状パネ ル設置工) 日当り施 工量:50枚 /日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-3	9	D-①	工事費	FRP製格子状パネル (受圧板(2))	407×407×40 FRP製	枚	1910	R6.5.28	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 参 考補正係 数:1.00 (FRP製格 子状パネ ル設置工) 日当り施 工量:75枚 /日
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-3	10	E-①	工事費	止水板(撤去) 歩掛	ゴム製 B180×t8 杉丸 太末口12cm	m	別紙	R6.5.28	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-4	1	B-①	工事費	生コンクリート割増額	悪路割増	m3	500	R6.5.28	中津川市別図参照	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-4	8		工事費	大型ブロック積 歩掛	専用裏型枠工法(うら かたくん)	m2	-	R6.5.28	-	調査中止 施工パッ ケージ適 用可
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-3	8	D-①	工事費	現場塗装(材工共)	超厚膜形エポキシ樹脂塗 料 (500g/m2×3層) 時間的制約無し	m2	7960	R6.5.28	工事限定	昼間単価 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 日当り施 工量: 52m2/日 点在無し
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-3	9	D-①	工事費	現場塗装(材工共)	有機ジンクリッチペイント(30 μm)(ハケ240g/m2) 時間的制約無し	m2	8710	R6.5.28	工事限定	昼間単価 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 日当り施 工量: 24m2/日 点在無し

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-4	36	E-①	工事費	吸出し防止材設置	長繊維ポリエステル系不 織布t2.0～2.1mm	m2	別紙	R6.5.29	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-5	2	E-①	工事費	軽量盛材取卸し投入 歩掛		m3	別紙	R6.5.30	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-2	30		工事費	吸出し防止材設置	暗渠排水部	m2	-	R6.5.30	-	調査中止
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-2	1	E-①	工事費	吸出し防止材設置	点在	m2	別紙	R6.5.24	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-2	2	E-①	工事費	化粧型枠工		m2	別紙	R6.5.24	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-2	3	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管 設置	φ800ダブル構造	m	別紙	R6.5.24	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-2	4	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管 撤去	φ800ダブル構造	m	別紙	R6.5.24	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-1	14	A-①	工事費	ストリップ加算額		本	700	R6.5.23	管内統一	テールア ルメ工法
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-1	15	A-①	工事費	異形スキン加算額		枚	13500	R6.5.23	管内統一	テールア ルメ工法
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-1	16	E-①	工事費	吸出し防止材設置	点在	m2	別紙	R6.5.23	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-1	17	E-①	工事費	排水管設置	φ300	m	別紙	R6.5.23	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-1	18	〃	工事費	アンカーボルト設置		本	別紙	R6.5.23	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-1	19	E-①	工事費	暗渠排水管	φ1100	m	別紙	R6.5.23	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-1	20	E-①	工事費	化粧型枠工		m2	別紙	R6.5.23	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-5	3		工事費	横断・転落防止柵設 置	ベースプレート パネル式 4 週8休(月単位)	m	-	R6.6.13	-	調査中止
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-5	9	E-①	工事費	吸出し防止材設置	点在	m2	別紙	R6.6.13	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-5	10	E-①	工事費	化粧型枠工		m2	別紙	R6.6.13	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-5	11	E-①	工事費	鋼製部材組立・据付	鋼製スリットA型	基	別紙	R6.6.13	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-5	12	E-①	工事費	金網	H=1.8m 支柱間隔1.0m 未満 ベースプレート式	m	別紙	R6.6.13	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-5	13	E-①	工事費	門扉	H=1.8m W=1.0m ベース プレート式	基	別紙	R6.6.13	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-5	14		工事費	強じんワイヤーネット 撤去	H=5.5m L=12.0m	基	-	R6.6.13	-	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-5	14.1	E-①	工事費	強じんワイヤーネット 撤去 支柱解体撤去 工		箇所	別紙	R6.6.13	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-5	14.2	E-①	工事費	強じんワイヤーネット 撤去 リテニングロープ解 体撤去工		本	別紙	R6.6.13	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-5	14.3	E-①	工事費	強じんワイヤーネット 撤去 ホールドロープ解体 撤去工		本	別紙	R6.6.13	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-5	14.4	E-①	工事費	強じんワイヤーネット 撤去 サポートロープ解体 撤去工		本	別紙	R6.6.13	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-5	14.5	E-①	工事費	強じんワイヤーネット 撤去 ステイロープ解体撤 去工		本	別紙	R6.6.13	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-5	14.6	E-①	工事費	強じんワイヤーネット 撤去 グラウトプレート解 体撤去工		箇所	別紙	R6.6.13	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-5	14.7	E-①	工事費	強じんワイヤーネット 撤去 リングネット解体撤 去工		m2	別紙	R6.6.13	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-5	14.8	E-①	工事費	強じんワイヤーネット 撤去 アンカー頭部切断 工		箇所	別紙	R6.6.13	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	83	D-①	工事費	プリンカーライト灯具交換	撤去・設置手間のみ	基	8960	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:5基/ 日 参考補正 係数 設 置:1.01 撤 去:1.04 道 路付属物 設置工
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	84	E-①	工事費	コンクリートブロック設置	300×300×800	基	別紙	R6.7	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	85	E-①	工事費	コンクリートブロック設置	500×500×700	基	別紙	R6.7	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	86	D-①	工事費	端キャップ設置	A・B種(設置手間のみ)	箇所	940	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:25箇 所/日 参考補正 係数:1.01 防護柵設 置工(ガー ドパイプ) 1箇所当 たり端キャ ップ3本分
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	87	D-①	工事費	端キャップ撤去	A・B種(撤去手間のみ)	箇所	758	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:31箇 所/日 参考補正 係数:1.04 防護柵設 置工(ガー ドパイプ) 1箇所当 たり端キャ ップ3本分
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	88	D-①	工事費	端E型設置	B種(設置手間のみ)	箇所	1560	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:15箇 所/日 参考補正 係数:1.01 防護柵設 置工(ガー ドパイプ)

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	89	D-①	工事費	端E型撤去	B種(撤去手間のみ)	箇所	1230	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:19箇 所/日 参考補正 係数:1.04 防護柵設 置工(ガー ドパイプ)
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	90	D-①	工事費	支柱設置(土中 各 種)(設置手間のみ)	各種:P-311、P-411、 P-208、パネル式P- XTC211共通	本	3110	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:46本 /日 参考補正 係数:1.04 防護柵設 置工(横 断・転落防 止柵)
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	91	D-①	工事費	支柱設置(コン中 各 種)(設置手間のみ)	各種:P-311、P-411、 P-208、パネル式P- XTC211共通	本	1600	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:62本 /日 参考補正 係数:1.04 防護柵設 置工(横 断・転落防 止柵)

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	92	D-①	工事費	支柱設置(ベースプレート 式 各種)(設置手間の のみ)	各種:P-311、P-411、 P-208、パネル式P- XTC211共通	本	4000	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:25本 /日 参考補正 係数:1.04 防護柵設 置工(横 断・転落防 止柵) アンカー削 孔・アン カー設置 含む
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	93	D-①	工事費	支柱撤去(土中 各 種)(撤去手間のみ)	各種:P-311、P-411、 P-208、パネル式P- XTC211共通	本	1800	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:92本 /日 参考補正 係数:1.04 防護柵設 置工(横 断・転落防 止柵)
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	94	D-①	工事費	支柱撤去(コン中 各 種)(撤去手間のみ)	各種:P-311、P-411、 P-208、パネル式P- XTC211共通	本	728	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:135 本/日 参考補正 係数:1.04 防護柵設 置工(横 断・転落防 止柵)

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	95	D-①	工事費	支柱撤去(ベースプレート 式 各種)(撤去手間の み)	各種:P-311、P-411、 P-208、ハネル式P- XTC211共通	本	553	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:180 本/日 参考補正 係数:1.04 防護柵設 置工(横 断・転落防 止柵)
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	96	D-①	工事費	柱撤去(撤去手間の み)	Gr添架式	基	3810	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:20基 /日 参考補正 係数:1.03 道路標識 設置工(撤 去・移設)
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	97	D-①	工事費	柱設置(設置手間の み)	Co建込式(基礎コンクリート は含まない)	基	8970	R6.7	工事限定	間詰め材 含む 補正無し 単価 日当り施 工量:10基 /日 参考補正 係数:1.00 道路標識 設置工
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	98	E-①	工事費	プレキャストブロック設置	Coブロック 300×300× 300	基	別紙	R6.7	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	99	D-①	工事費	デリネーター設置(設置 手間のみ)	擁壁取付式 支柱φ34	本	480	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:200 本/日 参考補正 係数:1.01 道路付属 物設置工
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	100	D-①	工事費	デリネーター設置(反射 板)(設置手間のみ)	反射体φ100	本	360	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:100 本/日 参考補正 係数:1.01 道路付属 物設置工
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	101	D-①	工事費	デリネーター設置(設置 手間のみ)	150mm 片面 土中式 支柱φ34	本	2730	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:40本 /日 参考補正 係数:1.01 道路付属 物設置工
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	102	D-①	工事費	デリネーター設置(設置 手間のみ)	150mm 両面 土中式 支柱φ60.5	本	2800	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:40本 /日 参考補正 係数:1.01 道路付属 物設置工

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	103	D-①	工事費	デリネーター設置(設置 手間のみ)	150mm 両面 コン中式 支柱φ60.5	本	540	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:200 本/日 参考補正 係数:1.01 道路付属 物設置工
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	104	D-①	工事費	デリネーター設置(設置 手間のみ)	150mm 両面 ペースプ レート式 支柱φ60.5	本	1770	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:40本 /日 参考補正 係数:1.01 道路付属 物設置工
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	105	D-①	工事費	デリネーター設置(設置 手間のみ)	150mm 両面 ハンド式 支柱φ60.5	本	640	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:100 本/日 参考補正 係数:1.01 道路付属 物設置工
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	106	D-①	工事費	デリネーター設置(設置 手間のみ)	150mm 両面 擁壁取 付式 支柱φ60.5	本	540	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:200 本/日 参考補正 係数:1.01 道路付属 物設置工

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	107	D-①	工事費	デリネーター設置(設置 手間のみ)	150mm 頭部のみ バ ンド式	本	650	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:100 本/日 参考補正 係数:1.01 道路付属 物設置工
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	108	D-①	工事費	大型デリネーター(反 射板)(設置手間の み)	反射体φ300	本	650	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:100 本/日 参考補正 係数:1.01 道路付属 物設置工
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	109	D-①	工事費	自発光式デリネーター (角形G)(設置手間の み)	Gr添架式135×266 支 柱φ60.5	本	650	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:100 本/日 参考補正 係数:1.01 道路付属 物設置工
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	110	D-①	工事費	ポール型デリネーター (設置手間のみ)	土中式	本	2800	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:40本 /日 参考補正 係数:1.01 道路付属 物設置工

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	111	D-①	工事費	ポール型デリネーター (設置手間のみ)	GR取付式	本	650	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:100 本/日 参考補正 係数:1.01 道路付属 物設置工
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	112	D-①	工事費	棒状デリネーター(設 置手間のみ)	バンド式	本	640	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:100 本/日 参考補正 係数:1.01 道路付属 物設置工
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	113	D-①	工事費	棒状デリネーター(設 置手間のみ)	土中式	本	2800	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:40本 /日 参 考補正係 数:1.01 道 路付属物 設置工
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	114	D-①	工事費	棒状デリネーター(設 置手間のみ)	擁壁取付式	本	480	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:200 本/日 参考補正 係数:1.01 道路付属 物設置工

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	115	D-①	工事費	カープマーカー(CSE)(設 置手間のみ)	土中式 片面 220× 400 支柱φ34	本	2730	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:40本 /日 参考補正 係数:1.01 道路付属 物設置工
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	116	D-①	工事費	カープマーカー(CSG)(設 置手間のみ)	Gr添架式 片面 220 ×400 支柱φ34	本	650	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:100 本/日 参考補正 係数:1.01 道路付属 物設置工
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	117	D-①	工事費	カープマーカー(CSW)(設 置手間のみ)	擁壁取付式 片面 220×400 支柱φ34	本	480	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:200 本/日 参考補正 係数:1.01 道路付属 物設置工
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	118	D-①	工事費	カープマーカー(CWW)(設 置手間のみ)	擁壁取付式 両面 220×400 支柱φ34	本	525	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:181 本/日 参考補正 係数:1.01 道路付属 物設置工

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	119	D-①	工事費	カーブマーカ- (反射板の み) (設置手間のみ)		本	442	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量: 50本 /日 参考補正 係数: 1.01 道路付属 物設置工
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	120	D-①	工事費	デリネーター(W) (撤去手 間のみ)	擁壁取付式	本	4590	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量: 14本 /日 参考補正 係数: 1.04 道路付属 物設置工
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	121	D-①	工事費	デリネーター (反射 板) (撤去手間のみ)	反射体	本	360	R6.7	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量: 100 本/日 参考補正 係数: 1.04 道路付属 物設置工
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	122		工事費	路面清掃(歩道・人力)		m2	-	R6.7	-	調査中止
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-1	123	E-①	工事費	ジョイントボックス(施工手 間のみ)	1灯用連接型	個	別紙	R6.7	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-6	3	E-①	工事費	石積清掃	天端面	m2	別紙	R6.7.18	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-6	4	E-①	工事費	石積清掃	腹付面	m2	別紙	R6.7.18	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-6	5	E-①	工事費	コンクリート削孔	φ32 L=1110(モルタル注 入手間含む)	孔	別紙	R6.7.18	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-6	6	E-①	工事費	残存型枠	鋼製有孔型枠 ブラインドメッシュ型	m2	別紙	R6.7.18	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-6	7	E-①	工事費	暗渠排水管設置	高密度ポリエチレン管 φ1000 ダブル構造	m	別紙	R6.7.18	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-6	7.1	E-①	工事費	暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ1000 ダブル構造	m	別紙	R6.7.18	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	8		工事費	踏掛版設置	曲げ強度4.5-6.5-40N (24H施工)	m3	-	R6.7.23	-	調査中止
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	9		工事費	すりつけ版 コンク リート打設	曲げ強度4.5-6.5-40N (24H施工)	式	-	R6.7.23	-	78m3/式
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	9.1	E-①	工事費	すりつけ版 コンク リート打設工	曲げ強度4.5-6.5-40N (24H施工)	m2	別紙	R6.7.23	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	9.2	E-①	工事費	すりつけ版 コンク リート打設 目地切り・ 清掃工	曲げ強度4.5-6.5-40N (24H施工)	m	別紙	R6.7.23	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	10	D-①	工事費	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~D25(24H 施工・4週8休)	t	75600	R6.7.23	工事限定	手間のみ 3交代制 1方実働8 時間施工 日当たり 施工量: 10.5t/24H 補正無し 単価:参考 補正係数 1.04(鉄筋 工)
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	11	D-①	工事費	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13(24H施工・ 4週8休)	t	75600	R6.7.23	工事限定	手間のみ 3交代制 1方実働8 時間施工 日当たり 施工量: 10.5t/24H 補正無し 単価:参考 補正係数 1.04(鉄筋 工)

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-2	12	D-①	工事費	薄層カラー舗装(手間の み)	赤ミストグリップ屋間工事 時間的制約:有 減速 ベルト部含む	m2	1016	R6.7.23	工事限定	手間のみ 日当り施 工量:200 m2/日 昼間工事 時間的制 約:有 補正無し 単価 参 考補正係 数:1.04 (区画線 工) 100m2当 り材料使 用量 塗料 _425kg 散布用骨 材_70kg プライマー _16kg ガソリン _16.3リット ル 軽油_11.4 リットル 材料諸雑 費は、プロ パンガス 等の費用 であり主材 料(塗料、 散布用骨 材、プライ マー、燃 料)の5% を計上す

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-7	3	D-①	工事費	鉄筋挿入(削孔・鋼材 挿入・グラウト注入・頭 部処理)	SD345 D19 φ65削孔 L=1800 玉石混じり土 逆巻施工	m	25500	R6.7.29	工事限定	手間のみ 現場条件 Ⅱ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (鉄筋挿入 工 4週8 休 月単 位) 日当り施 工量: 9.2m/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-7	4	D-①	工事費	鉄筋挿入(削孔・鋼材 挿入・グラウト注入・頭 部処理)	SD345 D19 φ65削孔 L=1800 軟岩 逆巻施工	m	23600	R6.7.29	工事限定	手間のみ 現場条件 Ⅱ 補正無し 単価 参考補正 係数:1.03 (鉄筋挿入 工 4週8 休 月単 位) 日当り施 工量: 9.8m/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-7	7	E-①	工事費	かご枠設置	H500×W1000 中詰材 含む	m	別紙	R6.7.29	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-7	8	E-①	工事費	化粧型枠工		m2	別紙	R6.7.29	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-7	9	E-①	工事費	吸出し防止材設置	点在	m2	別紙	R6.7.29	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-7	10	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管 設置	φ800ダブル構造	m	別紙	R6.7.29	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-8	1	E-①	工事費	型枠 残存 化粧	ブラインドメッシュA型	m2	別紙	R6.12.5	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-8	2	E-①	工事費	型枠 残存	ブラインドメッシュB型	m2	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-8	3	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管 設置	φ700ダブル構造	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-10	1	E-①	工事費	工場塗装 中塗り	長油性フタル酸樹脂塗 料(エアレススプレー)	m2	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-10	2	E-①	工事費	工場塗装 上塗り	長油性フタル酸樹脂塗 料(エアレススプレー)	m2	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-10	5	E-①	工事費	土石流フェンス架設・ 本締	H=3.0m	基	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-10	7	E-①	工事費	土石流フェンス架設・ 本締	H=4.0m	基	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-10	9	E-①	工事費	アンカーボルト挿入	削孔モルタル注入含む	本	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-10	11	E-①	工事費	単管足場設置・撤去	安全ネット有(小型クロー ーレーン3t吊)	掛m2	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-10	12	E-①	工事費	鋼製フトンカゴ	W=1200 H=1000 L=2000	基	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-10	13	E-①	工事費	鋼製フトンカゴ	W=2000 H=1000 L=2000	基	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-10	14	E-①	工事費	擬木柵設置	再利用品・基礎付	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-10	15	E-①	工事費	擬木柵撤去	再利用品・基礎付	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-10	16	E-①	工事費	植込みブロック設置	再利用品・基礎付	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-10	17	E-①	工事費	植込みブロック撤去	再利用品・基礎付	m	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-10	18		工事費	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去(小型クロー ーレーン3t吊り)	m2	-	R6.12.5	-	調査中止
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-10	20	E-①	工事費	土砂等運搬(小型不 整地運搬車)	3t積(クローラー型油圧式) 積込 小型バックホウ(クロー ー型)山積0.13m3、平 積0.11m3 運搬距離 40m	m3	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-10	21	E-①	工事費	資材小運搬(土石流 フェンス)	3t積(クローラー型油圧 式) 積込 小型クローラー レーン3t吊り 運搬距離 40m	基	別紙	R6.12.5	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-10	22	E-①	工事費	資材小運搬(鋼製フン コ)	3t積(クローラー型油圧 式) 積込 小型クローラー クレーン3t吊り 運搬距離 40m	基	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-10	23	E-①	工事費	資材小運搬(割栗石)	3t積(クローラー型油圧式) 積込 小型バックホウ(クロー ラー型)山積0.13m3、平 積0.11m3 運搬距離 40m	m3	別紙	R6.12.5	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-10	24		工事費	積込(ルーズ)	小型バックホウ(クローラー 型)山積0.13m3、平積 0.11m3 割栗石	m3	-	R6.12.5	-	調査中止
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-3	1	D-①	工事費	橋面防水	高浸透型複合防水 作業区部:補修 夜間(22:00~5:00 時間 的制約) 4週8休(月単位) 端部処理材(シルバーメッ シユW150)含む	m2	8820	R6.12.5	工事限定	材工共 補正無し 単価 参考補正 係数:1.01 (橋面防水 工) 日当たり 施工量: 100m2/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-12	2	E-①	工事費	掘削	土砂 分解型BH0.28m 3	m3	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-12	3	E-①	工事費	土砂等運搬(小型不 整地運搬車)	2.5t積 L=130m	m3	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-12	4	E-①	工事費	土砂等運搬(小型不 整地運搬車)	2.5t積 L=36m	m3	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-12	5	E-①	工事費	積込(ルーズ)	BH0.09m3	m3	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-12	6	E-①	工事費	クレーン運搬	土砂 ラフテレンクレーン 25t吊り 堰堤~工事用道路	m3	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-12	7	E-①	工事費	掘削機械等搬入搬出	対象機種 BH0.09m3 小型不整地運搬車2.5t 積	回	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-12	8	E-①	工事費	床掘り	土砂 分解型BH0.28m 3	m3	別紙	R7.1.31	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-12	9	E-①	工事費	大型土のう	製作 河床土(流用土) 分解型BH0.28m3	袋	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-12	10	E-①	工事費	土砂等運搬(小型不 整地運搬車)	2.5t積 L=90m	m3	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-12	11	E-①	工事費	建設機械分解組立	分解型BH0.28m3 機械 搬入搬出含む	回	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-14	6	D-①	工事費	鉄筋挿入(削孔・鋼材 挿入・グラウト注入・頭 部処理)	SD345 D22 φ90削孔 L=3100 玉石混じり土 逆巻施工	m	27500	R7.1.31	工事限定	手間のみ 現場条件 Ⅱ 日当り施 工量11.1 m/日 補正無し 単価 参考補正 係数 1.03 (鉄筋挿入 工(ロック ボルト工))
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-14	8	E-①	工事費	吸出し防止材設置	点在	m2	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-14	9	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管 設置	φ700ダブル構造	m	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-13	3	E-①	工事費	吸出し防止材設置	点在 化学繊維 300× 300×30	m2	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-13	4	E-①	工事費	残存型枠	鋼製有孔型枠 ブライントメッシュ型	m2	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-13	6	E-①	工事費	暗渠排水管 設置	高密度ポリエチレン管φ 1200ダブル構造	m	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-13	7	E-①	工事費	暗渠排水管 撤去	高密度ポリエチレン管φ 1200ダブル構造	m	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-14	1	E-①	工事費	排水材設置	幅200mm～600mm、 厚20mm～50mm	m	別紙	R7.1.31	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-4	1	D-①	工事費	吹付枠[材工共]	梁断面400×400(長距離圧送)	m	69300	R7.1.31	工事限定	土質:砂質土、昼間施工、時間的制約有り、法面垂直高さ45m未満、250m以上500m未満、法面清掃無し、型枠・鉄筋・アンカー設置含む(ラス張・水切りモルタル・枠内吹付は含まない) 日当り施工量17m/日 補正無し 単価 参考補正係数:1.03 (吹付枠工)

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-4	2	D-①	工事費	薄層カラー舗装[材工 共]	t=50 レジンファルトソフト(プ ラウン)同等品以上	m2	42000	R7.1.31	工事限定	昼間施 工、時間 的制約有 り、既設舗 装の撤 去、調整モ ルタル施 工は含ま ない 日当り施 工量: 50m2/日 補正無し 単価 参 考補正係 数:1.01 (薄層カラー 舗装工)
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-15	1	D-①	工事費	吹付枠	梁断面300×300 100m 以上250m未満 逆巻施 工	m	31500	R7.1.31	工事限定	土質:土砂 材工共 日当り施 工量44m/ 日 補正無し 単価 参 考補正係 数:1.03 (吹付枠 工)

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第一課	多治見- 工一-15	2	D-①	工事費	ラス張	100m2以上250m2未満 逆巻施工	m2	3470	R7.1.31	工事限定	土質:土砂 材工共 日当り施 工量127m 2/日 補正無し 単価 参 考補正係 数:1.03 (吹付枠 工)
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-12	23	E-①	工事費	吸出し防止材設置	暗渠排水部	m2	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-12	24		工事費	機械式鉄筋定着(材 工共)	D13 1m<L≤2m	箇所	-	R7.1.31	-	建設物価 P22
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-12	25		工事費	機械式鉄筋定着(材 工共)	D19 1m<L≤2m	箇所	-	R7.1.31	-	建設物価 P22
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-12	26		工事費	機械式鉄筋定着(材 工共)	D19 2m<L≤3m	箇所	-	R7.1.31	-	建設物価 P22
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-12	27	E-①	工事費	箱抜き型枠	φ50	箇所	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-15	6	E-①	工事費	排水管設置	VP25A~VP100A未満	m	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-13	30	E-①	工事費	吸出防止材設置	構造物の形状に合わ せ設置	m2	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	多治見砂防国道事務所	工務第二課	多治見- 工二-13	31	E-①	工事費	排水材設置	土工面に設置(排水材 規格、幅200mm以上 600mm以下、厚20mm 以上50mm以下)	m	別紙	R7.1.31	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-5	1	D-①	工事費	鉄筋挿入(削孔・鋼材 挿入・注入・頭部処 理) 手間のみ	SD345 D19×3000 ス キット型削孔φ65(硬岩 0.5m,レキ質土2.33m) 昼 間,時間的制約無,(現場 閉所・月単位)	m	16700	R7.2.1	工事限定	順巻施工 補正無し 単価 参 考補正係 数:1.03 (鉄筋挿入 工(ロック ボルト工)) 日当り施 工量:12m /日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-5	2-1	D-①	工事費	FRP製格子状パネル設 置(材工共)	壁面用 □1000mm程 度 壁面用不陸調整マッ ト含まず 昼間,時間的 制約無,(現場閉所・月 単位)	枚	34150	R7.2.1	工事限定	順巻施工 補正無し 単価 参 考補正係 数:1.00(F RP製格子 状パネル 設置工) 日当り施 工量:50枚 /日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-5	2-3	E-①	工事費	不陸調整マット設置	壁面用 □1000mm程 度	枚	別紙	R7.2.1	工事限定	手間のみ
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-5	3-1	D-①	工事費	FRP製格子状パネル設 置(材工共)	壁面用 □650mm程度 壁面用不陸調整マット含 まず 昼間,時間的制約 無,(現場閉所・月単位)	枚	27350	R7.2.1	工事限定	順巻施工 補正無し 単価 参 考補正係 数:1.00(F RP製格子 状パネル 設置工) 日当り施 工量:50枚 /日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-5	3-3	E-①	工事費	不陸調整マット設置	壁面用 □650mm程度	枚	別紙	R7.2.1	工事限定	手間のみ

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-5	4-1	D-①	工事費	FRP製格子状パネル設置(材工共)	壁面用 □400mm程度 壁面用不陸調整マット含まず 昼間、時間的制約無(現場閉所・月単位)	枚	16610	R7.2.1	工事限定	順巻施工 補正無し 単価 参考補正係数:1.00(FRP製格子状パネル設置工) 日当り施工量:75枚/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-5	4-3	E-①	工事費	不陸調整マット設置	壁面用 □400mm程度	枚	別紙	R7.2.1	工事限定	手間のみ
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-5	16	D-①	工事費	薄層カラー舗装(材工共)	赤 ミストグリップ® 排水性舗装有り、時間的制約有り、減速ベルト部含む 昼間施工	m2	4620	R7.2.1	工事限定	補正無し 単価 日当り施工量:160m2/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-5	17	D-①	工事費	薄層カラー舗装消去(材工共)	排水性舗装有り、減速ベルト部含む、時間的制約有り、昼間施工(現場閉所・月単位)	m2	5778	R7.2.1	工事限定	補正無し 単価 参考補正係数:1.04(区画線工) 日当り施工量:90m2/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-5	18	D-①	工事費	薄層カラー舗装(材工共)	赤 ミストグリップ® 排水性舗装無し、時間的制約有り、減速ベルト部含む 夜間施工	m2	5163	R7.2.1	工事限定	補正無し 単価 日当り施工量:160m2/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-5	19	D-①	工事費	薄層カラー舗装(材工共)	赤 ミストグリップ® 排水性舗装有り、時間的制約有り、減速ベルト部含む 夜間施工	m2	5163	R7.2.1	工事限定	補正無し 単価 日当り施工量:160m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-5	20	D-①	工事費	薄層カラー舗装(材工 共)	赤 ミストグリップ® 排水性 舗装有り、時間的制約 有り、減速ベルト部含 む 昼間施工	m2	4620	R7.2.1	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:160 m2/日
岐阜	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見- 道管-5	21	D-①	工事費	薄層カラー舗装(材工 共)	緑 ミストグリップ® 排水性 舗装無し、時間的制約 無し、昼間施工	m2	4313	R7.2.1	工事限定	補正無し 単価 日当り施 工量:200 m2/日